

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชส.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๙๓๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชส.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๙๓๖,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 24 ก.ย. 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชส.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 - ๖.๑ นายบุญยิ่ง ปู่เกตแก้ว
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายธนิต โสทธิสรเสริญ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุงสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน ปรับปรุงห้อง ขรส.ทบ. 3 ชั้น 2
 โดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน , นายชัยรัตน์ ลิ้มทโลภาส ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 16 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่.....23.....ก.ย. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	306,351.73	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	156,542.36	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	460,400.00	
	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	3,601.46	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	936,895.54	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	936,000.00	
	ตัวอักษร		(เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ 2558			

.....พรช ๒๗๗.....ประธานกรรมการ
 (นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว)

.....4.....กรรมการ
 (นายธรรณิศ สิงห์หิเศษ)

.....4.....กรรมการ.
 (นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ปรับปรุงสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมลิน
 โดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มโสภาส
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ..11..หน้า

เจ้าของอาคาร อาคารอมลิน
 สายงานบริหารงานกลาง
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-			
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
6	- งานผิวพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	19,205.00			
7	- งานผนัง (ตามที่ ปร.4 แผ่นที่ 2)	138,370.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	7,585.00			
9	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	17,500.00			
10	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	53,069.00			
11	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	5,000.00			
12	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	240,729.00	1.2726	306,351.73	
13	หมวดงานสาธารณูปโภค				
14	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8-10)	115,899.50			
15	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 11)	7,110.37			
16	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	123,009.87	1.2726	156,542.36	
17	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
18	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 12)	2,830.00	1.2726	3,601.46	
19	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
20	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2726		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 (ลำดับ 12+16+18 นำไปคำนวณค่า Factor F)		366,568.87	1.2726		
ค่า Factor F =		1.2726			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				462,894.09	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

..... ประธานกรรมการ
 (นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว)

..... กรรมการ
 (นายธนิต สิงห์วิเศษ)

4 กรรมการ
 (นายธนิต โสติกสรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุงสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
 โดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มทโลภาส
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน..1..หน้า

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สายงานบริหารงานกลาง
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อ วันที่..... 23 ก. ย. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยรวมเป็นเงิน เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม ปร.4แผ่นที่ 13)	1	งาน	460,400.00	460,400.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				460,400.00	

.....*พระยา ปรุ้ม*.....ประธานกรรมการ
 (นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว)

.....*[Signature]*.....กรรมการ
 (นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....*4*.....กรรมการ.
 (นายธณิต โสทธิสรรเสริญ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุงสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สายงานบริหารงานกลาง

โดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มทโลภาส

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 23...ก.ย...2558 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4พ) แผ่นที่.7.)	1	งาน	10,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,000.00	

อนุช อนุชประธานกรรมการ
(นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว)

(Signature)กรรมการ
(นายธีรณิศ สิงห์วิเศษ)

(Signature)กรรมการ
(นายธนิต โสติดิสรสรเสริญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ซส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ แก้วคำแสน , นายชัยรัตน์ ลิ้มทโยภาส

เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1. หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	หมวดฉาบผิวพื้น								
1	พื้นฉาบผิวกระเบื้องเซรามิก 0.60 x 0.60 ม. ผิวด้านกันลื่น (ท้องน้ำ)	7	ตร.ม.	600.00	4,200.00	175.00	1,225.00	5,425.00	
2	พื้นห้องน้ำทำกันซึม (ชนิดแผ่น)	14	ตร.ม.	300.00	4,200.00	150.00	2,100.00	6,300.00	
3	สีวอลล์ 20 มม.	4	แผ่น	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
4	เทคอนกรีตผสมกันซีเมนต์ + เหล็ก 9มม.	7	ตร.ม.	350.00	2,450.00	100.00	700.00	3,150.00	
5	ก่ออิฐร่อง แผ่นรีว้างบอร์ดทำระดับ	1	งาน	1,130.00	1,130.00	-	-	1,130.00	
รวมเงินหมวดผิวพื้น								19,205.00	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบบร.4 แผนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ชด.ทบ. 3 ชั้น 2

หน่วย ประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อ วันที่ 23 ก.ย. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาชนิดกึ่งหน้า	15	ตร.ม.	225.00	3,375.00	55.00	825.00	4,200.00	
2	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	15	เมตร	90.00	1,350.00	35.00	525.00	1,875.00	
3	ผนังฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	60.00	1,800.00	82.00	2,460.00	4,260.00	
4	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	10	ตร.ม.	480.00	4,800.00	150.00	1,500.00	6,300.00	
5	ผนังบุกระเบื้องโมเสค 1"x1"	8	ม.	200.00	1,600.00	80.00	640.00	2,240.00	
6	ผนัง MDF โครรงเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	17	ตร.ม.	520.00	8,840.00	130.00	2,210.00	11,050.00	
7	ผนังกรุ แผ่น ลามิเนต	27	ตร.ม.	650.00	17,550.00	100.00	2,700.00	20,250.00	
	งาน BUILT IN								
8	ตู้ B1 ตู้เสื้อผ้า (1.50 ม. พร้อมเคาน์เตอร์บุหินแกรนิต	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	ตู้ B2 ชั้นโชว์ (1.50 ม.)	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
10	ตู้ B3 ตู้เคาน์เตอร์บุหินเทียม + อ่างล้างจาน (2.00 ม.)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
11	PT 1 ฉากกันน้ำจริงรูปแผงทึบ กว้าง 0.80 ม. สูง 1.20 ม.	1	ชุด	2,275.00	2,275.00	-	-	2,275.00	
12	PT 2 ฉากกันน้ำจริงรูปแผงครึ่งกระจกใส กว้าง 0.80 ม. สูง 1.20 ม.	4	ชุด	2,980.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
รวมเงินหมวดงานหมวดผนัง								138,370.00	

gao

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ซดส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มโทโลกาส

เมื่อ วันที่ 2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...25...26...27...28...29...30...31... หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	7	ตร.ม.	260.00	1,820.00	75.00	525.00	2,345.00	
2	ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	32	ตร.ม.	40.00	1,280.00	30.00	960.00	2,240.00	
3	ฝ้าเพดานต่างระดับ + รื้อติดตั้งใหม่ตามแบบ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมเงินหมวดงานฝ้าเพดาน								7,585.00	

พรุ
A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ซอส.ทบ. 3 ชั้น 2
 หน่วย ประมาณราคา

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รายการเลขที่ สถานงานบริหารงานกลาง

แบบปร.4 แผนที่ 4

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มโทเลภาส เมื่อ วันที่ ๓๐.๐๑.๒๕๖๕ หน่วยงาน หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดประตู่ - หน้าต่าง ย้ายปรับเปลี่ยนบานประตูของเดิมพร้อมติดตั้งใหม่	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00		
2	ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00		
3	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00		
รวมเงินหมวดงานประตู-หน้าต่าง								17,500.00	

A
 4
 (pre)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ซส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง


ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน , นายชัยรัตน์ ลิ้มทโลภาส

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	298.00	298.00	10,198.00	
2	สายฉีดชำระ	1	ชุด	540.00	540.00	70.00	70.00	610.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์	1	ชุด	5,250.00	5,250.00	298.00	298.00	5,548.00	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	350.00	350.00	103.00	103.00	453.00	
5	hingวางของ	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
6	ฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	170.00	170.00	1,370.00	
7	กระจกเงาบานเปลือยกลม	1	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
8	ขอแขวนผ้า	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
9	ก๊อกน้ำเดี่ยวล้างพื้น	1	ชุด	320.00	320.00	25.00	25.00	345.00	
10	ก๊อกน้ำหัวโครเมียม สำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	540.00	540.00	25.00	25.00	565.00	
11	ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป (ถาดรอง + บานเลื่อน)	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
12	วาล์วเปิด - ปิดน้ำ STOP VAIE	1	ชุด	370.00	370.00	50.00	50.00	420.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์								53,069.00	

พรส



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4(พ) แผ่นที่.....7.....

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมี)

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ขอสท.บ. 3 ชั้น 2 แบบเลขที่ สายงานบริหารงานกลาง

หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง เมื่อ วันที่.....2...3...4...8...2558 หน่วยบาท

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มโกลาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1 ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					
1	การกำหนดให้ระบบป้องกันฝุ่น	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าเดินทาง (ห้ามพิกัดในทำการปรับปรุงก่อสร้าง)	1	งาน	5,000.00	
รวมเงินงานอื่นๆ				10,000.00	

prcs 1/1 A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ขส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไตติศรศรีวิญญู

เมื่อ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	130	เมตร	6.00	780.00	5.00	650.00	1,430.00	
	- สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	210	เมตร	9.00	1,890.00	7.00	1,470.00	3,360.00	
	- สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	110	เมตร	14.00	1,540.00	10.00	1,100.00	2,640.00	
	- สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	60	เมตร	25.00	1,500.00	12.00	720.00	2,220.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT.	30	เมตร	27.00	810.00	21.00	630.00	1,440.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4" EMT.	19	เมตร	38.00	722.00	23.00	437.00	1,159.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	153.20	153.20	-	-	153.20	
	โคมไฟฟ้า								
	- 10 W. LED. MODULE DOWN LIGHT ฝังฝ้าเพดาน Ø 125	35	ชุด	870.00	30,450.00	115.00	4,025.00	34,475.00	
	- 20 W. LED. MODULE DOWN LIGHT ฝังฝ้าเพดาน Ø 200	14	ชุด	1,800.00	25,200.00	115.00	1,610.00	26,810.00	
	7 W. LED. โคมตามันไลท์ปรับมุมได้	4	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
	- 14 W. LED Soft Strip	11	เมตร	650.00	7,150.00	115.00	1,265.00	8,415.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,496.00	6,496.00	-	-	6,496.00	

สม.วิ. A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ซส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนิช ไสยศิริธรเสริญ

เมื่อ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สิทธิ์								
	- สิทธิ์ทางเดียว (S)	5	ตัว	37.00	185.00	80.00	400.00	585.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	25.10	25.10	-	-	25.10	
	ตัวรับไฟฟ้า								
	- ตัวรับคู่ 2P+E	14	ชุด	154.00	2,156.00	90.00	1,260.00	3,416.00	
	- หน้ากากตัวรับ พร้อมกล่อง	14	ชุด	22.00	308.00	80.00	1,120.00	1,428.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	246.40	246.40	-	-	246.40	
	ตัวรับโทรศัพท์								
	- ตัวรับโทรศัพท์ BTICINO M9021M/4	4	ชุด	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
	- สาย TIEV. 4C. - 0.65mm.	92	เมตร	14.00	1,288.00	7.00	644.00	1,932.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	200.80	200.80	-	-	200.80	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	- ตัวรับคอมพิวเตอร์ BTICINO M974AT5	4	ชุด	300.00	1,200.00	110.00	440.00	1,640.00	
	- สาย UTP. CAT. 5E	112	เมตร	25.00	2,800.00	10.00	1,120.00	3,920.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	

gross A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ชส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสดเศียรเสริญ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง
23- ก. ย. 2558

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fursible TYPE 2 Pole 30 A	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	100.00	100.00	4,500.00	
	งานติดตั้งที่ทราบแบบละเอียดรายการ								
	พัฒนาระบายอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน 100 CFM	2	ชุด	2,621.00	5,242.00	-	-	5,242.00	
รวมเงินรวมงานไฟฟ้า								115,899.50	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบบร.4 ตอนที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ขตส.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน , นายชัยรัตน์ ลิ้มทีโลกาส

เมื่อ วันที่ 27.08.2018

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน สุขาภิบาล									
1	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	1	ท่อน	610.00	610.00	183.00		793.00		
2	ท่อ PVC Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	1	ท่อน	175.00	175.00	50.00		225.00		
3	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	4	ท่อน	169.00	676.00	200.00		876.00		
4	ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5	5	ท่อน	90.00	450.00	150.00		600.00		
5	ข้อต่อ	1	งาน	764.40	764.40	229.32		993.72		
6	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองจับท่อ	1	งาน	191.10	191.10	57.33		248.43		
7	ค่าทดสอบ, ค่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	95.55	95.55	28.67		124.22		
8	FD Ø 2"	2	ชุด	450.00	900.00	140.00		1,040.00		
9	ประตุนำบอลวาล์วทองเหลือง	1	อื่น	150.00	150.00	60.00		210.00		
10	ตัดต่อระบบท่อน้ำดี - นำเสีย	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-		2,000.00		
รวมเงินหมวดงานสุขาภิบาล - สุขาภิบาล									7,110.37	

pres

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่13.๕..

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ชต.ทบ. 3 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน, นายชัยรัตน์ ลิ้มพิไลภาส

เมื่อ วันที่ 23/3/2564

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน (แบบเฉพาะ)								
1	TEX1 โต๊ะทำงาน ชตส.	1	ชุด	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
2	TEX2 โต๊ะข้างทำงาน ชตส.	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
3	TEX 4 โต๊ะประชุมกลม	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	CEX1 เก้าอี้ทำงาน ชตส.	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
5	CEX2 เก้าอี้หมอน้ำโต๊ะทำงาน ชตส.	2	ชุด	26,600.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
6	FEX1 ตู้วางของโซวีเดี่ย	1	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
7	FEX2 ตู้วางของโซวีสูง	1	ชุด	76,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
8	ST3 โต๊ะทำงานระดับหัวหน้าหน่วย	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
9	ST4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
10	SC3 เก้าอี้ทำงานระดับหน่วย	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
11	SC4 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
12	SC เก้าอี้ประชุมย่อย	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
13	SC5 เก้าอี้หมอน้ำโต๊ะทำงาน	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
14	SF 2 ตู้เอกสารบานพับสูง	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
15	SF 4 ตู้เอกสารเตี้ย	4	ชุด	2,700.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
16	เครื่องปรับอากาศ แบบ ฝั่งฝ้า ขนาด 28,000 BTU.	1	ชุด	44,900.00	44,900.00	-	-	44,900.00	
รวมเงินงบบุคลากรสำนักงาน								460,400.00	

pres
A