

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ปรับปรุงอาคารที่ธนาคารเช่าเป็นสำนักงานสาขาชั่วคราว
 - ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ-เก้าอี้, ตู้เอกสารไปไว้ที่สำนักงานชั่วคราว
 - รื้ออาคารสำนักงานสาขาหลังเดิม
 - ดำเนินการก่อสร้างอาคาร
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์จากสำนักงานสาขาชั่วคราวมายังสำนักงานสาขาที่สร้างใหม่
 - ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราวสู่สภาพเดิมเพื่อคืนเจ้าของอาคาร
 - รับซื้อวัสดุของเดิมในราคา 100,00 บาท
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 7 ก.ย. 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 - ๖.๑ นายสิริสิทธิ์ รัตตานุกูล
 - ๖.๒ นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์
 - ๖.๓ นายวีรทัต วัชรโรทัย


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายนงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 35 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 38 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	8,020,656.44	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	6,932,311.33	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,644,669.13	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	122,092.09	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	1,887,712.73	
	ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	186,262.90	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	903,150.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	126,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	17,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,854,654.62	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	19,854,000.00	
	ตัวอักษร	(สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	100,000.00	บาท *
หมายเหตุ - <u>คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง</u> <u>และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ</u>			


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสิริสิทธิ์ รัตตานุกุล)


 (นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวีรทัต วัชรไทย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง


โดย หน่วย ประมาณราคา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 29หน้า

เมื่อ 04 ก.ย. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.1-2)	6,558,181.88	X		
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	6,558,181.88	1.2230	8,020,656.44	X
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น (ตาม ปร.4แผ่นที่.3-4)	734,370.00	X		
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4แผ่นที่.5-6)	1,839,047.00	X		
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4แผ่นที่.7)	376,999.00	X		
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4แผ่นที่.8)	196,500.00	X		
10	- งานประตูหน้าต่าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.9-10)	1,368,720.00	X		
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4แผ่นที่.11-12)	242,248.00	X		
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4แผ่นที่.13)	251,300.00	X		
13	- งานป้าย - มุลี่ (ตาม ปร.4แผ่นที่.15)	509,100.00	X		
14	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ (ตาม ปร.4แผ่นที่.14)	150,000.00	X		
15	รวมหมวดงานสถาปัตย์	5,668,284.00	1.2230	6,932,311.33	X
16	หมวดงานสาธารณูปโภค				
17	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4แผ่นที่.16-23)	1,173,826.10	X		
18	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4แผ่นที่.24)	8,506.00	X		
19	-งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4แผ่นที่.25-26)	162,450.51	X		
20	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,344,782.61	1.2230	1,644,669.13	X
21	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
22	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4แผ่นที่.30)	99,830.00	1.2230	122,092.09	X
23	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
24	-ค่าซ่อมแซม(ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 33)	152,300.00	1.2230	186,262.90	X
25	-งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4แผ่นที่.27-28)	1,543,510.00	1.2230	1,887,712.73	X
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปคำนวณค่าFactor F)		15,366,888.49	1.2230		
ค่า Factor F =		1.2230			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				16,597,636.90	X
พื้นที่อาคาร=		1040 ตร.ม.	เฉลี่ย	15959.27	บาท/ตร.ม.


(นายสิริสิทธิ์ รัตตานุกุล)


(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิรัช วัชรไทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ข)

หน่วย:บาท

(นายวีรทัต วังโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ ๐๔ ก. ย. ๒๕๕๘ หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม พร.4พ) แผ่นที่ 35.)	1	งาน	126,000.00	X
2	ค่าวัสดุอื่น / (ตาม พร.4แผ่นที่ 34.)	1	งาน	17,800.00	X
3	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ / (ตาม พร.4แผ่นที่ 29.)	1	งาน	14,000.00	X
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			157,800.00	

ศิริโชค ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิรสิทธิ์ รัตตานกุล)

๑
.....
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช วัชรทัต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ ๓๔ ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
	1.1 หมวดโครงสร้าง								
1	เจาะสำรวจชั้นดิน /	2	จุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	ขุดดิน - กลบฐานราก /	365	ลบ.ม	-	-	81.00	29,565.00	29,565.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 12.00 ม. /	59	ต้น	10,300	607,700.00	-	-	607,700	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 12.00 ม. /	26	ต้น	17,300	449,800.00	-	-	449,800	
5	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35ม. /	59	ต้น	-	-	250.00	14,750.00	14,750.00	
6	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50ม. /	26	ต้น	-	-	300.00	7,800.00	7,800.00	
7	ทรายรอน้ำอัดแน่น /	11	ลบ.ม	488.00	5,368.00	59.00	649.00	6,017.00	
8	คอนกรีตหยาบ /	24	ลบ.ม	1,600.00	38,400.00	316.00	7,584.00	45,984.00	
9	คอนกรีต f'c = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง) /	355	ลบ.ม	1,840.00	653,200.00	340.00	120,700.00	773,900.00	
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม /	110	ลบ.ม	2,040.00	224,400.00	340.00	37,400.00	261,800.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม. /	2,740	ต้น	20,207.00	55,367.18	3,401.00	9,318.74	64,685.92	
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม. /	16,490	ต้น	18,728.00	308,824.72	3,401.00	56,082.49	364,907.21	
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม. /	6,615	ต้น	17,682.00	116,966.43	3,401.00	22,497.62	139,464.05	
14	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม. /	4,580	ต้น	17,530.00	80,287.40	3,401.00	15,576.58	95,863.98	
15	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม. /	32,440	ต้น	17,546.00	569,192.24	3,401.00	110,328.44	679,520.68	
16	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม. /	22,190	ต้น	17,415.00	386,438.85	3,401.00	75,468.19	461,907.04	

๒ ๖

แผ่นที่ 2

สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อวันที่ 04 ก.ย. 2558

6,558,181.88

2-10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่3

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 04 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1 หมวดผิวพื้น									
1	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	50	ตร.ม.	285.00	14,250.00	125.00	6,250.00	20,500.00	
2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	368	ตร.ม.	300.00	110,400.00	125.00	46,000.00	156,400.00	
3	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12" เคลือบด้าน	30	ตร.ม.	400.00	12,000.00	145.00	4,350.00	16,350.00	
4	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 0.60 x 0.60 ม. เคลือบมัน	180	ตร.ม.	600.00	108,000.00	175.00	31,500.00	139,500.00	
5	พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	240	ตร.ม.	80.00	19,200.00	61.00	14,640.00	33,840.00	
6	พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ(ผสมกันซีม)	420	ตร.ม.	85.00	35,700.00	82.00	34,440.00	70,140.00	
7	งานบันได + ราวกั้นตก								
8	จุกบันไดอลูมิเนียมแบบส่ายข้างกันลื่น	175	เมตร	200.00	35,000.00	38.00	6,650.00	41,650.00	
9	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	118	เมตร	300.00	35,400.00	125.00	14,750.00	50,150.00	
10	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"	40	เมตร	400.00	16,000.00	150.00	6,000.00	22,000.00	
11	กรวดล้างบันได	110	เมตร	250.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
12	ราวกั้นสเตนเลส Ø 2" (เดี่ยว)	6	เมตร	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
13	ราวกั้นเบี่ยงสเตนเลส Ø 2" + สเตนเลสแบน	10	เมตร	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
14	ราวกั้นสเตนเลส Ø 2" + ลูกกรง 3-Ø 1 1/2"	33	เมตร	2,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
15	งานพักปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"	11	ตร.ม.	520.00	5,720.00	145.00	1,595.00	7,315.00	
16	งานพักปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	23	ตร.ม.	300.00	6,900.00	125.00	2,875.00	9,775.00	

๒

สถานที่ก่อสร้าง
สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

๒๒๒

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

Mr. J. H. 04-0-2558

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

[illegible]

รวมเงินมาดัดผิว

734,370.00

6

แผนผัง 5

สถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อ วันที่ ๐๔ ก.ย. ๒๕๕๘

6/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สหภาพส่งเสริมฯ จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 04 เม.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานผนัง(ภาพลักษณ์)								
	ผนังกระจุกลมมิลเนด หนา 10. มม. (ข้างเคาน์เตอร์)	4.5	ตร.ม.	2,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ผนังข้อต่อไฟ LED หลังเคาน์เตอร์ (ตกแต่งผนังหลังเคาน์เตอร์)	10	ม.	1,300.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	P4. ผนังอิฐบุบอร์ดี หนา 12 มม.กรุสองด้าน	110	ตร.ม.	380.00	41,800.00	130.00	14,300.00	56,100.00	
	P7.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	P8	6	ตร.ม.	600.00	3,600.00	140.00	840.00	4,440.00	
	P9	28	ตร.ม.	550.00	15,400.00	130.00	3,640.00	19,040.00	
	B-02	1	ชุด	28,650.00	28,650.00	-	-	28,650.00	
	แผงกันดินเชื้อ	2	ชุด	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	F5 ฉากกัน ชั่ววงหนังสือ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	ผนังกรุ กระดาษ หนา 6 มม. GLASS KOTE	143	ตร.ฟ.	140.00	20,020.00	15.00	2,145.00	22,165.00	
13	งานวัสดุกรุผนัง								
	WC1.	101	ตร.ม.	450.00	45,450.00	50.00	5,050.00	50,500.00	
	PT1.	30	ตร.ม.	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
14	งานบัวเชิงผนัง								
	SK2	67	เมตร	200.00	13,400.00	45.00	3,015.00	16,415.00	
รวมเงินรวมงานผนัง								1,839,047.00	

2-1-15

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง
สำนักงานล้มเก่า จ.เพชรบูรณ์

မြန်မာ့ဗဟိုဘဏ်

14. 15. 16. 17. 18.

မင်းသားမင်းသမီးများ

นางชัชวาลย์ อ่อนน้อมถาวร

สายงานบริหารงานกลาง

[illegible]

140. 2558

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แผ่นที่ 9

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสถาปนศาสตร์ จ.เพชรบูรณ์

รายการเลขที่

แบบเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 04 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5หมวดประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูบานเกล็ดบานสวิง (D1)	1	ชุด	68,100.00	68,100.00	-	-	68,100.00	
2	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (D2)	3	ชุด	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
3	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (D3)	2	ชุด	11,900.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
4	ประตูไม้บานไม้ขัดสัก (D4)	3	ชุด	4,650.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
5	ประตูไม้บานไม้ขัดสัก (D5)	10	ชุด	11,200.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
6	ประตูพีวีซี (D6)	8	ชุด	4,150.00	33,200.00	-	-	33,200.00	
7	ประตูเหล็กนิรภัย (D7)	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
8	ประตูเหล็กสำเร็จรูป (D8)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
9	ประตูสแตนเลส + หน้าต่าง (D9)	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
10	ประตูสแตนเลส + หน้าต่างทางขึ้นบันได ST1. (D10)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
11	ประตูช่อง DUCT	4	ชุด	5,690.00	22,760.00	-	-	22,760.00	
12	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD1.)	1	ชุด	55,300.00	55,300.00	-	-	55,300.00	
13	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD2.)	1	ชุด	46,400.00	46,400.00	-	-	46,400.00	
14	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD3.)	1	ชุด	57,900.00	57,900.00	-	-	57,900.00	
15	หน้าต่างอลูมิเนียม (W2.)	13	ชุด	11,800.00	153,400.00	-	-	153,400.00	
16	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3.)	4	ชุด	6,990.00	27,960.00	-	-	27,960.00	

2

แผ่นที่ 10

สายงานบริหารงานกลาง

04 JUN 2558

9 8 7

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่11

สถานที่ก่อสร้าง สาขาส่งเก่า จ.เพชรบูรณ์

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมแบบราบบ แบบหล่อ TF - 2783W	10	ชุด	5,030.00	50,300.00	298.00	2,980.00	53,280.00	
2	โถปัสสาวะชาย TF-412	2	ชุด	2,810.00	5,620.00	298.00	596.00	6,216.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ TF - 0459	6	ชุด	5,520.00	33,120.00	298.00	1,788.00	34,908.00	
4	สายฉีดชำระ A-4700WT + สติ๊กเกอร์	10	ชุด	1,150.00	11,500.00	70.00	700.00	12,200.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ JF-9328	10	อัน	412.00	4,120.00	103.00	1,030.00	5,150.00	
6	ขอแขวนผ้า (สองแฉก)	16	อัน	250.00	4,000.00	70.00	1,120.00	5,120.00	
7	กระจกเงากรอบบานอลูมิเนียม	6	บาน	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
8	ก๊อกน้ำเดี่ยวล้างพื้น A-7300C	6	ชุด	420.00	2,520.00	25.00	150.00	2,670.00	
9	ราวพาดผ้าพลาสติก TF - 9337	2	อัน	775.00	1,550.00	70.00	140.00	1,690.00	
10	ที่ใส่สบู่ TF - 9327	2	อัน	565.00	1,130.00	103.00	206.00	1,336.00	
11	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมวาล์ว	6	อัน	1,150.00	6,900.00	103.00	618.00	7,518.00	
12	บานพลาสติก /	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
13	ฉากกั้นที่ปัสสาวะชาย	2	ชุด	520.00	1,040.00	135.00	270.00	1,310.00	
14	วาล์วประตูน้ำ /	1	งาน	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

2-8-5

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง

ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ:-

May 1965

หน่วย ประเมินราคา

ฝ่ายบริหารงานหอศิลป์และกอลัง

สำนักงานปฐมนิเทศ

ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาตาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

[illegible]

12

สถานที่ก่อสร้าง

အမေရိကန်

768946315

பெரியபுத்தூர்

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานมีรูปร่างนกลาง

ประเภทวิชาโดย
ประเภทวิชา

04 09 2557
LME
P

[illegible]

6/1/0

6/1/00

แบบปร.4

เมื่อ วันที่ 04 มิ.ย. 2558

6/1/20

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อส.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 หน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายงานบริหารงานกลาง

แผ่นที่ 16

เมื่อ วันที่ 25/04/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ								
	MDB, (IC > 25 ka.)								
	- MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 250 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	- Digital Meter PM 5100	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
	- Surge Arrestor 3P Class B+C (50KA)	1	ตัว	31,110.00	31,110.00	-	-	31,110.00	
	- Cubicle size : W800xH1500xD250 mm. Form 1 IP 31	1	ตัว	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	- Cartridge Fuse	3	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมใน Cubicle
	- Pilot Lamp	3	ตัว	-	-	-	-	-	ราคารวมใน Cubicle
	- Current Transformer 200/5A.	3	ตัว	-	-	-	-	-	ราคารวมใน Cubicle
	- HRC Fuse 125 A.	3	ตัว	-	-	-	-	-	ราคารวมใน Cubicle
	- Ground Rod พร้อมบ่อพักสี่เหลี่ยม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- MCCB 3P. 40 AT. 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	- MCCB 3P. 60 AT. 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	- MCCB 3P. 80 AT. 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	ราคารวม							84,297.00	
	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 C/T 18 + MAIN 3P. 40 AT. 15 KA.	1	ตู้	6,914.00	6,914.00	1,000.00	1,000.00	7,914.00	
	- CIRCUIT BREAKER IP. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	110.00	880.00	1,800.00	
	- CIRCUIT BREAKER IP. 10-32AT.10 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	110.00	110.00	391.00	
	ราคารวม							10,105.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า							94,402.00	

8-8-5

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อส.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รายการเลขที่ สายงานบริหารงานกลาง
 วันที่ 2558 04 ก.ย. 2558

แผ่นที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 42 C/T MAIN LUG	1	ตู้	5,089.00	5,089.00	1,000.00	1,000.00	6,089.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	24	ตัว	115.00	2,760.00	110.00	2,640.00	5,400.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	110.00	110.00	391.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	110.00	110.00	1,263.00	
	- วัสดุรวม							13,143.00	
	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 C/T 30 + MAIN 3P. 60 AT. 15 KA.	1	ตู้	7,641.00	7,641.00	1,000.00	1,000.00	8,641.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	13	ตัว	115.00	1,495.00	110.00	1,430.00	2,925.00	
	- วัสดุรวม							11,566.00	
	CONSUMER UNIT LIA								
	- L/C Single Phase C/T 6 + MAIN 2P. 32 AT. 10 KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	110.00	660.00	1,350.00	
	- วัสดุรวม							3,636.00	
	LOAD CENTER UP								
	- L/C Single Phase C/T 6 + MAIN 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	110.00	660.00	1,350.00	
	- วัสดุรวม							3,791.00	
รวมเงินไฟฟ้าหน้า 2								32,136.00	

๕-๙

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อ.ส.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 หน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รายการเลขที่ 255804
 สถานะงานบริหารงานกลาง

แผ่นที่ 19

เมื่อ วันที่ 255804

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm. IEC 01	4980	เมตร	9.00	44,820.00	7.00	34,860.00	79,680.00	
	- สายไฟฟ้า 4 sq.mm. IEC 01	1786	เมตร	14.00	25,004.00	10.00	17,860.00	42,864.00	
	- สายไฟฟ้า 6 sq.mm. IEC 01	81	เมตร	25.00	2,025.00	12.00	972.00	2,997.00	
	- สายไฟฟ้า 10 sq.mm. IEC 01	81	เมตร	40.00	3,240.00	16.00	1,296.00	4,536.00	
	- สายไฟฟ้า 16 sq.mm. IEC 01	48	เมตร	64.00	3,072.00	19.00	912.00	3,984.00	
	- สายไฟฟ้า 35 sq.mm. IEC 01	48	เมตร	129.00	6,192.00	28.00	1,344.00	7,536.00	
	- สายไฟฟ้า 70 sq.mm. XLPE	80	เมตร	329.00	26,320.00	50.00	4,000.00	30,320.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm. FRC	60	เมตร	67.00	4,020.00	11.00	660.00	4,680.00	
	- ราคารวม							176,597.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อร้อยสาย Ø 15 mm EMT.	2494	เมตร	27.00	67,338.00	21.00	52,374.00	119,712.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 20 mm EMT.	227	เมตร	38.00	8,626.00	23.00	5,221.00	13,847.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 40 mm EMT.	25	เมตร	110.00	2,750.00	35.00	875.00	3,625.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 15 mm IMC.	415	เมตร	56.00	23,240.00	25.00	10,375.00	33,615.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 20 mm IMC.	28	เมตร	74.00	2,072.00	27.00	756.00	2,828.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 32 mm IMC.	12	เมตร	129.00	1,548.00	35.00	420.00	1,968.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 40 mm IMC.	19	เมตร	158.00	3,002.00	40.00	760.00	3,762.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 65 mm IMC.	10	เมตร	571.00	5,710.00	52.00	520.00	6,230.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 20 mm HDPE.	50	เมตร	13.00	650.00	18.00	900.00	1,550.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 65 mm HDPE.	10	เมตร	83.00	830.00	24.00	240.00	1,070.00	
	- ราคารวม							188,207.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 4								364,804.00

๒

สถานที่ก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
หน่วย ตรีจสอบอาคารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทีป

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบสถาปัตย์
รายการเลขที่
สำนักงานบริหาร

แผ่นที่ 20

สำนักงานบริหารงานกลาง

0409.2558

[illegible]

5. Mathematics

6

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อส.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 หน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประเทาย

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รายการเลขที่
 เมื่อ วันที่ 2064 ก.ย. 2558, แผ่นที่ 21

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์								
	- สวิตช์ทางเดียว	56	ตัว	38.00	2,128.00	80.00	4,480.00	6,608.00	
	- สวิตช์สองทาง	8	ตัว	66.00	528.00	100.00	800.00	1,328.00	
	- สวิตช์ดกกริ่ง (SE)	1	ตัว	128.00	128.00	90.00	90.00	218.00	
	- สวิตช์หิ้งห้อย (SL)	4	ตัว	220.00	880.00	100.00	400.00	1,280.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	45	ชุด	22.00	990.00		-	990.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	465.40	465.40	-	-	465.40	
	ราคารวม							10,889.40	
	ระบบโทรศัพท์								
	- แผงแม่ของระบบโทรศัพท์ (MDF.)	1	ตู้	750.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	
	- แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (CT) 20 Pairs	2	ตู้	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	24	ชุด	164.00	3,936.00	80.00	1,920.00	5,856.00	
	- สาย TPEV 20 Pairs	75	เมตร	104.00	7,800.00	24.00	1,800.00	9,600.00	
	- สาย TIEV.4C-0.65 mm.	540	เมตร	10.00	5,400.00	6.00	3,240.00	8,640.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 15 mm EMT.	540	เมตร	27.00	14,580.00	21.00	11,340.00	25,920.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 25 mm IMC.	70	เมตร	100.00	7,000.00	30.00	2,100.00	9,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,146.60	4,146.60	-	-	4,146.60	
	ราคารวม							67,212.60	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 6								78,102.00

๑-๑๕

สถานีก่อสร้าง อส.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
หน่วย ตรวจซ่อมอาคารและบริหารพลังงาน
ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประภา

รายงานการบริหารงานกลาง
รายการเลขที่

เมื่อ วันที่ 2558

[illegible][illegible]

6
1
0

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อ.ด.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายงานบริหารงานกลาง

แผ่นที่ 23

เมื่อ วันที่ 2054 ปี 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแล้ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบล่อฟ้า								
-	AIR TERMINAL 15 mm ยาว 30 cm (หัวล่อฟ้าสามแฉก)	4.00	หัว	1,080.00	4,320.00	200.00	800.00	5,120.00	
-	สายดินนำทองแดงเนื้อย 50 sq.mm.	165.00	เมตร	230.00	37,950.00	33.00	5,445.00	43,395.00	
-	GROUND ROD หลักสายดิน Ø 15 mm ยาว 3 เมตร	4.00	แท่ง	920.00	3,680.00	500.00	2,000.00	5,680.00	
-	บ่อตรวจสอบกราวด์ 320x320x192 mm	4.00	บ่อ	1,300.00	5,200.00	300.00	1,200.00	6,400.00	
-	PVC TEST BOX	4.00	กล่อง	1,800.00	7,200.00	150.00	600.00	7,800.00	
-	Cable Support	83.00	อัน	80.00	6,640.00	10.00	830.00	7,470.00	
-	ฐานรับหัวล่อฟ้า	4.00	ตัว	640.00	2,560.00	150.00	600.00	3,160.00	
-	ท่อร้อยสาย PVC Ø 15 mm	19.00	เมตร	13.00	247.00	6.00	114.00	361.00	
-	EXOTHERMIC WELDING	4.00	ตัว	250.00	1,000.00	30.00	120.00	1,120.00	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,879.70	6,879.70	-	-	6,879.70	
-	ราคารวม							87,385.70	
รายการเปิดตัดเพื่อให้ครบตามแบบและรายการ									
-	กริ่งไฟฟ้า 220 V แบบกลม 4 นิ้ว	1	ตัว	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00	
-	ราคารวม							500.00	
รวมเงินไฟฟ้าหน้า 8									
รวมเงินหมวดงานไฟฟ้า (หน้า 1-8)								87,885.70	
								1,173,826.10	

๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 24

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพระเทพ วัฒนประทาย

เมื่อ วันที่ 04 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2 หมวดงาน ระบบปรับอากาศ									
พัฒนาระบบปรับอากาศ									
1	50 CFM	2	ชุด	2,140.00	4,280.00			4,280.00	
2	150 CFM	1	ชุด	4,226.00	4,226.00			4,226.00	
รวมเงินหมวดงาน ระบบปรับอากาศ									8,506.00

๒ ๑

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 25.

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ปริมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานเคยแบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 4 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	3.3 หมวดงาน สุขาภิบาล								
2	ท่อ PVC Ø 4"	290	เมตร	150.00	43,500.00	45.00	13,050.00	56,550.00	
3	ท่อ PVC Ø 6"	20	เมตร	318.00	6,360.00	95.00	1,900.00	8,260.00	
4	ท่อ PVC Ø 3"	56	เมตร	92.00	5,152.00	27.00	1,512.00	6,664.00	
5	ท่อ PVC Ø 2 1/2"	4	เมตร	66.00	264.00	19.00	76.00	340.00	
6	ท่อ PVC Ø 2"	100	เมตร	42.00	4,200.00	12.00	1,200.00	5,400.00	
7	ท่อ PVC Ø 1"	23	เมตร	16.00	368.00	4.00	92.00	460.00	
8	ท่อ PVC Ø 3/4"	58	เมตร	12.00	696.00	3.00	174.00	870.00	
9	ข้อต่อข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	24,216.00	24,216.00	7,264.80	7,264.80	31,480.80	
10	อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ	1	งาน	6,054.00	6,054.00	1,816.20	1,816.20	7,870.20	
11	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	3,027.00	3,027.00	908.10	908.10	3,935.10	
12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	3	ท่อน	1,051	3,153.00	600.00	1,800.00	4,953.00	
13	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	5	ท่อน	540	2,700.00	290.00	1,450.00	4,150.00	
14	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	6	ท่อน	340	2,040.00	180.00	1,080.00	3,120.00	
15	อุปกรณ์ยึดต่อ ข้อต่อ	1	งาน	2,367.90	2,367.90	710.37	710.37	3,078.27	
16	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	789.30	789.30	236.79	236.79	1,026.09	
17	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	394.65	394.65	118.40	118.40	513.05	

8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 26

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 4 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งปลูกสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	2	คัน	1,048	2,096	240	480	2,576.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	6	คัน	384	2,304	120.00	720.00	3,024.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	5	คัน	264	1,320	90.00	450.00	1,770.00	
16	เหล็กวง	3	คัน	200	600	70.00	210.00	810.00	
17	ลูกกลิ้ง	4	ชุด	150	600	45.00	180.00	780.00	
18	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4" แยกแต่ละชั้น	1	วง	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
19	FCO Ø 4"	1	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
20	FCO Ø 3"	1	ชุด	680.00	680.00	70.00	70.00	750.00	
21	FCO Ø 2"	2	ชุด	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00	
22	CO Ø 4"	4	ชุด	550.00	2,200.00	70.00	280.00	2,480.00	
23	CO Ø 3"	4	ชุด	630.00	2,520.00	70.00	280.00	2,800.00	
24	CO Ø 2 1/2"	1	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
25	CO Ø 2"	3	ชุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขาภิบาล								162,450.51	

๒-๒๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4
วันที่ 27

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่
รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

วันที่ 04 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.4. งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							
1	ดินถม	390	ลบ.ม.	120.00	46,800.00	99.00	38,610.00	85,410.00
2	ลานคสล.ลานจอดรถ	768	ตร.ม.	450.00	345,600.00	-	-	345,600.00
3	ทางเท้า ค.ส.ล.	26	ตร.ม.	450.00	11,700.00	-	-	11,700.00
4	ลาน คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสีสักรวดล้าง	60	ตร.ม.	950.00	57,000.00	-	-	57,000.00
5	ขอบคัน ค.ส.ล.	33	ม.	200.00	6,600.00	-	-	6,600.00
6	รั้วโปร่งมาตรฐาน ชนิดดอกเสาเข็ม	4	เมตร	4,900.00	19,600.00	-	-	19,600.00
7	รั้วทึบมาตรฐานชนิดดอกเสาเข็ม	162	เมตร	3,300.00	534,600.00	-	-	534,600.00
8	ทางลาดเอียง	35	ตร.ม.	450.00	15,750.00	-	-	15,750.00
9	ราง,ท่อระบายน้ำ	152	เมตร	600.00	91,200.00	-	-	91,200.00
10	บ่อพัก	45	บ่อ	650.00	29,250.00	-	-	29,250.00
11	บ่อดักขยะไขมัน	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00
12	ถังบำบัดชนิดรวม ลำไ้รูป ขนาด 5,000 ลิตร	1	ชุด	33,500.00	33,500.00	4,500.00		33,500.00
23	ฐานรองรับตัวบำบัด	1	งาน	19,400.00	19,400.00	-	-	19,400.00
13	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 0.30ม.	10	เมตร	226.00	2,260.00	200.00	2,000.00	4,260.00
14	ท่อลอดพื้น Ø 0.25ม.	36	เมตร	200.00	7,200.00	50.00	1,800.00	9,000.00
15	ประตูเหล็ก	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
16	ก๊อบสนาม	4	ชุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00

๒ ๔๕

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

பெரிய

Mathematics

பெரியபள்ளி

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สามารถสร้างงานศิลปะ

ประมวลกฎหมาย
อาญา

04 09 2558

[illegible]

10/1/80

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่29

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานโครงการและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

แผ่นที่29

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

วันที่ 04 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	3.5 งานเปิดเตล็ดระบบสาธารณูปโภค เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมเงินหมวดงานเปิดเตล็ด								14,000.00	

๐ ๕ ๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 31

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 04 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน									
งานสาธารณูปโภคใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									
1	เครื่องปรับอากาศแบบ Cassate Type ขนาด 30,000 BTU	4	ชุด	49,600.00	X 198,400.00	-	-	198,400.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบ Cassate Type ขนาด 12,000 BTU	1	ชุด	33,300.00	X 33,300.00	-	-	33,300.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Type ขนาด 30,000 BTU	1	ชุด	37,000.00	X 37,000.00	-	-	37,000.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบ Wall Type ขนาด 9,000 BTU	1	ชุด	14,600.00	X 14,600.00	-	-	14,600.00	
5	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ 12 V. 7.2 A 9W. LED พร้อมรีโมท	5	ชุด	3,210.00	X 16,050.00	-	-	16,050.00	
6	ตู้จ่ายไฟฉุกเฉิน 12 V. 17 HA.	1	ชุด	6,500.00	X 6,500.00	-	-	6,500.00	
7	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	7	ชุด	2,200.00	X 15,400.00	-	-	15,400.00	
8	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	4	ชุด	15,700.00	X 62,800.00	-	-	62,800.00	
9	เครื่องปั๊มน้ำ (ชนิดไม่เงิน 300 W.) (1 ชุด)	1	ชุด	9,900.00	X 9,900.00	-	-	9,900.00	
10	เก้าอี้คนต้อนรับ(สำหรับพนักงานเสิร์ฟ) (C1)	4	ชุด	4,500.00	X 18,000.00	-	-	18,000.00	
11	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสำหรับที่ติดต่อลูกค้า (C2)	10	ชุด	4,500.00	X 45,000.00	-	-	45,000.00	
12	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	14	ชุด	5,500.00	X 77,000.00	-	-	77,000.00	
13	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (C4a)	1	ชุด	6,000.00	X 6,000.00	-	-	6,000.00	
14	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4b)	2	ชุด	5,500.00	X 11,000.00	-	-	11,000.00	
15	เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบเบาะมีพนักพิง (C7)	4	ชุด	13,500.00	X 54,000.00	-	-	54,000.00	
16	ตู้เอกสาร (F6)	6	ชุด	2,700.00	X 16,200.00	-	-	16,200.00	

แบบแสดงรายการ: ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

ເລີຍທີ 32

สถานที่ก่อสร้าง

புதுச்சேரி

1. **การดำเนินงาน**

หน้า ๑๒๖

งานบริหารโครงการก่อสร้าง

ตัวอย่างโปรแกรมกลาง

ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

เมื่อวันท 04 ก.ย. 2558

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่33

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 4 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	5.1 ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว ✓	1	ชุด	152,300.00	152,300.00	-	152,300.00	
รวมเงินงานติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว								152,300.00

๒. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่34

สถานที่ก่อสร้าง สาขาหล่มเก่า ก. เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6. งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									
1	งานรับสัญญาตรวจเทียบ /	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	เสาธงเหล็ก /	3	ต้น	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	ป้ายประวัติ /	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
4	บันไดอลูมิเนียมพับ 3 ชั้น /	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา /	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมเงินงานวัสดุอื่น								17,800.00	

[Handwritten signature]

แผ่นที่ 35

M.L.C. 0740

6