

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๗๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
- งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๗๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 22 ต.ค. 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
(แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ๖.๑ นางวิภาดา วัฒนสินธุ์
 - ๖.๒ นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว
 - ๖.๓ นายอิสระ รอดยิ้ม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 46 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1

รวมจำนวน

50 หน้า


ประมาณราคา

เมื่อ วันที่.....

21 มี.ค. 2558


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	18,608,204.40	
	หมวดงานสถาปัตย์	23,851,156.23	ค่าก่อสร้าง=
	หมวดงานสาธารณูปโภค	9,215,565.87	66,456,746.48 บาท
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	296,453.52	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,351,667.98	
			ค่าครุภัณฑ์=
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		4,565,453.52 บาท
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	4,269,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		ค่าวัสดุอื่น=
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตย์)	418,000.00	17,800.00 บาท
	-งานเบ็ดเตล็ดระบบ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	17,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	71,041,848.00	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	71,040,000.00	
	ตัวอักษร		(เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
✓ คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			




.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาดา วัฒนสินธุ์)



(นายบุญยิ่ง บู่เกตุแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิสระ รอดยิ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดย หน่วยงานราคา

สายงานบริหารงานกลาง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

40 หน้า

เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.1-4)	15,472,024.94			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	15,472,024.94	1.2027	18,608,204.40	
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
6	- งานผิวพื้น (ตาม ปร.4แผ่นที่.5,6)	2,816,595.00			
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4แผ่นที่.7,8)	5,399,378.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4แผ่นที่.9)	1,083,363.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4แผ่นที่.10)	1,215,940.00			
10	- งานประตูหน้าต่าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.11,12)	6,465,700.00			
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4แผ่นที่.13)	602,621.00			
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4แผ่นที่.14)	719,566.00			
13	- งานป้าย - ปูสี (ตาม ปร.4แผ่นที่.15)	1,528,180.00			
14	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	19,831,343.00	1.2027	23,851,156.23	
15	หมวดงานสาธารณูปโภค				
16	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4แผ่นที่.17-28)	4,316,294.39			
17	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4แผ่นที่.29-32)	2,494,467.82			
18	-งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4แผ่นที่.33-36)	851,635.62			
19	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	7,662,397.83	1.2027	9,215,565.87	
20	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
21	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4แผ่นที่.42)	246,490.00	1.2027	296,453.52	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
23	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4แผ่นที่.37-40)	11,932,874.35	1.2027	14,351,667.98	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+14+19+21+22นำไปคำนวณค่า Factor F)		55,145,130.12	1.2027		
ค่า Factor F = 1.2027					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				51,674,926.50	
พื้นที่อาคาร= 2,200 ตร.ม.				เฉลี่ย 23,488.43	บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางวิภาดา วัฒนสินธุ์)



(นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิสระ รอดยิ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(๕)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

0

เมื่อ วันที่... 21... ต.ค... 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม พร.4แผ่นที่.43-45)	1	งาน	4,269,000.00	4,269,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				4,269,000.00	

and

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาดา วัฒนสินธุ์)

4ms 475

(นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

09 C₁

(นายอิสระ รอดเย็น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558 หน่วย:บาท

Om-ah

(นางวิภาดา วัฒนสินธุ์)

OS 44

(นายอิสระ รอดรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนารอเนิน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2558

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
1	เจาะสำรวจชั้นดิน	2	จุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	ชุดดินฐานราก	457	ลบ.ม	-	-	125.00	57,125.00	57,125.00	
3	เสาเข็มตอก □ 0.35x0.35 ม.ยาว 18.00 ม.	30	ต้น	17,100.00	513,000.00	1,600.00	48,000.00	561,000.00	
4	เสาเข็มตอก □ 0.40x0.40 ม.ยาว 18.00 ม.	113	ต้น	18,250.00	2,062,250.00	1,700.00	192,100.00	2,254,350.00	
5	สกัดหัวเสาเข็ม □ 0.35x0.35 ม.	30	ต้น	-	-	300.00	9,000.00	9,000.00	
6	สกัดหัวเสาเข็ม □ 0.40x0.40 ม.	113	ต้น	-	-	320.00	36,160.00	36,160.00	
7	ทรายหยาบอัดแน่น	23	ลบ.ม	250.00	5,750.00	91.00	2,093.00	7,843.00	
8	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	27	ลบ.ม	1,500.00	40,500.00	306.00	8,262.00	48,762.00	
9	คอนกรีต f'c = 240 ksc ทรงกระบอก (คอนกรีตโครงสร้าง)	583	ลบ.ม	1,840.00	1,072,720.00	485.00	282,755.00	1,355,475.00	
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	26	ลบ.ม	2,040.00	53,040.00	485.00	12,610.00	65,650.00	
11	คอนกรีตพื้น f'c = 320 ksc ทรงกระบอก	650	ลบ.ม	2,147.00	1,395,550.00	485.00	315,250.00	1,710,800.00	
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	1,830	ต้น	21,051.40	38,524.06	2,807.00	5,136.81	43,660.87	
13	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	20,360	ต้น	20,976.45	427,080.52	2,807.00	57,150.52	484,231.04	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	46,970	ต้น	20,257.48	951,493.84	2,807.00	131,844.79	1,083,338.63	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	14,615	ต้น	19,997.67	292,265.95	2,807.00	41,024.31	333,290.26	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	33,520	ต้น	22,007.48	737,690.73	2,807.00	94,090.64	831,781.37	
17	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	19,450	ต้น	21,140.19	411,176.70	2,807.00	54,596.15	465,772.85	
18	เหล็กเสริม SD 40 Dai 28 มม.	16,430	ต้น	21,140.19	347,333.32	2,807.00	46,119.01	393,452.33	
19	ลวดผูกเหล็ก	4,597	ก.ก.	43.93	201,946.21	-	-	201,946.21	

รวม ๐

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสิน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

หน่วย ประมาณราคา หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
20	ไม้แบบ (คิด 50% ของไม้แบบ)	3,675	ตรม.	532.00	1,955,100.00	-	-	1,955,100.00	
21	ค่าแรงไม้แบบ	7,350	ตรม.	-	-	115.00	845,250.00	845,250.00	
22	ไม้แครง (คิด 30% ของไม้แบบ)	1,100	ตร.พ	550.00	605,000.00	-	-	605,000.00	
23	เสาไม้ค้ำยัน	2,270	ต้น	50.00	113,500.00	-	-	113,500.00	
24	ตะปู	1,837	ก.ก.	51.40	94,421.80	-	-	94,421.80	
25	พื้นที่สำเร็จรูปชนิดแผ่นตันต้องเรียบหนา 5 ซม.	58	ตรม.	280.00	16,240.00	25.00	1,450.00	17,690.00	
26	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20#	58	ตรม.	48.00	2,784.00	5.00	290.00	3,074.00	
27	ค่าอุปกรณ์ + ติดตั้ง พื้น POST	2,400	ตรม.	450.00	1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	
28	WATER STOP 8"	10	เมตร	250.00	2,500.00	60.00	600.00	3,100.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก WF 300 x 150 x 32 กก./ม.	9,024	ก.ก.	25.00	225,600.00	8.50	76,704.00	302,304.00	
2	เหล็ก WF 150 x 100 x 21.1 กก./ม.	253	ก.ก.	25.00	6,325.00	8.50	2,150.50	8,475.50	
3	ท่อเหล็ก Ø 90 มม. x 7.76 กก./ม.	145	ก.ก.	25.00	3,625.00	8.50	1,232.50	4,857.50	
4	ท่อเหล็ก Ø 80 มม. x 6.76 กก./ม.	1,135	ก.ก.	25.00	28,375.00	8.50	9,647.50	38,022.50	
5	ท่อเหล็ก Ø 65 มม. x 5.76 กก./ม.	760	ก.ก.	25.00	19,000.00	8.50	6,460.00	25,460.00	
6	ท่อเหล็ก Ø 50 มม. x 4.50 กก./ม.	1,539	ก.ก.	25.00	38,475.00	8.50	13,081.50	51,556.50	
7	ท่อเหล็ก Ø 40 มม. x 3.567 กก./ม.	428	ก.ก.	25.00	10,700.00	8.50	3,638.00	14,338.00	
8	ท่อเหล็ก Ø 30 มม. x 2.44 กก./ม.	88	ก.ก.	25.00	2,200.00	8.50	748.00	2,948.00	
9	เหล็ก C 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.	2,570	ก.ก.	25.00	64,250.00	8.50	21,845.00	86,095.00	
10	เหล็ก C 150 x 75 x 18.6 กก./ม.	2,232	ก.ก.	25.00	55,800.00	8.50	18,972.00	74,772.00	

pages 10

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ฐานอาคารอมสิน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่ แบบปร.4

แผ่นที่ 3

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคา								
11	เหล็กยึดหัวเสา 20 x 45 x 12 มม.	173	ก.ก.	25.00	4,325.00	8.50	1,470.50	5,795.50	
12	เหล็กแผ่น 15 x 35 x 9 มม.	182	ก.ก.	25.00	4,550.00	8.50	1,547.00	6,097.00	
13	เหล็กแผ่น 20 x 75 x 12 มม.	29	ก.ก.	25.00	725.00	8.50	246.50	971.50	
14	เหล็กแผ่น 20 x 20 x 12 มม.	8	ก.ก.	25.00	200.00	8.50	68.00	268.00	
15	เหล็กแผ่น 20 x 20 x 9 มม.	115	ก.ก.	25.00	2,875.00	8.50	977.50	3,852.50	
16	เหล็กแผ่น 20 x 35 x 12 มม.	40	ก.ก.	25.00	1,000.00	8.50	340.00	1,340.00	
17	เหล็กแผ่น 25 x 25 x 12 มม.	24	ก.ก.	25.00	600.00	8.50	204.00	804.00	
18	เหล็กแผ่น 20 x 35 x 15 มม.	34	ก.ก.	25.00	850.00	8.50	289.00	1,139.00	
19	เหล็กแผ่น 250 x 15 มม. X1.4ม.	4	ก.ก.	25.00	100.00	8.50	34.00	134.00	
20	น๊อต Ø 16 มม.	96	ตัว	40.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
21	EXP BOLTS Ø 15 มม.	24	ตัว	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
22	EXP BOLTS Ø 12 มม.	16	ตัว	30.00	480.00	-	-	480.00	
23	เจาะรู	102	รู	-	-	10.00	1,020.00	1,020.00	
24	น๊อต Ø 15 มม.	16	ตัว	35.00	560.00	-	-	560.00	

gnd ๑๐

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนคลองอสนี ภาต17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคาถ้ำกันสาดด้านหน้า								
1	เหล็ก WF 150 x 100 x 21.1 กก./ม. (2ท่อน)	253	กก.	25.00	6,325.00	8.50	2,150.50	8,475.50	
2	ท่อนเหล็ก Ø 3 1/2" x 7.7 กก./ม. (1ท่อน)	46	กก.	25.00	1,150.00	8.50	391.00	1,541.00	
3	ท่อนเหล็ก Ø 3" x 6.76 กก./ม. (17ท่อน)	690	กก.	25.00	17,250.00	8.50	5,865.00	23,115.00	
4	ท่อนเหล็ก Ø 2 1/2" x 5.76 กก./ม. (4ท่อน)	138	กก.	25.00	3,450.00	8.50	1,173.00	4,623.00	
5	ท่อนเหล็ก Ø 2" x 4.50 กก./ม. (6ท่อน)	162	กก.	25.00	4,050.00	8.50	1,377.00	5,427.00	
6	ท่อนเหล็ก Ø 1 1/2" x 3.57 กก./ม. (2ท่อน)	43	กก.	25.00	1,075.00	8.50	365.50	1,440.50	
7	ท่อนเหล็ก Ø 1" x 2.44 กก./ม. (7ท่อน)	102	กก.	25.00	2,550.00	8.50	867.00	3,417.00	
8	เหล็กแผ่น 0.25 x 30 x 15 มม. (4แผ่น)	36.45	กก.	25.00	911.25	8.50	309.83	1,221.08	
9	นอต Ø 15 มม.	24	ตัว	35.00	840.00	-	-	840.00	
10	เจาะรู	24	รู	-	-	10.00	240.00	240.00	
11	กรวดลูบิเยม คอมเพสิต หมา 4 มม.+โครงสร้างเหล็ก	23	ตร.ม.	2,200.00	50,600.00	600.00	13,800.00	64,400.00	
12	กระเบื้องลามิเนต หมา 10 มม.	120	ตร.ฟ.	165.00	19,800.00	25.00	3,000.00	22,800.00	
13	วางระเบียงฝ้าแผ่นอลูมิเนียม หมา 2 มม. พร้อมท่อระบาย Ø 2"	1	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมเงินงานโครงสร้าง							15,472,024.94	

pmo

o

o

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน ภาค 17 จ. นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร. 4 แผ่นที่ 5
 หน่วย ประมาณราคา หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานบริหารงานกลาง เมื่อ วันที่ 24-11-2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผิวพื้น								
1	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.60 x 0.60 ม.ผิวมัน	1,376	ตร.ม.	750.00	1,032,000.00	175.00	240,800.00	1,272,800.00	
2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.ผิวมัน	541	ตร.ม.	350.00	189,350.00	125.00	67,625.00	256,975.00	
3	พื้นผิวปูหินแกรนิตผิวสีดำเงินไฟ 0.40 x 0.80 ม.	35	ตร.ม.	3,000.00	105,000.00	220.00	7,700.00	112,700.00	
5	พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ (คาดฟ้า)	440	ตร.ม.	25.00	11,000.00	40.00	17,600.00	28,600.00	
6	ท้าววัสดุกันซึม	440	ตร.ม.	300.00	132,000.00	150.00	66,000.00	198,000.00	
7	พื้นผิวขัดหน้า	316	ตร.ม.	10.00	3,160.00	30.00	9,480.00	12,640.00	
8	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.ผิวมันสลับกรวดล้าง	110	ตร.ม.	450.00	49,500.00	185.00	20,350.00	69,850.00	
9	พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	160	ตร.ม.	85.00	13,600.00	82.00	13,120.00	26,720.00	
10	พื้นผิวขัดมันเรียบ	109	ตร.ม.	80.00	8,720.00	82.00	8,938.00	17,658.00	
11	พื้นปูพรมแผ่น 0.50 x 0.50 ม.	11	ตร.ม.	550.00	6,050.00	100.00	1,100.00	7,150.00	
12	งานบันได (ST-1)								
	พื้นผิวปูหินแกรนิตผิวฟอสไฟสีดำเงิน 0.40 x 0.80 ม.	18	ตร.ม.	3,000.00	54,000.00	198.00	3,564.00	57,564.00	
	พื้นบันได ปูหินแกรนิตผิวฟอสไฟสีดำเงิน	77	เมตร	2,200.00	169,400.00	220.00	16,940.00	186,340.00	
	ฉาบปูนใต้(เจาะร่อง)	79	เมตร	200.00	15,800.00	130.00	10,270.00	26,070.00	
	ราวบันไดสแตนเลส (เดี่ยว) Ø 2" x 3.00 ม.	2	ท่อน	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ราวบันไดสแตนเลส Ø 2" x 5.50 ม.	1	ท่อน	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	

gnes p oo

สถานที่ก่อสร้าง อนาคตร่มสิน ภาค 17 จ. นครศรีธรรมราช

பெருங்குருகு கி.பி. 11

ประมาณราคาโดย
หน่วย ประมาณราคา

ปัญหาประการที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

အကျဉ်းချုပ်

หน้า 6

สายงานบริหารงานกลาง

माहिती
व
वृत्त
२५
२५
२५

[illegible]

and

9

8

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 17 จ.นครราชสีมา
 หน่วย ประมาณราคา หน่วย ประมาณราคา

แบบเลขที่ 17 จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่ แบบปร. 4

แผ่นที่ 7

สายงานบริหารงานกลาง
 เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	3,120	ตร.ม.	225.00	702,000.00	55.00	171,600.00	873,600.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	335	ตร.ม.	450.00	150,750.00	110.00	36,850.00	187,600.00	
3	ผนังฉาบปูนเรียบ	4,961	ตร.ม.	60.00	297,660.00	82.00	406,802.00	704,462.00	
4	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	3170	เมตร	90.00	285,300.00	35.00	110,950.00	396,250.00	
5	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	180	เมตร	120.00	21,600.00	40.00	7,200.00	28,800.00	
6	ฉาบปูน คสล.เสา - คาน - ผนัง	1710	เมตร	60.00	102,600.00	100.00	171,000.00	273,600.00	
7	ผนังปูหินอ่อนขนาด 0.40 x 0.80 ม.(ครีมแฟลค หรือเทียมเทา)	400	ตร.ม.	3,200.00	1,280,000.00	208.00	83,200.00	1,363,200.00	
8	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	679	ตร.ม.	480.00	325,920.00	150.00	101,850.00	427,770.00	
9	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคโมเสก ขนาด 1" x 1"	26	ตร.ม.	1,200.00	31,200.00	171.00	4,446.00	35,646.00	
10	ผนังเกล็ดอิฐยี่สิบ กว้าง 100 มม.	165	ตร.ม.	3,700.00	610,500.00	350.00	57,750.00	668,250.00	
11	ผนังอิฐปูลงขนาด 12 มม.กรุสองด้าน	112	ตร.ม.	405.00	45,360.00	130.00	14,560.00	59,920.00	
12	ผนังบุวอลเลย์บอร์ด	68	ตร.ม.	450.00	30,600.00	50.00	3,400.00	34,000.00	
13	ผนังกระเบื้องเคลือบและอิฐมวลเบาเชื่อมลวด	1	ชุด	115,900.00	115,900.00	-	-	115,900.00	
14	พื้นเสากลมด้วยอิฐยี่สิบคอมโพสิต 2 ด้านเสากลางพื้น+โครงเหล็ก	38	ตร.ม.	2,500.00	95,000.00	800.00	30,400.00	125,400.00	

หน้า ๑

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน ภาค17 จ.นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๖-๖-๖๖

สำนักงานบริหารงานกลาง

and

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ชนาคารอมสิน ภาค17 จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ แบบปร. 4

แผ่นที่ 9

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดค่าเผื่อตาม								
1	ผ้าพลาสติกปูเรียบ	90	ตร.ม.	60.00	5,400.00	82.00	7,380.00	12,780.00	
2	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 12 มม.ผิว PVC โครงเหล็กชุบสังกะสี T-BAR	144	ตร.ม.	380.00	54,720.00	52.00	7,488.00	62,208.00	
3	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	1,010	ตร.ม.	260.00	262,600.00	75.00	75,750.00	338,350.00	
4	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	168	ตร.ม.	300.00	50,400.00	75.00	12,600.00	63,000.00	
5	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	316	ตร.ม.	315.00	99,540.00	75.00	23,700.00	123,240.00	
6	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 12 มม.ผิว โครง T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	95	ตร.ม.	265.00	25,175.00	52.00	4,940.00	30,115.00	
7	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครง T-BAR 0.60 x 0.60 ม.	95	ตร.ม.	327.00	31,065.00	52.00	4,940.00	36,005.00	
8	ผ้าพลาสติกปูขอบบอร์ตหนา 150 F.	101	ตร.ม.	1,650.00	166,650.00	250.00	25,250.00	191,900.00	
9	ฉาบปูนแต่งท้องพื้น	477	ตร.ม.	20.00	9,540.00	25.00	11,925.00	21,465.00	
10	เพดานลวดระตึบ (ตามแบบขยาย)								
	S-1	156	เมตร	550.00	85,800.00	-	-	85,800.00	
	S-2	70	เมตร	550.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	S-3	100	เมตร	380.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
11	กันสาดหน้าเครื่อง ATM.	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวมเงินหมวดงานค่าเผื่อตาม							1,089,363.00	

๗๗๗ ๐

๐

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน ภาค17 จ.นครราชสีมา

รายการเลขที่ ๔ แผนที่ ๑๐

สำนักงานบริหารงานกลพ
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558

[illegible]

25

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนการอมสิน ภาค17 จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบปร. 4

แผ่นที่ 11

รายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2558

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดประตู่ - หน้าต่าง								
1	ป1. ประตูเหล็กม้วนระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้า	1	ชุด	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
2	ป2. ประตูบานเหล็กพับขึ้นรูปพร้อมวงกบเหล็ก บานเดี่ยวทึบ	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
3	ป3. ประตูบานเหล็กพับขึ้นรูปชนิดมีเกล็ด พร้อมวงกบเหล็ก บานเดี่ยว	3	ชุด	14,500.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
4	ป4. ประตูหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	16,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
5	ป5. ประตูบานคู่ กระจากเทมเปเปอร์ หน้า 10 มม. พร้อมช่องแสง	1	ชุด	53,000.00	53,000.00	-	-	53,000.00	
6	ป6. ประตูบานไม้ชนิดมีเกล็ด	3	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
7	ป7. ประตูบานเหล็กพับขึ้นรูปพร้อมวงกบเหล็ก (บานเหล็ก)	5	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
8	ป8. ประตูบานคู่ กระจากเทมเปเปอร์ หน้า 10 มม. พร้อมช่องแสง	1	ชุด	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
9	ป9. ประตูบานคู่ กระจากเทมเปเปอร์ หน้า 10 มม. พร้อมช่องแสง	5	ชุด	33,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
10	ป10. ประตูบานไม้ชนิดมีช่องกระจก	8	ชุด	10,570.00	84,560.00	-	-	84,560.00	
11	ป11. ประตูบานคู่ กระจากดีดแสง หน้า 6 มม. พร้อมช่องแสง	5	ชุด	21,320.00	106,600.00	-	-	106,600.00	
12	ป12. ประตูบานคู่ กระจากดีดแสง หน้า 6 มม. พร้อมช่องแสง	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
13	ป13. ประตูบานไม้ชนิดมีช่องกระจกพร้อมกระจากดีดแสงหนา 10 มม.	1	ชุด	30,200.00	30,200.00	-	-	30,200.00	
14	ป14. ประตูบานเหล็กพับขึ้นรูปชนิดมีเกล็ด พร้อมวงกบเหล็ก (บานคู่)	8	ชุด	42,000.00	336,000.00	-	-	336,000.00	
15	ป15. ประตูบานไม้ชนิดมีช่องกระจก	4	ชุด	10,570.00	42,280.00	-	-	42,280.00	
16	ป16. ประตูบานไม้	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
17	ป17. ประตูบานเหล็กพับขึ้นรูป พร้อมวงกบเหล็ก (บานคู่)	3	ชุด	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	

gross 10

00

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ต.นาครา อ.มโนรมย์ จ.นครราชสีมา ภาค 17 จ.นครราชสีมา
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่ แบบปร. 4 แผ่นที่ 12
 สายงานบริหารงานกลาง
 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	ป20.ประตูบานไม้มีช่องกระจกพร้อมกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. ติดตาย	1	ชุด	37,100.00	37,100.00	-	-	37,100.00	
19	ป21.ประตูบานไม้สัก เซาะร่อง	2	ชุด	28,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
20	ป22.ประตูบานตู้ กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. พร้อมช่องแสง	2	ชุด	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
21	ป23.ประตูบานตู้ กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. พร้อมช่องแสง	1	ชุด	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
22	ป24.ประตูบานตู้ กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.	2	ชุด	37,750.00	75,500.00	-	-	75,500.00	
23	ติดตั้งประตูปรีกั๊	1	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
24	น.1 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย	1	ชุด	305,000.00	305,000.00	-	-	305,000.00	
25	น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสง	1	ชุด	52,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
26	น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสง	8	ชุด	10,150.00	81,200.00	-	-	81,200.00	
27	น.4 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม	7	ชุด	7,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
28	น.5 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม	6	ชุด	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
29	น.6 หน้าต่างบานกระทุ้ง	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
30	น.7 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
31	น.8 ช่องแสงกระจกติดตาย เทมเปอร์ หนา 10 มม.	6	ชุด	31,090.00	186,540.00	-	-	186,540.00	
32	น.9 ช่องแสงกระจกติดตาย เทมเปอร์ หนา 10 มม.	1	ชุด	37,870.00	37,870.00	-	-	37,870.00	
33	น.10 หน้าต่างกระจกบานเลื่อน	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
34	น.11(250ตรม.) น.12(160ตรม.) CURTAIN WALL(410ตรม. @8550)	1	ชุด	3,505,500.00	3,505,500.00	-	-	3,505,500.00	
35	น.13 ช่องแสงกระจกติดตาย เทมเปอร์ หนา 10 มม.	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
36	ประตู - เสาข้างฝั่งสำโรง	33	ชุด	13,500.00	445,500.00	1,050.00	34,650.00	480,150.00	
รวมเงินรวมตามรายละเอียด								6,465,700.00	

สมชาย

09

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง
๔๑๖
อาคารขอมสิน ภาค 17 จ.นครราชสีมา

หน่วย ประมวลราคา

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

မြန်မာပြည်

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง^{๕๗}

รายการเลขที่

นายประเสริฐ บุญชัย

13 April 1951

Mr. J. H. P.

[illegible]

yes P O

[illegible]

9 and

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน ภาค17 จ.นครราชสีมา
หน่วย ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา

รายการเลขที่ ๑๕ แบบปร. 4 ฉบับที่ 15

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

[illegible]

9

9

สถานที่ก่อสร้าง ฐานการอมสิน ภาค17 จ.นครราชสีมา

แบบสอบถาม

รายการเลขที่แบบร. 4 แผ่นที่ 16

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย
หน่วย ประมาณราคา

On Jan 27 1958

รายการประมาณราคา

[illegible]

9

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 17 จ.นครราชสีมา

หน้าที่ยื่นราคาโดย นายบัญชา สอนทรัพย์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 500 AT.630 AF IC $\geq$ 36 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 500 AT. 630 AF. 36 KA.	1	ตัว	13,325.00	13,325.00	-	-	13,325.00	
	MCCB 3P. 400 AT 400 AF. 36 KA.	1	ตัว	11,720.00	11,720.00	-	-	11,720.00	
	MCCB 3P. 100 AT 100 AF. 36 KA.	1	ตัว	2,068.00	2,068.00	-	-	2,068.00	
	Digital Power Meter. (PM 5100)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 400 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	18,200.00	18,200.00	5,000.00	5,000.00	23,200.00	
2.1	SAFETY SWITCH 100 A. 3P								
	SAFETY SWITCH 100 A. 3P 600 V. OUTDOOR TYPE 3R	1	ตัว	21,595.00	21,595.00			21,595.00	
2.1.1	LOAD CENTER LP.1n								
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00	3,739.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 30 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	6	ตัว	281.00	1,686.00		-	1,686.00	
2.2	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB 1) 400 AT.400 AF IC $\geq$ 36 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 400 AT. 400 AF. 36 KA.	1	ตัว	11,720.00	11,720.00		-	11,720.00	
	MCCB 3P. 50-100 AT 100 AF. 36 KA.	15	ตัว	2,068.00	31,020.00			31,020.00	
	Digital Power Meter. (PM 1200)	14	ตัว	13,500.00	189,000.00			189,000.00	
	Digital Power Meter. (PM 5100)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00			15,790.00	
	Cubicle size : W 2,200 x H 1,200 x D 800 mm. Form 2A IP 31	1	ตู้	151,000.00	151,000.00	10,000.00	10,000.00	161,000.00	

yes

๑๑

รายการประมาณราคา

สถานที่ยกก่อสร้าง ธนาคารออมสิน ภาค 17 จ.นครราชสีมา

รายการเลขที่ แบบปร. 4 แผ่นที่ 18

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที ๒๕-๖-๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุจ้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	L/C 3 Phase 18 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	MCCB 50 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	12	ตัว	281.00	3,372.00		-	3,372.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	2	ตัว	416.00	832.00		-	832.00	
2.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	L/C 3 Phase 24 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MCCB 60 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00			2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	20	ตัว	281.00	5,620.00		-	5,620.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	416.00	416.00		-	416.00	
2.2.3	LOAD CENTER LP.3								
	L/C 3 Phase 24 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MCCB 60 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00			2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	19	ตัว	281.00	5,339.00		-	5,339.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	416.00	416.00		-	416.00	
2.2.4	LOAD CENTER LP.4								
	L/C 3 Phase 24 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MCCB 50 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	17	ตัว	281.00	4,777.00		-	4,777.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00		-	1,584.00	

φπ

0

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมพรออนไลน์ ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร. 4 แผ่นที่ 19

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถาปนิก

เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.5	LOAD CENTER LP.5								
	L/C 3 Phase 24 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MCCB 50 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	15	ตัว	281.00	4,215.00		-	4,215.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 10KA.	2	ตัว	1,584.00	3,168.00		-	3,168.00	
2.2.6	LOAD CENTER LP.6								
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00	3,739.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 30 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	6	ตัว	281.00	1,686.00		-	1,686.00	
2.2.7	APB-2A								
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00			5,784.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
2.2.8	APB-2B								
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00			5,784.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	

gms p

00

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนคลองเตย ภาค 17 จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 21-๓๓.๒๕๕๘

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.9 APB-3A									
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00			7,712.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
2.2.10 APB-3B									
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00			7,712.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
2.2.11 APB-4A									
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00			9,640.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
2.2.12 APB-4B									
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	6	ตัว	1,928.00	11,568.00			11,568.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	

รวม ๐

๐๐

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมรินทร์ ภาค 17 จ.นครราชสีมา
 หน่วย ตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายปัญญา สดงามทรัพย์

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 แบบปร. 4 แผ่นที่ 21
 สายงานบริหารงานกลาง
 เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.13	APB.-5A								
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00			9,640.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
2.2.14	APB.-5B								
	MCCB 20-80 AT. 100 AF. 25 kA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00			5,784.00	
	VOLTMETER + SELECTOR SW. (0-500 V.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	AMPMETER + SELECTOR SW. (0-100 A.)	1	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
2.3.1	ALP.2B								
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00	3,739.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 40 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00		-	281.00	
2.3.2	ALP.3A								
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00	3,739.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 40 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00			2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00		-	281.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 10KA.	2	ตัว	1,273.00	2,546.00		-	2,546.00	

pro p 00

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อมาคารอสมลิน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร. 4 แผ่นที่ 22

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สดามทรัพย์

เมื่อ วันที่ 21 มี.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.3 ALP.3B									
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00		1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 40 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00				2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	1,273.00				1,273.00	
2.3.4 ALP.4B									
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00		1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 40 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00				2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	2	ตัว	416.00				832.00	
2.3.5 ALP.5B									
	L/C 3 Phase 12 C/T 100A. MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00		1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MCCB 40 AT. 100 AF. 15 kA.	1	ตัว	2,539.00				2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	2	ตัว	416.00				832.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	1,273.00				1,273.00	
3	PANEL BOARD								
3.1 PB.1									
	L/C 1 Phase 6 C/T	1	ตู้	1,040.00		700.00	700.00	1,740.00	
	MCB 2P. 40-63 AT. 10 kA	1	ตัว	701.00				701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	5	ตัว	281.00				1,405.00	

รวม 0

0

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมลิน ภาค 17 จ.นครศรีธรรมราช

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สกลนทร์พิชัย

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

แบบปร. 4

แผ่นที่ 23

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	PB.5								
	L/C 1 Phase 6 C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCB 2P. 40-63 AT. 10 KA	1	ตัว	701.00	701.00			701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	2	ตัว	281.00	562.00		-	562.00	
3.3	PANEL BOARD UP.								
	L/C 1 Phase 6 C/T	2	ตู้	1,040.00	2,080.00	700.00	1,400.00	3,480.00	
	MCB 2P. 40-63 AT. 10 KA	2	ตัว	701.00	1,402.00			1,402.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	12	ตัว	281.00	3,372.00		-	3,372.00	
4	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01.	1189	เมตร	6.00	7,134.00	5.00	5,945.00	13,079.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01.	14,741	เมตร	9.00	132,669.00	7.00	103,187.00	235,856.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01.	6436	เมตร	13.00	83,668.00	10.00	64,360.00	148,028.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01.	805	เมตร	20.00	16,100.00	12.00	9,660.00	25,760.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01.	838	เมตร	37.00	31,006.00	16.00	13,408.00	44,414.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01.	911	เมตร	57.00	51,927.00	19.00	17,309.00	69,236.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01.	121	เมตร	88.00	10,648.00	23.00	2,783.00	13,431.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01.	1340	เมตร	118.00	158,120.00	28.00	37,520.00	195,640.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	331	เมตร	22.00	7,282.00	11.00	3,641.00	10,923.00	

yes p

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ชนดาวอมลัน ภาค17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร. 4 แผ่นที่ 24

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สดามะทรัพย์

เมื่อ วันที่ 21 มี.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สายไฟฟ้า							
	สายไฟ 4 sq.mm NYY	662	เมตร	28.00	18,536.00	13.00	8,606.00	27,142.00
	สายไฟ 50 sq.mm NYY	460	เมตร	190.00	87,400.00	52.00	23,920.00	111,320.00
	สายไฟ 120 sq.mm NYY	64	เมตร	447.00	28,608.00	85.00	5,440.00	34,048.00
	สายไฟ 150 sq.mm NYY	192	เมตร	549.00	105,408.00	100.00	19,200.00	124,608.00
	สายไฟ 95 sq.mm XLPE	16	เมตร	453.00	7,248.00	55.00	880.00	8,128.00
	สายไฟ 120 sq.mm XLPE	48	เมตร	575.00	27,600.00	61.00	2,928.00	30,528.00
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	759	เมตร	67.00	50,853.00	11.00	8,349.00	59,202.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	57,694.49	57,694.49		-	57,694.49
5	ท่อร้อยสายไฟ							
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	8272	เมตร	26.00	215,072.00	21.00	173,712.00	388,784.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	61	เมตร	53.00	3,233.00	26.00	1,586.00	4,819.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	735	เมตร	55.00	40,425.00	25.00	18,375.00	58,800.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. IMC	187	เมตร	73.00	13,651.00	27.00	5,049.00	18,700.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	279	เมตร	99.00	27,621.00	30.00	8,370.00	35,991.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC.	92	เมตร	128.00	11,776.00	35.00	3,220.00	14,996.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	23	เมตร	156.00	3,588.00	40.00	920.00	4,508.00
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 50mm. IMC	269	เมตร	214.00	57,566.00	45.00	12,105.00	69,671.00

รวม

๑๑

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอาคารอมสิน ภาศ17 จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร. 4 แผ่นที่ 25

หน่วย ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์พลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สดามทรัพย์

เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC.	100	เมตร	571.00	57,100.00	52.00	5,200.00	62,300.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 90mm. IMC.	16	เมตร	813.00	13,008.00	65.00	1,040.00	14,048.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. HDPE.	311	เมตร	16.00	4,976.00	17.00	5,287.00	10,263.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. HDPE.	19	เมตร	26.00	494.00	19.00	361.00	855.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 90mm. HDPE.	30	เมตร	126.00	3,780.00	29.00	870.00	4,650.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	67,843.50	67,843.50	-	-	67,843.50	
6	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหนีซีตะแกรงถี่	16	ชุด	2,800.00	44,800.00	135.00	2,160.00	46,960.00	
	2x(18-20) W.LED. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหนีซีตะแกรงถี่	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	135.00	270.00	4,870.00	
	1x(8-10) W.LED. โคมกล่องเหล็กพับขึ้นรูป ติดเพดาน	2	ชุด	570.00	1,140.00	115.00	230.00	1,370.00	
	1x(18-20) W.LED. โคมกล่องเหล็กพับขึ้นรูป ติดเพดาน	62	ชุด	690.00	42,780.00	115.00	7,130.00	49,910.00	
	1x(18-20) W.LED. โคมกล่องเหล็กพับขึ้นรูป ซ่อนโมดูลฝ้าเพดาน	436	ชุด	690.00	300,840.00	115.00	50,140.00	350,980.00	
	(12-13)W LED BULB โคมดาวไลท์ Ø 17.5 cm.	404	ชุด	525.00	212,100.00	115.00	46,460.00	258,560.00	
	(9-10W) LED BULB โคมไฟติดผนังสีดำ ขั้ว E27 IP65	48	ชุด	1,510.00	72,480.00	165.00	7,920.00	80,400.00	
	1x50 W. 12 V. HALOGEN LAMP	3	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	
	LED Soft Strip 10-12 W/M (LED ซ่อนฝ้าผ้า) รวม Driver	12	เมตร	650.00	7,800.00	50.00	600.00	8,400.00	

รวม

๑