

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธี
สอบราคา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนก่อสร้างและ
บำรุงรักษา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....749,700.....บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป (ตามแบบ ปร.4)
 - 3.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม
 - 3.1.1 งานรื้อถอนของเดิม
 - 3.1.2 งานปรับปรุงพื้น
 - 3.1.3 งานผนัง
 - 3.1.4 งานฝ้าเพดาน
 - 3.1.5 งานประตู+หน้าต่าง
 - 3.1.6 งานหลังคาและส่วนประกอบนอกอาคาร
 - 3.1.7 งานสุกัณฑ์
 - 3.2 หมวดงานสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า)
 - 3.3 หมวดงานอื่น และวัสดุ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 8 ตุลาคม 2558ราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคาร
ออมสินสาขาอุทุมพร เขตสุพรรณบุรี ใช้ราคาตามหนังสือเลขที่ สพ.ขส. 1640 /2558 ลงวันที่
8 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน.....749,700.....บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง: ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการ
ตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4),(แบบ ปร.4(พ) ,แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(ส่วนที่1) (แบบ ปร.5 ก),แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5ข) ,แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ
และค่าวัสดุอื่นๆ(ส่วนที่ 3) (แบบ ปร.5ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางฐานิสร์ บำรุงทรัพย์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายชูชาติ ศิริวินันท์ กรรมการ
 - 6.3 นายวรมธ แรงสืบสิน กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาอุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 โดยหน่วย สสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	724,343.56	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	20,378.14	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	749,721.70	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	749,700.00	
	ตัวอักษร		(เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชานสร นารุ่งทรัพย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชูชาติ ศิริวินนัท)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวร เมธ แรงสืบเงิน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาอุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	569,184.00	1.2726	724,343.56	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	16,013.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	16,013.00	1.2726	20,378.14	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		585,197.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				744,721.70	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางฐานิสร์ บำรุงทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชูชาติ ศิริวิวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรมุข แร่งสืบสิน)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ช)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาอุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซื้อ


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางฐานิสร์ บำรุงทรัพย์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชูชาติ ศิริวินันท์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรมธ แรงสืบสิน)



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่รับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

รายละเอียดที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวราเมช แร้งสีปิ่น

เมื่อวันที่ - 8 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1	รื้อพื้นกระเบื้องเดิม ลามินเตดเดิม ผนังเดิม ประตูหน้าต่างเดิม กระเบื้องหลังคาเดิม	1	L/S	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.2	งานรื้อสุขภัณฑ์เดิมและกระเบื้องห้องน้ำเดิม	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานปรับปรุงพื้น								
2.1	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ปูนทรายปรับระดับ	185	ตร.ม.	600.00	111,000.00	175.00	32,375.00	143,375.00	
2.2	กระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.30	8	ตร.ม.	300.00	2,400.00	125.00	1,000.00	3,400.00	
2.3	ฉุยกั้นไม้ดอุมิเทียม	10	เมตร	200.00	2,000.00	80.00	800.00	2,800.00	
2.4	ป้าย PVC	52	เมตร	150.00	7,800.00	50.00	2,600.00	10,400.00	
3	ผนัง								
3.1	ผนังซีเมนต์บอร์ด ทหนา 9 มม. กรุ 1 ด้าน+ผนัง MDF กรุ 1 ด้าน โกร่งเหล็กชุบสังกะสี	21	ตร.ม.	400.00	8,400.00	150.00	3,150.00	11,550.00	
3.2	ผนังซีเมนต์บอร์ด ทหนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงเสา	14	ตร.ม.	365.00	5,110.00	130.00	1,820.00	6,930.00	
3.3	ผนัง Smart Board ทหนา 8 มม. กรุ 1 ด้าน โกร่งโครง เพล็ก 1" x 1" @ 0.40 ม.	38	ตร.ม.	320.00	12,160.00	100.00	3,800.00	15,960.00	
3.4	ผนังกรุกระจก Glass Kote	12	ตร.ม.	1,510.00	18,120.00	285.00	3,420.00	21,540.00	
3.5	ผนัง MDF กรุลามิเนต (หลังเคาน์เตอร์)	6	ตร.ม.	500.00	3,000.00	160.00	960.00	3,960.00	
3.6	ผนัง ป สบคนเคลือบ + ไม้ไฟ หลังเคาน์เตอร์	1	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.7	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.60 ม.	60	ตร.ม.	500.00	30,000.00	180.00	10,800.00	40,800.00	
3.8	กระเบื้องโมเสค	23	เมตร	200.00	4,600.00	180.00	4,140.00	8,740.00	
3.9	พื้ผนัง	196	ตร.ม.	40.00	7,840.00	30.00	5,880.00	13,720.00	
3.10	ติดตั้งแผงหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3.11	ติดตั้งตู้แม่พิมพ์หลังเคาน์เตอร์	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาอุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายวรมะ แสงสืบสิน

เมื่อวันที่ - 8 ต.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ไม้ระแนง							
4.1	CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิมทาสีใหม่ โครงอลูมิเนียม T-Bar เดิม ซ้ำความสะอาดปรับระดับ	157	40.00	6,280.00	30.00	4,710.00	10,990.00	
4.2	CL2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงอลูมิเนียม T-Bar @ 0.60x1.20	23	350.00	8,050.00	160.00	3,680.00	11,730.00	
5	ประตูลูกเหล็ก							
5.1	ประตูบานเลื่อน (D1)	1	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5.2	ประตูบานเลื่อนคู่ (D2)	1	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5.3	ประตูบานเปิดเดี่ยว (D3)	3	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
6	งานหลังคาและส่วนประกอบนอกอาคาร							
6.1	หลังคากระเบื้องลอนคู่ + อนุกรม	190	150.00	28,500.00	35.00	6,650.00	35,150.00	
6.2	รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อแนวตั้ง	12	600.00	7,200.00	100.00	1,200.00	8,400.00	
6.3	กันซึม + พื้นขอบ	25	450.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
6.4	ซ่อมแซมน้ำรั่วข้างอาคาร	1	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6.5	ป้ายอุกรณ์ธนาคาร	1	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
7	สุขภัณฑ์							
7.1	โถล้างมั่งรอก แบบมีพ่นน้ำ	3	4,950.00	14,850.00	298.00	894.00	15,744.00	
7.2	อ่างล้างหน้า	3	2,350.00	7,050.00	-	-	7,050.00	
7.3	สายฉีดชำระพร้อมวาล์ว	3	540.00	1,620.00	70.00	210.00	1,830.00	
7.4	ก๊อกล้างพื้น	3	320.00	960.00	25.00	75.00	1,035.00	
7.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	3	240.00	720.00	70.00	210.00	930.00	
7.6	ราวทาสีพลาตัสติกแข็ง	3	420.00	1,260.00	70.00	210.00	1,470.00	
7.7	กระจกเงาพร้อมกรอบ	3	2,000.00	6,000.00	70.00	210.00	6,210.00	
7.8	ตะแกรงน้ำทิ้ง	3	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
7.9	ขอบเข็มน้ำ	3	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
รวมรวมงานสถาปัตยกรรม								369,184.00

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา
 แบบเลขที่
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
 โดยหน่วย
 สำนักงานราคาโดย
 สาขาของ จังหวัดสมุทรบุรี
 สำนักงาน และจัดซ่อม
 นายรเมธ แสงสืบสิน

เมื่อวันที่ - 8 ๓.๓. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ระบบไฟฟ้า								
1	โคมไฟ Down Light 2x18	7	ชุด	1,490.00	10,430.00	115.00	805.00	11,235.00	
2	สวิตช์พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	67.00	268.00	30.00	120.00	388.00	
3	เคเบิลทีวีสัพท์ BTICINO M9025 G	4	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
4	เคเบิลทีวีสัพท์ BTICINO M9025 GR	4	ชุด	200.00	800.00	80.00	320.00	1,120.00	
5	เคเบิลคอมพิวเตอร์ BTICINO	3	ชุด	300.00	900.00	110.00	330.00	1,230.00	
6	เดินสายไฟพร้อมท่อร้อยสาย	1	L/S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							16,013.00	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าจ้างกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกพื้น + ค่านั่งร้าน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							5,000.00	