




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๓๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๕๓๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 8 ส.ค. 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ 
 - ๖.๒ นายวรมธ แร่งสืบสิน 
 - ๖.๓ นายธนิต โสติดิสรรเสริญ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดยหน่วย หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา สหายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 หน้า และ ปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 12 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 8 S.A. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก) รวมค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	ด.ป. 2,210,380.23
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,610,385.35	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค	530,592.21	/
	- กลุ่มที่ 2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	11,539.77	/ 4 322,619.77
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	311,080.00	/
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	69,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,533,097.33	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,533,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)


แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)


ปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา สายงานบริหารงานกลาง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า เมื่อวันที่ - 8 S.ค. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2709	-	
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
5	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,267,122.00	1.2709	1,610,385.35	
6	หมวดงานสาธารณูปโภค				
7	- งานระบบไฟฟ้า	249,676.88	✓		
8	- งานระบบปรับอากาศ	167,816.40	✓		
9	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	417,493.28	1.2709	530,592.21	✓
10	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
11	- งานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	9,080.00	1.2709	11,539.77	✓
					✓
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,693,695.28	1.2709		
ค่า Factor F = 1.2709					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1)				2,152,517.33	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิเศษ รุ่งอรุณวรรณ)


 กรรมการกำหนดราคากลาง


 กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
 วิทยาลัยการศึกษาศรีราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย นาย ธีรพล บุญญะภาคย์

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 หมายเลขที่
 - 8 S.A. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้น								
1.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	86	ตร.ม.	600.00	51,600.00	175.00	15,050.00	66,650.00	
1.2	เส้นขอบสแตนเลส	8.3	เมตร	250.00	2,075.00	50.00	415.00	2,490.00	
	รวม							69,140.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าโลหะ	82	ตร.ม.	260.00	21,320.00	75.00	6,150.00	27,470.00	
2.2	ฝ้าทึบสีขาวรับรางไฟ	30	เมตร	500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2.3	ทาสีฝ้าเพดาน	82	ตร.ม.	40.00	3,280.00	30.00	2,460.00	5,740.00	
2.4	เสริมเหล็ก LG ฝ้าเพดานห้องมั่นคง	4	ตร.ม.	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวม							51,410.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 1 ด้าน	76	ตร.ม.	280.00	21,280.00	97.00	7,372.00	28,652.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 2 ด้าน	52	ตร.ม.	380.00	19,760.00	130.00	6,760.00	26,520.00	
3.3	ผนัง MDF ทน 10 มม.	15	ตร.ม.	300.00	4,500.00	120.00	1,800.00	6,300.00	
3.4	ผนังกรุกระจก Glass Kote	195	ตร.ฟ.	140.00	27,300.00	15.00	2,925.00	30,225.00	
3.5	ผนังกรุแผ่นอะคริลิกพิมพ์ลาย	64	ตร.ฟ.	600.00	38,400.00	20.00	1,280.00	39,680.00	
3.6	ผนังกรุจากเทมเปอร์ ทน 15 มม.	451	ตร.ฟ.	470.00	211,970.00	50.00	22,550.00	234,520.00	
3.7	กรุลามิเนตสีทึบ Hight Gloss	9	ตร.ม.	800.00	7,200.00	100.00	900.00	8,100.00	
3.8	ผนังกรุอลูมิเนียม	85	ตร.ม.	450.00	38,250.00	50.00	4,250.00	42,500.00	
3.9	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กกรุแผ่นเหล็ก	25	ตร.ม.	2,500.00	57,500.00	400.00	10,000.00	67,500.00	
3.10	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก	12	ตร.ม.	2,500.00	30,000.00	300.00	3,600.00	33,600.00	
3.11	ผนังอลูมิเนียมเคลือบสี	3.5	ตร.ม.	2,800.00	9,800.00	350.00	1,225.00	11,025.00	

598,621
 1

รายการประมาณราคา

สถานที่รับปรุง
 สภามณฑล
 นาย วัลลภ ปูณณะภาคย์
 หน่วยงานและบำรุงรักษาอาคาร
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สภามณฑล

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รายการเลขที่
 สำนักงานบริหารงานกลาง
 เมื่อวันที่

- 8 S.A. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.12	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	40	เมตร	200.00	8,000.00	50.00	2,000.00	10,000.00	/
3.13	ทึบไฟซ่อนไฟ LED ปิดด้วยแผ่นอะคริลิก	47	เมตร	250.00	11,750.00	50.00	2,350.00	14,100.00	/
3.14	ผนังกรุกระจกหลาย + เคลือบด้านหลัง	40	ตร.ฟ.	650.00	26,000.00	20.00	800.00	26,800.00	/
3.15	อุปกรณ์ยึดกระจกทึบเปอร์	35	เมตร	350.00	12,250.00	100.00	3,500.00	15,750.00	/
3.16	สีน้ำอะคริลิก	30	ตร.ม.	45.00	1,350.00	30.00	900.00	2,250.00	/
	รวม							597,522.00	
4	งานประตู่ - หน้าต่าง								
4.1	D1 ประตูบานเปิดคู่ กระจกทึบเปอร์ + ช่องแสง	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	/
4.2	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	/
4.3	D5/1 ประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	/
4.4	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกทึบเปอร์ + ช่องแสง	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	/
4.5	ประตูเหล็กฉวี	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	/
4.6	W1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	/
	รวม							143,500.00	
5	งาน BUILT IN								
5.1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	/
5.2	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	/
5.3	ตู้เก็บเอกสารตั้งเคาน์เตอร์ BF-01	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	/
5.4	ตู้เก็บเอกสารชั้นวางของ FB-02	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	/
5.5	ตู้เก็บเอกสาร FB-06	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	/
	รวม							130,500.00	

or
 A
 4

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร นาย ณัฐพล บุญยะภาคย์
ประมาณราคาโดย นาย ณัฐพล บุญยะภาคย์

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
รายการเลขที่ สำนักงานบริหารงานกลาง
เมื่อวันที่ - 8 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานป้ายต่างๆ								
6.1	ป้ายกล่องไฟชื่ออาคาร ชนิด 1 หน้า ไฟ LED ขนาด 0.70 x 6.00 ม.	2	ชุด	44,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	✓
6.2	ป้ายกล่องไฟชื่อธุรกรรมอาคาร (สูง 3.3 เมตร)	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	✓
6.3	ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	✓
6.4	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	✓
6.5	ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	✓
6.6	ป้ายดวงตราตัวอักษรอะคริลิกไฟ LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	✓
6.7	ป้ายโลโก้ CO.SIGN.	1	ชุด	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	✓
6.8	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
6.9	ป้ายโฆษณาอะคริลิก	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	✓
6.10	สติ๊กเกอร์โฆษณา (SEE THROUGH)	11	ตร.ม.	850.00	9,350.00	-	-	9,350.00	✓
6.11	मानปรับแสงใบสั่ง กว้าง 8 ซม.	11	ตร.ม.	1,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	✓
	รวม							275,050.00	✓
	รวมรวมวัสดุและค่าบริการ							1,267,122.00	✓

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

สถานที่รับปรุง
 สถานศึกษาไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย หน่วยงานตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

แบบเลขที่
 รายงานเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หมายเลขที่
 - 8 S.A. 2558

ประมาณราคาโดย นาย พรเทพ วัฒนประทาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานระบบไฟฟ้า								
	LOAD CENTER LP								
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 6KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	LOAD CENTER UP								
	- L/C 1 Phase 6 C/T, MAIN 40 AT 10 KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	500.00	2,241.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01.	946	เมตร	9.00	8,514.00	7.00	6,622.00	15,136.00	
	- สายไฟ 4 sq.mm IEC 01.	612	เมตร	13.00	7,956.00	10.00	6,120.00	14,076.00	
	- สายไฟ 6 sq.mm IEC 01.	14	เมตร	20.00	280.00	12.00	168.00	448.00	
	- สายไฟ 10 sq.mm IEC 01.	27	เมตร	37.00	999.00	16.00	432.00	1,431.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,242.43	1,242.43	-	-	1,242.43	7% ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. EMT.	626	เมตร	26.00	16,276.00	21.00	13,146.00	29,422.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. EMT.	14	เมตร	37.00	518.00	23.00	322.00	840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,519.10	2,519.10	-	-	2,519.10	15% ของค่าวัสดุ

๒๘,๗๖๕.๙๓

or A

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สาขาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย หน่วยงานตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน นาย พรเทพ วัฒนประทาย
 ประเภทราคาโดย วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

รายการเลขที่ สภ.งานบริหารงานกลาง
 - ๑ S.ก. 2558
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า								
	- 1x18 W. DOWN LIGHT LED MODULE Ø 100 mm.	2	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	- 1x12 W. DOWN LIGHT LED MODULE Ø 150 mm.	8	ชุด	900.00	7,200.00	115.00	920.00	8,120.00	
	- 1x18 W. DOWN LIGHT LED MODULE Ø 200 mm.	41	ชุด	1,400.00	57,400.00	115.00	4,715.00	62,115.00	
	- 1x7 W. LED MR.16	6	ชุด	540.00	3,240.00	115.00	690.00	3,930.00	
	- LED Soft Strip	22	เมตร	650.00	14,300.00	50.00	1,100.00	15,400.00	
	สวิทช์								
	- สวิทช์ทางเดียว	23	ตัว	30.00	690.00	80.00	1,840.00	2,530.00	
	- TIMER SWITCH + MAGNETIC พร้อมกล่อง	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง พร้อมกล่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	เค้กรับไฟฟ้า								
	- เค้กรับตู้ 2P+G สีขาว	20	ชุด	130.00	2,600.00	90.00	1,800.00	4,400.00	
	- เค้กรับตู้ 2P+GY สีเหลือง	21	ชุด	190.00	3,990.00	90.00	1,890.00	5,880.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	41	ชุด	22.00	902.00	-	-	902.00	

110,471

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย หน่วยงานตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นาย พรเทพ วัฒนะประทาย

รายการเลขที่
สำนักงานบริหารงานกลาง
เมื่อวันที่

- ย S.ก. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เดือรับโทรศัพท์							
	- เดือรับโทรศัพท์	10	ชุด	180.00	1,800.00	90.00	900.00	2,700.00
	- สาย TIEV 4C - 0.65 mm.	181	เมตร	14.00	2,534.00	7.00	1,267.00	3,801.00
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00
	ท่อร้อยสาย							
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT.	81	เมตร	27.00	2,187.00	21.00	1,701.00	3,888.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	671.90	671.90	-	-	671.90 ของค่าวัสดุ
	เดือรับคอมพิวเตอร์							
	- เดือรับคอมพิวเตอร์	33	ชุด	300.00	9,900.00	110.00	3,630.00	13,530.00
	- สาย UTP CAT. 5E	365	เมตร	25.00	9,125.00	10.00	3,650.00	12,775.00
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00
	ท่อร้อยสาย							
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. EMT.	35	เมตร	26.00	910.00	21.00	735.00	1,645.00
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. EMT.	30	เมตร	37.00	1,110.00	23.00	690.00	1,800.00
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. EMT.	40	เมตร	53.00	2,120.00	26.00	1,040.00	3,160.00
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 32 mm. EMT.	25	เมตร	93.00	2,325.00	30.00	750.00	3,075.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,575.40	2,575.40	-	-	2,575.40 ของค่าวัสดุ
	ระบบดับเพลิงแบบไปรียน้ำฝน							
	- หัวสปริงเกอร์	6	ชุด	400.00	2,400.00	150.00	900.00	3,300.00
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 1"	3	ท่อน	850.00	2,550.00	255.00	765.00	3,315.00
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 1 1/4"	1	ท่อน	1,150.00	1,150.00	345.00	345.00	1,495.00
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 1 1/2"	2	ท่อน	1,400.00	2,800.00	420.00	840.00	3,640.00
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 2"	1	ท่อน	1,830.00	1,830.00	500.00	500.00	2,330.00
	- ข้อต่อข้อต่อต่างๆ	1	งาน	3,219.00	3,219.00	965.70	965.70	4,184.70 ของค่าวัสดุ
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	1,073.00	1,073.00	321.90	321.90	1,394.90 ของค่าวัสดุ
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	536.50	536.50	160.95	160.95	697.45 ของค่าวัสดุ
	รวมงบระบบไฟฟ้า							259,676.88

Handwritten signature and initials, including a large number '4'.

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สภามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบแปลนที่

โดย หน่วยงานและบำรุงรักษาอาคาร/หน่วยตรวจสอบอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายงานเลขที่

- B S.ก. 2558

ประมาณราคาโดย นาย ธีรพล ปุณณะภาคย์/นาย พรเทพ วัฒนะประไพ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผลงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบสูง (C1)	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
2	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสายงานที่ติดต่องูกัก (C2)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
3	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
4	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (C4A)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4B)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
6	เก้าอี้ประชาชน (C7)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
7	เคาน์เตอร์สาขาต่อเทอร์ 1 คน (F1)	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
8	โต๊ะหินเชื้อ (F2A)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
9	โต๊ะพนักงานปฏิบัติการสายงานที่ติดต่องูกัก (F7)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
10	ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ลอย) (F9)	3	ชุด	2,700.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
11	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (T1)	1	ชุด	11,350.00	11,350.00	-	-	11,350.00	
12	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2A)	1	ชุด	11,350.00	11,350.00	-	-	11,350.00	
13	โทรทัศน์แอลซีดีขนาด 46 นิ้ว	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
14	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
								311,080.00	
รวมหมวดผลงานครุภัณฑ์สำนักงาน									
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	4	ชุด	1,970.00	7,880.00	300.00	1,200.00	9,080.00	
								9,080.00	
รวมงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)									

OK A
AN

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สถานะไทย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 หน่วยงาน นาย ธีรพล ปุญญะภาคย์

รายการเลขที่
 สายนงานบริหารงานกลาง
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าน้ำมัน วัสดุคดทลน และกันฝนไม้อัด + สติกเกอร์	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานทำในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ค่ารักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							65,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบที่กำหนด								
2.1	เสารับ (SUPPORT) TV	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.2	ชั้นกระจกเครื่อง DVD	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานอื่นๆที่ครบตามแบบที่กำหนด							4,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆและวัสดุ							69,500.00	

Handwritten signature and number 4.