




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร ๑) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๗๖๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร ๑) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารทรงไทย (อาคาร ๑)
 - ทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร ๑) และอาคารส่วนประกอบอื่น ๆ ตามแบบแปลนและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓,๗๖๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 24 ก.ย. 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร ๑) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 - ๖.๑ นายจรัสศักดิ์ ทานะกันท์ 
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ 
 - ๖.๓ นายณัฐพล ปุญญะภาคย์ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1) อสญ. กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย สสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 8 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	3,567,498.02	AL
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	195,000.00	AL
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,762,498.02	AL
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,762,000.00	
	ตัวอักษร	(สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉวีพล บุญฤกษ์ภาคย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

ทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1) อสนุ. กรุงเทพฯ

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

เมื่อ วันที่ 24 ก.ค. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2698	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,809,496.00	1.2698	3,567,498.02	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2698	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2698	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	2,809,496.00	1.2698		
	ค่า Factor F = 1.2698				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			3,567,498.02	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรมิต สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

(Handwritten signature)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลีน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

ท่าอากาศยานไทย (อาคาร 1) อสญ. กทม

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

24 ก.ค. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)

[Handwritten signature]

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ท่าสี่อาคารทรงไทย (อาคาร 1) อสมย. กรุงเทพฯ


โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ **24** **ก.ค.** **2558** หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	195,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				195,000.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกิตต์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนธิศ สิงห์พิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉัฐพล ปัญญาภาคย์)



รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1) อสนย. กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
1	งานทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1)							
1.1	ขัดล้าง ขูดลอก ทำความสะอาดผนัง-ฝ้าเพดานและอุดรอยร้าว	9068	10.00	90,680.00	10.00	90,680.00	181,360.00	
1.2	ร้อยวัสดุและติดตั้งฐานรองท่อต่าง ๆ	1	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.3	ทาสีภายในอาคาร (สีอะคริลิค) ผนัง และเพดานกันสาด	7,355	60.00	441,300.00	28.00	205,940.00	647,240.00	
1.4	ทาสีภายในอาคาร (สีอะคริลิค) ผนัง	1,713	53.00	90,789.00	28.00	47,964.00	138,753.00	
1.5	ขัดล้างทาสีประตูไม้	1	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.6	ขัดล้าง + ทาสีเหล็กติดตั้งประตู-หน้าต่าง	1	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
1.7	ซ่อมแซมอุปกรณ์ประตุนหน้าต่าง	1	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.8	พ่นสีกระเบื้องหลังคา	4,166	66.00	274,956.00	28.00	116,648.00	391,604.00	
1.9	ทาสีสีหลังคา ปันลมและอะเส คสล.	600	60.00	36,000.00	28.00	16,800.00	52,800.00	
1.10	ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง	1,314	-	-	10.00	13,140.00	13,140.00	
1.11	ตรวจสอบซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาและสันหลังคา พร้อมทำความสะอาดหลังคา	1	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1.12	พ่นสีผนังอะลูมิเนียม (สีน้ำมัน)	675	94.00	63,450.00	28.00	18,900.00	82,350.00	
1.13	ทาสีป้อกระอะ และห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้า	300	60.00	18,000.00	28.00	8,400.00	26,400.00	
	รวม					1,672,147.00		
2	งานทาสีอาคารศาลาพระพุทธรูปความปฏิมากร							
2.1	ทาสีภายนอก	90	60.00	5,400.00	28.00	2,520.00	7,920.00	
2.2	ทาสีภายในอาคาร (สีอะคริลิค) ผนัง	35	53.00	1,855.00	28.00	980.00	2,835.00	
2.3	พ่นสีหลังคา	60	66.00	3,960.00	28.00	1,680.00	5,640.00	
2.4	ทาสีสีหลังคา ปันลมและอะเส คสล.	70	60.00	4,200.00	28.00	1,960.00	6,160.00	
	รวม					22,555.00		




รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1) อสมย. กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสีอาคารจอร์จและอาคารภายในสนามเทนนิส								
3.1	ทาสีโครงสร้างหลังคาจอร์จ	785	ตร.ม.	60.00	47,100.00	28.00	21,980.00	69,080.00	
3.2	ซ่อมแซมโครงสร้างไม้ส่วนที่ชำรุดและกระเบื้องหลังคา	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3.3	ทาสีภายนอกอาคารห้องน้ำและห้องแต่งตัว (2 หลัง)	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3.4	ทาสีหลังคาห้องน้ำและห้องแต่งตัว	140	ตร.ม.	60.00	8,400.00	28.00	3,920.00	12,320.00	
	รวม							106,400.00	
4	งานซ่อมแซมห้องน้ำชาย (ชั้น 1, 2, 3)								
4.1	ร้อยสักรัดกระเบื้องผนัง (ชั้น 3)	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4.2	ก่ออิฐฉาบปูน (ชั้น 3)	8	ตร.ม.	90.00	720.00	171.00	1,368.00	2,088.00	
4.3	หล่อทับหลัง คสล. (ชั้น 3)	15	เมตร	200.00	3,000.00	100.00	1,500.00	4,500.00	
4.4	กรุกระเบื้องผนัง ผนัง 0.30 x 0.60 ม. (ชั้น 3)	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	180.00	2,160.00	8,160.00	
4.5	งานร้อยโถปัสสาวะชายรวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งใหม่ (ชั้น 3)	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4.6	งานปูหินแกรนิต 0.30 x 3.80 ม. (Top ผนัง) (ชั้น 3)	1	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
4.7	ท่อประปา เหล็กกาบสังกะสี Ø 1/2" , Ø 3/4" พร้อมข้อต่อ (ชั้น 3)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
4.8	ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมอุปกรณ์ (ชั้น 3)	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
4.9	ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ (ห้องน้ำทุกชั้น 1, 2, 3)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.10	Stop Valve Ø 1/2" (ชั้น 3)	8	อัน	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
4.11	วาล์วประตูน้ำ Ø 3/4" (ชั้น 3)	1	อัน	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
4.12	สายชำระ (ชั้น 3)	4	ชุด	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00	
4.13	หรือ Wall Paper ของเดิมออก (ชั้น 1)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4.14	กรุกระเบื้องเซรามิกผนัง ขนาด 0.30 x 0.60 ม. (ชั้น 1)	30	ตร.ม.	500.00	15,000.00	180.00	5,400.00	20,400.00	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาศึกษาการทรงไทย (อาคาร 1) อสย. กรุงเทพฯ แบบเลขที่

โดยหน่วย สำนองและจัดซ่อม นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย วันที่ 24 ก.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.15	รื้อผนังสำเร็จรูปกันห้องน้ำเดิม (ชั้น 1)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4.16	ติดตั้งผนังสำเร็จรูปกันห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ชั้น 1)	4	ห้อง	13,900.00	55,600.00	1,050.00	4,200.00	59,800.00	
4.17	ติดตั้งแผงบังแดดปลั๊กสวาทาย (ชั้น 1)	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	300.00	1,200.00	15,200.00	
	รวม							147,988.00	
5	งานซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 1, 2, 3								
5.1	เดินท่อประปาใหม่ฝั่งผนัง + กรงระเบียงทับ (ชั้น 1)	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.2	รื้อผนังสำเร็จรูปกันห้องน้ำเดิม (ชั้น 1)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
5.3	ติดตั้งผนังสำเร็จรูปกันห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ชั้น 1)	6	ห้อง	13,900.00	83,400.00	1,050.00	6,300.00	89,700.00	
5.4	สายฉีดชำระ (ชั้น 1)	6	ชุด	540.00	3,240.00	70.00	420.00	3,660.00	
5.5	Gate Valve Ø 3/4" (ชั้น 1)	1	อัน	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
5.6	Stop Valve Ø 1/2" (ชั้น 1)	12	อัน	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00	
5.7	งานท่อประปาเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2" , Ø 3/4" พร้อมข้อต่อ (ชั้น 1)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
5.8	รื้อ Wall Paper ของเดิมออก (ชั้น 1, 2, 3)	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5.9	กรงระเบียงเสริมคาน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. (ชั้น 1, 2, 3)	95	ตร.ม.	500.00	47,500.00	180.00	17,100.00	64,600.00	
5.10	ทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3	230	ตร.ม.	53.00	12,190.00	28.00	6,440.00	18,630.00	
	รวม							194,190.00	
6	งานระบบกันซึมและหลังคาครอบกันซึม ชั้น 3								
6.1	รื้อกันซึมของเดิมพร้อมขมทิ้ง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6.2	ติดตั้งระบบกันซึมพื้นกันสาด คสล. (ชนิดทา Acrylic Polymer gel) พร้อมยกขอบ 0.15 ม.	814	ตร.ม.	300.00	244,200.00	150.00	122,100.00	366,300.00	
6.3	ติดตั้งระบบกันซึม พื้นโครงหลังคาชั้นทางเข้าด้านหน้าอาคาร และหลังคาคลุมด้านหลัง (ชนิด ยางมะตอยแผ่นสำเร็จรูป ทน 3 มม.)	206	ตร.ม.	300.00	61,800.00	150.00	30,900.00	92,700.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1) อสนย. กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.4	ซ่อมแซมครอบพื้นพร้อมต่ออาคาร+ยาแนวผนังกล่องคูมึเยิมชั้น 3 ด้านหลัง	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5	งานปิดหน้าจั่วหลังคา Viva Board ทหนา 6 มม. พร้อมโครงเหล็ก 1"x1" @ 0.40	7	ตร.ม.	600.00	4,200.00	200.00	1,400.00	5,600.00	
6.6	รื้อฝ้าเพดานเดิม + พร้อมโครงไม้เดิมแล้วติดตั้งใหม่	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6.7	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	56	ตร.ม.	230.00	12,880.00	75.00	4,200.00	17,080.00	
6.8	ทาสีฝ้าเพดาน	56	ตร.ม.	53.00	2,968.00	28.00	1,568.00	4,536.00	
6.9	รื้อผนังเหนือช่องหน้าต่าง+พร้อมติดตั้งผนัง Viva Board ทหนา 6 มม.	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6.10	รื้อ Wall Paper ของเดิมพร้อมฉาบแต่งเตรียมพื้นผิว	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6.11	ปู Wall Paper ผนังใหม่	300	ตร.ม.	450.00	135,000.00	50.00	15,000.00	150,000.00	
	รวม							654,216.00	
7	งานติดตั้งบันไดเหล็ก								
7.1	บันไดเหล็กบนหลังคา พร้อมทาสีน้ำมัน	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวม							12,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,809,496.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคารพวงไทย (อาคาร 1) อสญ. กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเดินทางไปส่งของและเศษวัสดุตกที่อื่น (ระบบตีพิมพ์สิ่งพิมพ์)	1	งาน	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
1.2	ไม่อนุญาตให้คนพักในบริเวณอาคาร (จำนวน 135 วัน)	1	งาน	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
1.3	เก็บทำความสะอาด	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							195,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							195,000.00	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature