

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีนคร..... /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินสาขาศรีนคร สังกัด ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดอุดรดิตถ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 135,000.. บาท ...(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ซ่อมแซมสถานที่ จัดทำโรงจอดรถยนต์สำหรับลูกค้า.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 28 มกราคม 2559.....เป็นเงิน.....135,000.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....
 - ๕.๑.....ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาศรีนคร พลาชา
พิชญ์โลก
 - ๖.๑ นางสาวเจนใจ มากน้อย
 - ๖.๒ นางธัญลักษณ์ พรหมสวัสดิ์
 - ๖.๓ นายอิสระ รอดยิ้ม

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1


ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาศรีนคร จ.สุโขทัย
 โดย หน่วยประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา หน่วยประมาณราคา หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง 135,875.50 135,875.50 135,875.50 -กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์) - -กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค) - -		
2	ส่วนที่2 -งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์) - -		
3	ส่วนที่3 - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์) - - -งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค) -		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	135,875.50 135,000.00	
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสายใจใจ มากน้อย)



 (นางธัญลักษณ์ พรหมสวัสดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายอิสระ รอดยิม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมสิน สาขาศรีนคร จ.สุโขทัย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	งานปรับปรุง โรงจอดรถ	106,770.00			
7	รวมหมวดงานสถาปัตย์	106,770.00	1.2726	135,875.50	
8	หมวดงานสาธารณูปโภค				
9	- งานไฟฟ้า	-			
10	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
11	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
12	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
13	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726		
14	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
15	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2726		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		106,770.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				135,875.50	
พื้นที่อาคาร= 0 ตร.ม.				เฉลี่ย	
				-	บาท/ตร.ม.

.....
(นางสายใจ เจริญใจ มากน้อย)

.....
(นางธัญลักษณ์ พรหมสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอิสระ รอดยิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ข)

หน่วย:บาท

.....
(นางสายเจนใจ มากน้อย)

.....
(นางธัญลักษณ์ พรหมสวาสดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอิสระ รอดยิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

หน่วย:บาท

(นายอิสระ รอดยิ้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาศรีนคร จ.สุโขทัย

รายการเลขที่

หน่วยประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย หน่วยประมาณราคา

วันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงโรงจอดรถ								
	ย้ายรั้วเหล็กโปร่งของเดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ปรับบริเวณ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	ฐานราก คสล.	8	ฐาน	220.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	พื้น คสล. หน้า 10 ..	50	ตร.ม.	300.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	โครงสร้างโรงจอดรถ + หลังคา				-		-	-	
	เสาเหล็ก 4"x4"x3.2 มม.	4	ท่อน	1,200.00	4,800.00	570.00	2,280.00	7,080.00	
	ฉันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	12	ท่อน	550.00	6,600.00	330.00	3,960.00	10,560.00	
	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	56	ท่อน	370.00	20,720.00	195.00	10,920.00	31,640.00	
	เหล็ก PL 200x200x9 มม.	16	ท่อน	90.00	1,440.00	40.00	640.00	2,080.00	
	หลังคาเมทัลชีส	110	ตร.ม.	200.00	22,000.00	70.00	7,700.00	29,700.00	
	รางน้ำสังกะสี	7	ม.	350.00	2,450.00		-	2,450.00	
	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	1	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงโรงจอดรถ							106,770.00	

106770
239
05