

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาเจริญผล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาเจริญผล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน
สาขาเจริญผล โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานรื้อวัสดุของเดิม+ขนทิ้ง
- งานปูกระเบื้องยางลายไม้
- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดและทาสี
- งานทาสีผนังภายใน
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมไฟ เต้ารับ สวิตช์

ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 297,000 บาท ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 2558

๒. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้


๓. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.
๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุป
ราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาเจริญผล

๖.๑ ผจส.เจริญผล

๖.๒ นายสันติพันธ์ ยาทอง

๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด



แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาเจริญผล
 โดย หน่วยประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคา นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	183,796.53	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	93,301.94	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	20,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	297,098.47	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	297,000.00	
	ตัวอักษร		(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....
 (พล.ส.เจริญผล) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายสันติพันธ์ ยาทอง) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นางอุไรภรณ์ นารอด) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน สาขาเจริญผล

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง



แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง				
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
6	- งานรื้อถอน	5,000.00			
7	- งานฉาบผิว	62,700.00			
8	- งานฝ้าผนัง	3,500.00			
9	- งานฝ้าเพดาน	26,426.00			
10	- งานหลังคา	-			
11	- งานประตู-หน้าต่าง	32,000.00			
12	- งานสุขภัณฑ์	-			
13	- งานทาสี	14,800.00			
14	- งานเปิดเด็คอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ				
15	- งานป้าย - มุขี	-			
16	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	144,426.00	1.2726	183,796.53	
17	หมวดงานสาธารณูปโภค				
18	- งานไฟฟ้า	73,316.00			
19	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ	-			
20	- งานระบบสุขาภิบาล	-			
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	73,316.00	1.2726	93,301.94	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	- งานค่ากรรมสิทธิ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-			
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-			
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		217,742.00	1.2726	277,098.47	
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข		220,742.00			
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)					
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางส.เจริญผล)

 กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสันติพันธ์ ยาทหลง)

 กรรมการกำหนดราคากลาง (นางอุไรภรณ์ นารอด)

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาเจริญผล

แบบเลขที่

โดย หน่วยประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายนาถวัฒน์ พิธีพรศรี

เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	แรงงาน	
1.	งานรีดถอนของเดิม						
	งานรีดถอน + ขนทิ้ง	1	งาน	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมงานรีดถอนของเดิม					5,000.00	
2.	งานพื้น						
	ปูกระเบื้องยางลายไม้	66	ตร.ม.	950.00		62,700.00	
	รวมงานพื้น					62,700.00	
3.	งานผนัง						
	งานตกแต่งผนัง จากการเจาะช่อง ผังสวิตช์	1	งาน	1,500.00	-	1,500.00	
	งานฉาบปิดช่องแก้ว	1	งาน	2,000.00	-	2,000.00	
	รวมงานผนัง					3,500.00	
4.	งานฝ้า						
	ฝ้า T - BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	73	ตร.ม.	310.00	52.00	26,426.00	
	รวมงานฝ้า					26,426.00	
5.	งานทาสี						
	งานทาสี ภายนอก	185	ตร.ม.	50.00	30.00	14,800.00	
	รวมงานทาสี					14,800.00	
6.	งานกระจก						
	เปลี่ยนยางอัดกระจกด้านหน้า	1	งาน	32,000.00	-	32,000.00	
	รวมงานกระจก					32,000.00	
7.	งานไฟฟ้า						
	ตู้โลหะ	1	ตู้	12,000.00	1,500.00	13,500.00	
	3 x 40 W. FLU. 0.60x1.20m. AL. ชนิดมีตะแกรงสะท้อนแสง	4	ชุด	3,550.00	300.00	15,400.00	
	2 x 40 W. FLU. 0.60x1.20m. AL. ติดเพดาน	3	ชุด	2,500.00	300.00	8,400.00	
	1 x 40 W. FLU. 0.60x1.20m. กล่องเหล็ก	3	ชุด	1,650.00	300.00	5,850.00	
	1 x 15 W. SLE .คอมโตนัดติดผนัง ทางขึ้นบันได	1	ชุด	900.00	300.00	1,200.00	
	1x 18W. FLU DOWN Light	3	ชุด	900.00	300.00	3,600.00	
	ไฟกริ่งติดหน้าห้อง	2	ชุด	850.00	300.00	2,300.00	
	เต้ารับเดี่ยว	15	ชุด	100.00	300.00	6,000.00	
	สวิตช์ทางเดี่ยว	7	ชุด	38.00	300.00	2,366.00	
	ท่อร้อยสายไฟและสายไฟฟ้า	39	จุด	300.00	-	11,700.00	
	ตัดต่อระบบงานไฟฟ้าใหม่ (ส่วนใหม่ที่เพิ่มเติม)	1	งาน	2,000.00	-	3,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า					73,316.00	
9.	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	-	5,000.00	S.T. P.T.
	ค่าเดินทาง ไป - กลับ สำหรับไม่ให้พัก ในสถานที่ ที่ทำการปรับปรุง	1	งาน	5,000.00	-	5,000.00	
	ค่าน้ำบ้าน	1	งาน	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					20,000.00	

(Handwritten signature)