

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๕๑๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓,๕๑๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....1.2.เม.ย. 2559.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 - ๖.๑ นายณัฐพล ปุญญะภาคย์
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาตลาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 15 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,375,434.67	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	441,696.79	/
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	55,156.10	/
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	614,000.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	27,000.00	/
สรุป ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		3,513,287.56	/
คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		3,513,000.00	/
ตัวอักษร		(สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล บุญฤกษ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรณิศ สิงห์วีเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาตลาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า


เมื่อ วันที่ 29 ส.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2700	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,870,421.00	1.2700	2,375,434.67	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	299,082.72			
	- งานเบ็ดเตล็ด (ไฟฟ้า)	36,100.00			
	- งานไฟฟ้า (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	12,610.03			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	347,792.75	1.2700	441,696.79	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	43,430.00	1.2700	55,156.10	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	2,261,643.75	1.2700		
	ค่า Factor F = 1.2700				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			2,817,131.46	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมิศ สิงห์วิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาทลาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


เมื่อ วันที่


29 มี.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	614,000.00	614,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				614,000.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล บุญฤกษ์ภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรณิศ สิงห์พิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรชาติ วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สาขาตลาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	กระเบื้องพื้น 0.60 x 0.60	270	ตร.ม.	600.00	162,000.00	175.00	47,250.00	209,250.00	
1.2	กระเบื้องพื้น 0.60 x 0.60 ฉีกหยก	48	ตร.ม.	600.00	28,800.00	175.00	8,400.00	37,200.00	
1.3	บัวเชิงผนัง PVC	110	เมตร	150.00	16,500.00	30.00	3,300.00	19,800.00	
1.4	เทพื้นประตูปับหลัง ความหนา 0.12 ซม.	15	ตร.ม.	350.00	5,250.00	100.00	1,500.00	6,750.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ	255	ตร.ม.	230.00	58,650.00	75.00	19,125.00	77,775.00	
2.2	ฝ้าเพดาน MDF 10 มม. ปิดผิวถนอมเงา	8	ตร.ม.	850.00	6,800.00	3.50	28.00	6,828.00	
2.3	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมยิปซัม 150	72	ตร.ม.	1,650.00	118,800.00	250.00	18,000.00	136,800.00	
2.4	ทาสีฝ้าเพดาน	255	ตร.ม.	40.00	10,200.00	30.00	7,650.00	17,850.00	
2.5	ตะแกรงเหล็กกันรอยได้ฝ้า 12 มม. @ 0.20 x 0.20	36	ตร.ม.	230.00	8,280.00	60.00	2,160.00	10,440.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ 1 ด้าน	65	ตร.ม.	260.00	16,900.00	97.00	6,305.00	23,205.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ 2 ด้าน	78	ตร.ม.	380.00	29,640.00	130.00	10,140.00	39,780.00	
3.3	ผนังทาสีภายใน	208	ตร.ม.	40.00	8,320.00	30.00	6,240.00	14,560.00	
3.4	ผนังทาสีภายนอก	130	ตร.ม.	45.00	5,850.00	30.00	3,900.00	9,750.00	
3.5	ผนังท่อน้ำคัง	20	ตร.ม.	2,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
3.6	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	72	ตร.ม.	2,400.00	172,800.00	400.00	28,800.00	201,600.00	
3.7	บุวอลล์เปเปอร์	120	ตร.ม.	450.00	54,000.00	50.00	6,000.00	60,000.00	
3.8	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนาเรียบ 2 ด้าน	10	ตร.ม.	290.00	2,900.00	180.00	1,800.00	4,700.00	
3.9	ผนังกระจก 6 มม. โครงคร่าอลูมิเนียม (ห้องผู้จัดการ)	5	ตร.ม.	1,800.00	9,000.00	-	-	9,000.00	

(Signature)

9/1

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานาดลาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายธรมิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

นายธรมิต สิงห์พิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตู่ - หนาต่าง								
4.1	D1 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจกเทมเปอร์หนา 12 มม.	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
4.2	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.3	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.4	D4/1 ประตูบานสวิงคู่	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4.5	D5 ประตูบานเลื่อน	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4.6	D5/1 ประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4.8	D6 ประตูบานสวิงซึ่ง+กระจกติดตาย	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
4.9	D7 บานประตูห้องน้ำ	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4.10	D8 ประตูเหล็กนิรภัย	3	ชุด	14,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
4.11	ประตูเหล็กถ้ำมวน ขนาด 4.00 x 3.00	1	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
4.12	W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
4.13	เหล็กตัดช่องหน้าต่าง	21	ตร.ม.	550.00	11,550.00	-	-	11,550.00	
5	งาน BUILT IN								
5.1	ตู้โชว์ของที่ระลึก	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5.2	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5.3	เคาน์เตอร์ล้างจานชั้นวางของสำเร็จรูปขนาด 3.50 (ตามแบบขยาย)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.4	ชั้นวางพระพุทธรูป+ตู้เก็บของ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
5.5	งานแต่งเสาโชน	1	ต้น	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.6	แผงกันโต๊ะหินเซื่อ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธรรมิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานป้ายต่าง ๆ								
6.1	ป้ายชื่ออาคารขนาด 1.20 x 8.25 ม.	1	ชุด	67,000.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3	ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ Passbook	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.6	ป้ายธุรกรรมธนาคาร	1	ชุด	20,400.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
6.7	ป้ายยืน ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
6.8	ป้ายโฆษณาอะคริลิก	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
6.9	ป้ายโฆษณาไวน์ดี	45	ตร.ม.	550.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
7	งานปรับปรุงหลังคาส่วนชั้นบน								
7.1	จัดทำโครงหลังคาส่วนด้านหน้า (ต่อเติม)	1	งาน	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
7.2	หลังคาเมทัลชีส	150	ตร.ม.	300.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
7.3	ครอบข้างเมทัลชีส	15	เมตร	150.00	2,250.00	70.00	1,050.00	3,300.00	
8	งานปรับปรุงหลังคาส่วนชั้นล่าง								
8.1	รื้อกระเบื้องหลังคาของเดิม ด้านหน้า-หลัง	72	ตร.ม.	-	-	22.00	1,584.00	1,584.00	
8.2	ทาสีโครงหลังคาใหม่	72	ตร.ม.	45.00	3,240.00	30.00	2,160.00	5,400.00	
8.3	เมทัลชีส	72	ตร.ม.	300.00	21,600.00	70.00	5,040.00	26,640.00	
8.4	รางน้ำสแตนเลส	16	เมตร	800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง
 สถานาดลาดสะพานใหม่เขื่อนฯ จังหวัดชัยนาท
 โดยหน่วย
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายธรมิศ ถึงวิเศษ

รายการเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่
 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานจัดทำรั้ว								
9.1	ประตูเหล็กโปร่ง ขนาด 1.80 x 2.90	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	
9.2	รั้วลวดท่ายสูง 1.80	18	ตร.ม.	600.00	10,800.00	100.00	1,800.00	12,600.00	
9.3	เสา □ 4" x 4"	4	ต้น	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
10	งานปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม								
10.1	โถส้วมนั่งราบมีหม้อน้ำ	2	ชุด	4,530.00	9,060.00	298.00	596.00	9,656.00	
10.2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง+อุปกรณ์	2	ชุด	5,320.00	10,640.00	298.00	596.00	11,236.00	
10.3	โถปัสสาวะชาย+อุปกรณ์	2	ชุด	3,090.00	6,180.00	298.00	596.00	6,776.00	
10.4	บุกระเบื้องพื้น	4	ชุด	280.00	1,120.00	125.00	500.00	1,620.00	
10.5	บุกระเบื้องผนัง	26	ชุด	300.00	7,800.00	125.00	3,250.00	11,050.00	
10.6	ทึ่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	270.00	540.00	103.00	206.00	746.00	
10.7	วาล์วเปิด-ปิด ก่อนเข้าห้องน้ำ	2	ชุด	450.00	900.00	60.00	120.00	1,020.00	
10.8	ขอแขวนผ้า	2	ชุด	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
10.9	ฝักบัวชำระ	3	ชุด	540.00	1,620.00	70.00	210.00	1,830.00	
10.10	กระจากเงา+ชั้นวางของ	2	ชุด	600.00	1,200.00	80.00	160.00	1,360.00	
11	ระบบประปา								
11.1	เดินระบบท่อน้ำดี	0		-	-	-	-	-	
11.2	เดินระบบท่อน้ำทิ้ง+ไฮดรอก	2	ห้อง	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	
12	งานตกแต่งด้านหน้า								
12.1	โครงเหล็ก □ 2" x 4"	45	ตร.ม.	550.00	24,750.00	150.00	6,750.00	31,500.00	
12.2	เหล็ก □ 1" x 1"	7	ตร.ม.	800.00	5,600.00	150.00	1,050.00	6,650.00	

29

9/

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง
สถานี่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

จัดกาและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายธณิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่

29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	แผนตบแต่งผนังทาสีเคาน์เตอร์								
13.1	ดวงตรา + ตัวหนังสือ	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
13.2	ผนังตบแต่งด้านทาสีเคาน์เตอร์ (ตามแบบขยาย)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	15.00	15.00	45,015.00	
13.3	ผนังติดพระบรมฉายาลักษณ์ (ตามแบบขยาย)	1	ผนัง	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
13.4	ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว 0.40 x 0.80 x 3.00	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
รวมหน่วยงานสถานีวิทยุกรม									1,870,421.00

Signature

Handwritten mark

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

สาขาตลาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สถานที่ปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

โดยหน่วย

นายธนราธิป วงศ์กระพันธ์

ประมาณราคาโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1.1	งานไฟฟ้า								
1.1.1	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.2	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	19	ตัว	115.00	2,185.00	-	-	2,185.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
1.3	สายแรงไฟฟ้า,สายแยกย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1459	เมตร	9.00	13,131.00	7.00	10,213.00	23,344.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	677	เมตร	13.00	8,801.00	10.00	6,770.00	15,571.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	12	เมตร	57.00	684.00	19.00	228.00	912.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	85	เมตร	118.00	10,030.00	28.00	2,380.00	12,410.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,362.92	2,362.92	-	-	2,362.92	

2559

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง สถานะตาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมวลราคาค่าโดย นายราเชิป์ วงศ์กระพันธ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

จำนวนวันที่ 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	357	เมตร	26.00	9,282.00	21.00	7,497.00	16,779.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	25	เมตร	37.00	925.00	23.00	575.00	1,500.00	
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2"	20	เมตร	156.00	3,120.00	40.00	800.00	3,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,999.05	1,999.05	-	-	1,999.05	
1.5	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	6	ชุด	2,800.00	16,800.00	135.00	810.00	17,610.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(C)	7	ชุด	2,300.00	16,100.00	135.00	945.00	17,045.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด.(K)	5	ชุด	950.00	4,750.00	115.00	575.00	5,325.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. มีครอบหลอด.(L)	4	ชุด	820.00	3,280.00	115.00	460.00	3,740.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	7	ชุด	525.00	3,675.00	115.00	805.00	4,480.00	
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	23	ชุด	1,400.00	32,200.00	115.00	2,645.00	34,845.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m	23	เมตร	650.00	14,950.00	50.00	1,150.00	16,100.00	
1.6	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิทช์ทางเดียว	27	ตัว	30.00	810.00	80.00	2,160.00	2,970.00	
	สวิทช์หึ่งข้อยทางเดียว (บีคีมไฟ)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	39	ชุด	130.00	5,070.00	90.00	3,510.00	8,580.00	

55

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง สถานะตาดสะพานใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวรับคู่ 2P+E สีเหลือง	27	ชุด	190.00	5,130.00	90.00	2,430.00	7,560.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	81	ชุด	22.00	1,782.00	-	-	1,782.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
1.7	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (MDF.)	1	ชุด	750	750.00	400	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC.)	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	14	ตัว	164	2,296.00	80	1,120.00	3,416.00	
	หน้าฉาก	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	227	เมตร	10.00	2,270.00	6.00	1,362.00	3,632.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	20	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	
1.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	87	เมตร	26.00	2,262.00	21.00	1,827.00	4,089.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	339.30	339.30	-	-	339.30	
1.9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	17	เมตร	99.00	1,683.00	30.00	510.00	2,193.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	252.45	252.45	-	-	252.45	
1.10	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	41	ตัว	278.00	11,398.00	110.00	4,510.00	15,908.00	
	หน้าฉาก	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1131	เมตร	15.00	16,965.00	10.00	11,310.00	28,275.00	

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

สถานที่ปฏิบัติงาน ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายณรายิป วงศ์กระพันธ์
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	30	เมตร	26.00	780.00	21.00	630.00	1,410.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	220	เมตร	37.00	8,140.00	23.00	5,060.00	13,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,338.00	1,338.00	-	-	1,338.00	
	รวมงานไฟฟ้า							299,082.72	✓
2	เบ็ดเตล็ด (ไฟฟ้า)								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 2 ชุด)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	2	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	Ground Rod พร้อมป้อนตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้ไซเรนเบอร์ 2 ขนาด ชม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 KA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	6	ชุด	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	5	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	5	ตัว	2,828.00	14,140.00	300.00	1,500.00	15,640.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ไฟฟ้า)							36,100.00	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
 โดยหน่วย
 ประมาณราคาโดย
 นายธนราธิป วงศ์กระพันธ์

สาขาตลาดสะพานใหม่ ซียนาท จังหวัดชโยนาท
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบเลขที่
 วันที่
 29 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานไฟฟ้า (ระบบแรงดันต่ำ)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	168	เมตร	9.00	1,512.00	7.00	1,176.00	2,688.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. FRC	51	เมตร	67.00	3,417.00	11.00	561.00	3,978.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	345.03	345.03	-	-	345.03	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	110	เมตร	26.00	2,860.00	21.00	2,310.00	5,170.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	429.00	429.00	-	-	429.00	
	รวมงานไฟฟ้า (ระบบแรงดันต่ำ)							12,610.03	✓
	รวมหน่วยงานสาธารณูปโภค							347,792.75	✓

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สถานศึกษาสหประชาชาติใหม่ ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายธนวัฒน์ สิงห์วิเศษ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	F1/1 เคาน์เตอร์สาขาต่อเทลเลอร์ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
1.2	F2A โต๊ะสิ้นเชื้อ - สอภถม	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
1.3	F7 โต๊ะพนักงานปฏิบัติการ	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
1.4	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
1.5	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
1.6	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (สิ้นเชื้อ-สอภถม)	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
1.7	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา	10	ชุด	5,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
1.8	C4A เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.9	C4B เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
1.10	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชน แบบแถว	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
1.11	โทรทัศน์ LED 46"	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.12	เครื่องปั๊มร้อนไม่มอดไม่ต่ำกว่า 300 W. พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.13	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 1600 ลิตร	1	ถัง	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00	
1.14	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
1.15	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2	ชุด	49,600.00	99,200.00	-	-	99,200.00	
1.16	เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง Wall Type								
	ขนาดต่ำกว่า 9,000 BTU / Hr.	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
1.17	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน(แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
1.18	โคมไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	2	ชุด	3,210.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
1.19	พัดลมโครง ใบพัด 16" แบบควบคุมการส่าย	3	ชุด	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							614,000.00	

รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน

614,000.00

Handwritten signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
	PIRE ALARMCONTROL PANEL 2 ZONE /1 ZONE	1	ตู้	13,500.00	13,500.00	500.00	500.00	14,000.00	
	SMOKE DETECTOR	10	ตัว	1,970.00	19,700.00	300.00	3,000.00	22,700.00	
	HEAT DETECTOR	1	ตัว	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
	MANUAL STATION	2	ตัว	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	ALARM BELL	2	ตัว	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)							43,430.00	

(Signature)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง

สถานาดลาตสะพานใหม่ ซี่ยมาท จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธรรมนิศ ลิงหิวพิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นๆ										
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน									
1.1	ค่าป้องกันฝุ่น และวัสดุอุดกัปลาน	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								20,000.00	-	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด									
2.1	ติดตั้งเพลิงขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00		
รวมงานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								7,000.00	-	
รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นๆ									27,000.00	