

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ธนาคารออมสินสาขาลำไทร จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินสาขาลำไทร จังหวัดปทุมธานีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 206,000.00 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำไทร จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานรื้อผนัง ฝ้า + วัสดุเศษไปทิ้ง
- งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูน
- งานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ
- งานทาสีฝ้าและผนังภายใน
- งานซ่อมแซมเสา คาน และฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งวอลเปเปอร์ผนัง
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานติดตั้งโคมไฟ
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่น Metal sheet
- ปูพื้นไม้ลามิเนต

๒. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 206,000.00 บาท ณ วันที่ 18 เมษายน 2559

๓. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๔. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔), (แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาลำไทร จังหวัดปทุมธานี

๖.๑ นายสุภชัย สันทัด

๖.๒ นางสาวกุลนที บุญธรรม

๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลำไทร
 โดย หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคา นางอุไรภรณ์ นารอด เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	186,222.10	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	206,222.10	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	206,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหกพันบาทถ้วน)	
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุภชัย สันทัด

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นางสาวกุลนที บุญธรรม

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.5(ก)

หน่วย:บาท

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุภชัย สันทัด

(Dr. Yuthy) กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวกุลนที บุญธรรม

นางอุไรภรณ์ นารอด

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน สาขาลำไทร

แบบเลขที่

โดย

หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	แรงงาน	
	หมวดงานทาสี						
1	รื้อผนังเบา+ฝ้าที่บาร์+คานไม้	1	งาน	-	4,500.00	4,500.00	
2	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน 2	29	ตร.ม.	335.00	248.00	16,907.00	
3	ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ	40	ตร.ม.	450.00	150.00	24,000.00	
4	ทาสีภายใน	156	ตร.ม.	50.00	30.00	12,480.00	
5	ซ่อมแซมเสา+ฝ้า+คาน	1	งาน	-	3,000.00	3,000.00	
6	ติดวอลเปเปอร์+เสา+คาน+ฝ้า	1	งาน	2,000.00	1,000.00	3,000.00	
7	ส้วมนั่งราบ TF-2793W (หรือเทียบเท่า)	1	ชุด	5,155.00	450.00	5,605.00	
8	อ่างล้างหน้า TF-476S (หรือเทียบเท่า)	1	ชุด	1,180.00	450.00	1,630.00	
9	ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	450.00	-	450.00	
9	ฝักบัวสายอ่อน+วาล์ว	1	ชุด	800.00	70.00	870.00	
10	สายชำระ+วาล์ว	1	ชุด	750.00	70.00	820.00	
11	กระจกเงา	1	ชุด	1,200.00	70.00	1,270.00	
12	โคมไฟ 1x40W FLU.060X1.20 m.	2	ชุด	1,650.00	300.00	3,900.00	
13	ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่น Metal sheet	48	ตร.ม.	950.00	-	45,600.00	
14	รื้อพื้นไม้ลามิเนต	1	งาน		2,500.00	2,500.00	
15	ปูพื้นไม้ลามิเนต	18	ตร.ม.	950.00	150.00	19,800.00	
	รวมเงินหมวดงานทาสี					146,332.00	

พิมพ์

สำหรับ

รับ

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 พ แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาลำไทร

แบบเลขที่

โดย หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	แรงงาน	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ						
1	ค่าพาหนะไปกลับ	1	งาน	15,000.00	-	15,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่น ทำความสะอาด	1	งาน	5,000.00	-	5,000.00	
รวมเงินหมวดงานทั้งสิ้น						20,000.00	

พิมพ์

รับทราบ

รับทราบ



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลำไทร

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 60 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการรื้อผนัง ฝ้า เสา และ軒เศษวัสดุไปทิ้ง, ก่ออิฐฉาบปูน 2 ด้าน, ติดตั้งฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ, ทาสีผนังภายใน, ซ่อมแซม เสา ฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งวอลเปเปอร์, ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด, ติดตั้งโคมไฟ, ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุงด้วย แผ่น Metal sheet, พร้อมทำความสะอาดและป้องกันบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- | | | |
|----------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 60 | วัน |
| • รายการขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลำไทร

ขอบเขตของงาน

1. ให้ทำการรื้อผนังเบา รื้อฝ้าเพดาน รื้อคานไม้ ชนเศษวัสดุไปทิ้ง
2. ให้ทำการก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูน 2 ด้าน
3. ให้ทำการติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ
4. ให้ทำการทาสีฝ้า และผนังภายใน โดยทำการทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริงอีก 2 เที่ยว
5. ให้ทำการซ่อมแซมเสา คาน และฝ้าเพดาน
6. ให้ทำการติดตั้งวอลเปเปอร์บริเวณเสา คาน ฝ้าเพดาน หลังจากที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว
7. ให้ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ โถส้วมชนิดนั่งราบ อย่างล้างหน้า ก๊อก ฝักบัวสายอ่อน สายชำระ วาวล์ และกระจกเงา
8. ให้ทำการติดตั้งโคมไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
9. ให้ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่น Metal sheet
10. ให้ทำการป้องกัน และทำความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย
11. ให้ทำการรื้อพื้นไม้ลามิเนตส่วนสำนักงาน พร้อมขนทิ้ง
12. ให้ทำการปูพื้นไม้ลามิเนตส่วนสำนักงาน
13. ห้ามให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง
14. ให้ทำการป้องกันฝุ่นและความเสียหาย

Handwritten signatures and initials.