


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 267,000 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ท่อระบายน้ำฝนรอบอาคาร ท่อประปา
 - งานติดตั้งตาข่ายกันนก
 - งานติดตั้งโครงหลังคาที่จอดรถ
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 267,000 บาท ณ วันที่ ๑๘ เมษายน 2559
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขา บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 - ๖.๑ นายจิตต์เข้ม ยอดนิล 
 - ๖.๒ นางสาวลักษณ์ ธรรมชัยภูมิ 
 - ๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารอมสินสาขาบัวใหญ่

เจ้าของอาคาร

ธนาคารอมสิน

หน่วย

ประมาณราคา

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	260,564.85	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	7,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	267,564.85	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	267,000.00	
	ตัวอักษร		(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายจิตต์เข้ม ยอดนิล

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวลักขณ์ ธรรมชัยภูมิ

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารอมลินสาขาบัวใหญ่ ภาค13

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลิน

หน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	204,750.00	1.2726	260,564.85	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		204,750.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				260,564.85	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.				เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจิตต์เข้ม ยอดนิล

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวลักขณ์ ธรรมชัยภูมิ

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.5(ข)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สายงานบริหารงานกลาง

หน่วย:บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
นางอโรจน์ นารอด

สถานที่ปรับปรุง	ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วย	ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย	นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่

รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุก ขนาด 6.5 x 17.5 ม. (จอดรถได้ 6 คัน)	1	ชุด	116,800.00	116,800.00	-	-	116,800.00	
2	กริดผนังก่ออิฐช่องท้องของเดิมเพื่อซ่อมแซมท่อ	6	จุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
3	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน	6	จุด	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
4	ซ่อมแซมท่อประปา	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
6	ติดตั้งประตูบาน PVC ขนาด 0.40 x 0.60 ม. (บริเวณผนังช่องท้องที่รื้อออก)	6	ชุด	4,460.00	26,760.00	-	-	26,760.00	
7	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 5.80 x 2.80 ม.	1	ชุด	12,660.00	12,660.00	-	-	12,660.00	
8	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 4.00 x 3.20 ม.	2	ชุด	7,170.00	14,340.00	-	-	14,340.00	
9	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 5.20 x 3.20 ม.	1	ชุด	4,540.00	4,540.00	-	-	4,540.00	
10	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 4.40 x 2.60 ม.	1	ชุด	3,560.00	3,560.00	-	-	3,560.00	
11	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 1.30 x 2.80 ม.	2	ชุด	2,770.00	5,540.00	-	-	5,540.00	
12	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 3.20 x 1.50 ม.	1	ชุด	1,560.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
13	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 4.50 x 1.50 ม.	1	ชุด	1,740.00	1,740.00	2,500.00	2,500.00	4,240.00	
14	ติดตั้งดาข่ายกันนกขนาด 4.5 x 2.50 ม.+ประตูดาข่ายขนาด 1.00 x 1.80 ม.	1	ชุด	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	รวม							204,750.00	

Q. 1052 ams

PD



ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

วันที่.....

7000.00

[Signature]

[Signature]



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารอมลินสาขาบัวใหญ่

ขอบเขตของงาน

1. ให้ทำการติดตั้งตาข่ายกันกรอบอาคารทั้งหมด
2. ให้ทำการกรีดผนังช่องท่อพร้อมทำการติดตั้งประตูปlastic ขนาด 0.40 x 0.60 ม.จำนวน 6 ชุด (บริเวณชั้น 2) เพื่อตรวจดูท่อ พร้อมทำการตกแต่งผนังส่วนที่กรีดให้เรียบร้อย
3. ให้ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและซ่อมแซมท่อน้ำฝนที่อุดตันหรือชำรุด
4. ให้ทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปา
5. ให้ทำการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
6. ให้ทำการติดตั้งหลังคาโรงจอดรถ ขนาด 6.00 x 17.50 ม. (จำนวนช่องจอด 6 คัน) ลักษณะตามแบบที่แนบ



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบัวใหญ่

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งผนังตาข่ายกันนก ติดตั้งโครงหลังคาที่จอดรถ ติดตั้งประตู PVC ช่องท่อซ่อมแซมท่อน้ำฝน ท่อประปา ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯ กำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

• ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน
• แบบแปลนเฉพาะ	1	แผ่น
• รายการขอบเขตของงาน	1	แผ่น