

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงห้องมั่นคง อาคาร ๒ ชั้น G ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๒๗,๖๐๐ บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงห้องมั่นคง ๒ ชั้น G ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๒๗,๖๐๐ บาท ณ วันที่..... 13 พ.ค. 2559
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงห้องมั่นคง อาคาร ๒ ชั้น G ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 - ๖.๑ นายณัฐพล ปุณณะภักย์
 - ๖.๒ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์ *๗/ ๑๐๕*
 - ๖.๓ นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน งานปรับปรุง เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง ห้องมั่งคั่ง อาคาร 2 ชั้น G สำนักงานใหญ่
 โดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก) รวมค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	178,482.15	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	42,194.33	
	- กลุ่มที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	- กลุ่มที่ 3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	7,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	227,676.48	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	227,600.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)	
หมายเหตุ	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์		


 (นาย ประจักษ์ คุ้มเทศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาย ประจักษ์ คุ้มเทศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาย ประจักษ์ คุ้มเทศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง ห้องมันคง อาคาร 2 ชั้น G สำนักรงานใหญ่

รายการเลขที่

โดย หน่วยงานการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2559

ประมาณราคาโดย นาย อนุรักษ์ ปุณณะภาคย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง								
1.1	ร้อยอนหัดลมโคร โคมไฟ และสายไฟของเดิม	1	L/S	-	-	2,000	2,000	2,000.00	
1.2	ทำความสะอาดและปรับสภาพพื้นและผนัง พร้อมทาสีรองพื้น (2 รอบ)	1	L/S	-	-	9,000	9,000	9,000.00	
1.3	ทาสีกันอะคริลิก (Emulsion Coating) ผนังและเพดาน (2 รอบ)	270	ตร.ม.	65	17,550	30	8,100	25,650.00	
1.4	ทาสีรองพื้นด้วยอีพ็อกซี (Epoxy) ที่พื้น (2 รอบ)	1	L/S	-	-	5,500	5,500	5,500.00	
1.5	ทาสีพื้นด้วยอีพ็อกซี (Epoxy) ที่พื้น (3 รอบ)	180	ตร.ม.	320	57,600	-	-	57,600.00	
1.6	ทำสีประตูห้องมันคง	1	งาน	5,000	5,000	-	-	5,000.00	
1.7	ขมย้ายชั้นเหล็กเข้าและออกจากห้อง + จัดวางตำแหน่งเดิม (12 ชุด)	1	L/S	-	-	6,500	6,500	6,500.00	
1.8	เจาะ (Coring) ผนังห้องมันคง	1	งาน	-	-	15,000	15,000	15,000.00	
1.9	กำจัดปลวก	1	งาน	14,000	14,000	-	-	14,000.00	
				รวม				140,250.00	
				รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				140,250.00	

True 9/11/59

รายการประเมินราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง ห้องมันคง อาคาร 2 ชั้น G สำนักงานใหญ่

รายการเลขที่

โดย นายอัครเดชและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นาย อัครเดช ปุณณะภาคย์

เมื่อวันที่ 28 มี.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1.1	เดินสายไฟ VAF 2.5	55	เมตร	80	4,400	30	1,650	6,050.00	
1.2	เดินท่อ EMT 3/4"	77	เมตร	37	2,849	23	1,771	4,620.00	
1.3	กล่องเหล็กขนาด 4" x 4" โคมไฟ	6	ชุด	20	120	10	60	180.00	
1.4	พัดลมโคมขนาด 16" พร้อมติดตั้ง	4	ชุด	1,300	5,200	-	-	5,200.00	
1.5	โคมไฟลูออโรสแกน 36 W x 2	4	ชุด	2,815	11,260	135	540	11,800.00	
1.6	เบรคเกอร์ขนาด 32 แอมป์	1	ชุด	115	115	100	100	215.00	
1.7	สายไฟ 1.5 sq.mm. THW	77	เมตร	6	462	5	385	847.00	
1.8	สายไฟ 2.5 sq.mm. THW	155	เมตร	9	1,395	7	1,085	2,480.00	
1.9	สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมกล่องลอย	2	ชุด	52	104	80	160	264.00	
1.10	อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	1,500	1,500	-	-	1,500.00	
	รวม							33,156.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							33,156.00	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าระบบป้องกันฝุ่นและกลิ่นรบกวน	1	งาน	3,000	3,000	-	-	3,000.00	
1.2	ค่าที่พักในการที่เื้อนญาติให้พักในบริเวณสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	4,000	4,000	-	-	4,000.00	
	รวม							7,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆและวัสดุ							7,000.00	