

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารแอสทาร์
ชั้น ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๕,๙๐๑,๖๖๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารแอสทาร์
ชั้น ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๕,๙๐๑,๖๖๐ บาท ณ วันที่..... ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง
ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์
อาคารแอสทาร์ ชั้น ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ กรุงเทพมหานคร
๖.๑ นายอาคม สิมทโรภาส
๖.๒ นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์
๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอสซาทร กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....26.....หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน....29.....หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 3 พ.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวตงานโครงสร้าง	-	
	หมวตงานสถาปัตย์	7,900,666.86	
	หมวตงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	5,085,151.89	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวตงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวตงานครุภัณฑ์)	12,825,930.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- หมวตงานอื่น ๆ และค่าวัสดุ (หมวตงานสถาปัตย์)	90,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	25,901,748.75	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	25,901,660.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)		
✓	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทไรภาส)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอิษวต์ วงษ์กอบประเสริฐ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอทสาดร กรุงเทพฯ

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

เมื่อ วันที่ - 3 11 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2593	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	6,273,856.00	1.2593	7,900,666.86	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	3,762,752.21			
	- งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	248,326.00			
	- งานเปิดเตสส์	27,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	4,038,078.21	1.2593	5,085,151.89	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2593	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		10,311,934.21	1.2593		
ค่า Factor F = 1.2593					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				12,985,818.75	
พื้นที่อาคาร= 4,206 ตร.ม.				เฉลี่ย 3,087.45 บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอทสาดร กรุงเทพฯ

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

3 W.A. 2559

หน่วย:บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

90,000.00

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทรวงศ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวดี วงษ์กอบบริษัท)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบ ปร.4 / แผ่นที่ 1

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง								
1.1	พื้นยก Access Floor รับ นน. 1000 Lbs	462	ตร.ม.	1,700.00	785,400.00	150.00	69,300.00	854,700.00	
1.2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. กรู 1 ค้าน ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	114	ตร.ม.	280.00	31,920.00	97.00	11,058.00	42,978.00	
1.3	ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. กรู 2 ค้าน ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	472	ตร.ม.	480.00	226,560.00	130.00	61,360.00	287,920.00	
1.4	ผนังกรู MDF ทหนา 10 มม. บุนแผ่นลามิเนตลายไม้	55	ตร.ม.	720.00	39,600.00	130.00	7,150.00	46,750.00	ไม่รวมโครงคร่า
1.5	ผนังปูนวอลต์เปเปอร์	140	ตร.ม.	450.00	63,000.00	50.00	7,000.00	70,000.00	
1.6	ผนังกรู MDF ทหนา 10 มม. บุนแผ่นลามิเนตลายไม้สีขาวร่อง .05 ซม. @ 0.40	44	ตร.ม.	720.00	31,680.00	150.00	6,600.00	38,280.00	ไม่รวมโครงคร่า
	แต่งร่อง ด้วยสีโอ๊ค								
1.7	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	530	เมตร	200.00	106,000.00	80.00	42,400.00	148,400.00	
1.8	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	933	ตร.ม.	230.00	214,590.00	75.00	69,975.00	284,565.00	
1.9	ทาสีผนังและฝ้าเพดานเป็นอะคริลิค	2154	ตร.ม.	50.00	107,700.00	30.00	64,620.00	172,320.00	
1.10	พื้นปูพรม	27	ตร.ม.	550.00	14,850.00	100.00	2,700.00	17,550.00	
1.11	รีดผนังของเดิม+ชนซึ่ง	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	งานประตู-หน้าต่าง				-		-		
2.1	D1	7	ชุด	10,500.00	73,500.00	-	-	73,500.00	
2.2	D2	8	ชุด	8,500.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
2.3	D3	2	ชุด	14,200.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
2.4	D4 + P5	1	ชุด	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
2.5	D5	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
2.6	D5 + P5	2	ชุด	48,500.00	97,000.00	-	-	97,000.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารแพทย์สหภาพ กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่

13 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	D6 + P5	1	ชุด	50,850.00	50,850.00	-	-	50,850.00	
2.8	D7	1	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
2.9	D9 + P8	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2.10	P5 + P6	45	ตร.ม.	2,200.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
3	งาน Built - In				-		-		
3.1	เคาน์เตอร์ติดตู้ ชั้น 13	1	ชุด	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
3.2	เคาน์เตอร์ชั้นวาง+ตู้ชั้น 13	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
3.3	ผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ติดตู้ชั้น 13				-		-		
	- MDF 10 มม.2ด้าน โคร่งโลหะ	13	ตร.ม.	520.00	6,760.00	130.00	1,690.00	8,450.00	
	- ผิวบุ Crystal Board	8	ตร.ม.	1,800.00	14,400.00	100.00	800.00	15,200.00	
	- ผิวลามิเนตลายไม้	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	100.00	500.00	3,250.00	
3.4	ผนังตกแต่ง ชั้น 18				-		-		
	- MDF 10 มม.1ด้าน+6มม.1ด้าน โคร่งโลหะ	45	ตร.ม.	480.00	21,600.00	130.00	5,850.00	27,450.00	
	- ผิวบุ Crystal Board	25	ตร.ม.	1,800.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- กรูแผ่น MDF 4 มม. ผิวลามิเนตลายไม้	26	ตร.ม.	700.00	18,200.00	150.00	3,900.00	22,100.00	
4	งานป้าย+งานประดับแสง				-		-		
4.1	ป้ายตรงตรงและตัวหนังสือธนาคาร	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
4.2	สติ๊กเกอร์ลายกราฟฟิค	24	เมตร	220.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
4.3	งานประดับแสงไฟตู้	654	ตร.ม.	1,400.00	915,600.00	-	-	915,600.00	
	รวมงานปรับปรุง								3,730,043.00

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่รับปรุงร

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารมอฬสาพร กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดเย็น

เมื่อ วันที่

1 - 3 11 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนังกันฉากล้ำรูป								
	ชั้น 11								
	P1.1 Partition ผนังกว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	3	ชุด	1,965.00	5,895.00	-	-	5,895.00	
	P1.2 Partition ผนังกว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	5	ชุด	2,620.00	13,100.00	-	-	13,100.00	
	P1.4 Partition ผนังกว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	14	ชุด	3,276.00	45,864.00	-	-	45,864.00	
	P1.5 Partition ผนังกว้าง 120 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	8	ชุด	3,930.00	31,440.00	-	-	31,440.00	
	P2.1 Partition ผนัง + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	22	ชุด	3,570.00	78,540.00	-	-	78,540.00	
	P3.1 Partition ผนังกว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	3	ชุด	2,620.00	7,860.00	-	-	7,860.00	
	P3.3 Partition ผนังกว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	3	ชุด	3,495.00	10,485.00	-	-	10,485.00	
	P3.4 Partition ผนังกว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	15	ชุด	3,495.00	52,425.00	-	-	52,425.00	
	P3.5 Partition ผนังกว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	5	ชุด	4,368.00	21,840.00	-	-	21,840.00	
	P4.1 Partition ผนัง + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	3	ชุด	4,195.00	12,585.00	-	-	12,585.00	
	P4.2 Partition ผนัง + กระฉาก กว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	3	ชุด	5,240.00	15,720.00	-	-	15,720.00	
	ชั้น 12								
	P1.1 Partition ผนังกว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	1	ชุด	1,965.00	1,965.00	-	-	1,965.00	
	P1.2 Partition ผนังกว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	2	ชุด	2,620.00	5,240.00	-	-	5,240.00	
	P1.3 Partition ผนังกว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	1	ชุด	2,620.00	2,620.00	-	-	2,620.00	
	P1.4 Partition ผนังกว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	13	ชุด	3,276.00	42,588.00	-	-	42,588.00	
	P1.6 Partition ผนังกว้าง 48 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	1	ชุด	1,575.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	P2.1 Partition ผนัง + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	39	ชุด	3,570.00	139,230.00	-	-	139,230.00	
	P2.2 Partition ผนัง + กระฉาก กว้าง 120 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอมพาสซา กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่

3 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
P2.3	Partition หน้า +กระจก กว้าง60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	1	ชุด	2,140.00	2,140.00	-	-	2,140.00	
P3.1	Partition หน้ากว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	6	ชุด	2,620.00	15,720.00	-	-	15,720.00	
P3.3	Partition หน้ากว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	9	ชุด	3,495.00	31,455.00	-	-	31,455.00	
P3.4	Partition หน้ากว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	62	ชุด	3,495.00	216,690.00	-	-	216,690.00	
P3.5	Partition หน้ากว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	8	ชุด	4,368.00	34,944.00	-	-	34,944.00	
P4.1	Partition หน้า +กระจก กว้าง80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	5	ชุด	4,192.00	20,960.00	-	-	20,960.00	
P4.2	Partition หน้า +กระจก กว้าง100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	5	ชุด	5,240.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
ชั้น 13					-		-		
P1.1	Partition หน้ากว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	1	ชุด	1,965.00	1,965.00	-	-	1,965.00	
P1.4	Partition หน้ากว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	6	ชุด	3,276.00	19,656.00	-	-	19,656.00	
P1.5	Partition หน้ากว้าง120 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	2	ชุด	3,930.00	7,860.00	-	-	7,860.00	
P2.1	Partition หน้า +กระจก กว้าง80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	12	ชุด	3,570.00	42,840.00	-	-	42,840.00	
P3.1	Partition หน้ากว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	2	ชุด	2,620.00	5,240.00	-	-	5,240.00	
P3.3	Partition หน้ากว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	1	ชุด	3,495.00	3,495.00	-	-	3,495.00	
P3.4	Partition หน้ากว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	12	ชุด	3,495.00	41,940.00	-	-	41,940.00	
P4.1	Partition หน้า +กระจก กว้าง80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	1	ชุด	4,192.00	4,192.00	-	-	4,192.00	
P4.2	Partition หน้า +กระจก กว้าง100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	1	ชุด	5,240.00	5,240.00	-	-	5,240.00	
ชั้น 14					-		-		
P1.1	Partition หน้ากว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	6	ชุด	1,965.00	11,790.00	-	-	11,790.00	
P1.2	Partition หน้ากว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	31	ชุด	2,620.00	81,220.00	-	-	81,220.00	
P1.4	Partition หน้ากว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	128	ชุด	3,276.00	419,328.00	-	-	419,328.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่รับจ้าง

พื้นที่สำนักงานอาคารออมสิน อาคารหอสหพร กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดเย็น

เมื่อ วันที่

1-3 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
P1.5	Partition ฝ้ากว้าง 120 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	2	ชุด	3,930.00	7,860.00	-	-	7,860.00	
P2.1	Partition ฝ้า + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	86	ชุด	3,570.00	307,020.00	-	-	307,020.00	
P3.1	Partition ฝ้ากว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	13	ชุด	2,620.00	34,060.00	-	-	34,060.00	
P3.2	Partition ฝ้ากว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	3	ชุด	3,495.00	10,485.00	-	-	10,485.00	
P3.4	Partition ฝ้ากว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	30	ชุด	3,495.00	104,850.00	-	-	104,850.00	
P3.5	Partition ฝ้ากว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	19	ชุด	4,368.00	82,992.00	-	-	82,992.00	
P4.1	Partition ฝ้า + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	10	ชุด	4,192.00	41,920.00	-	-	41,920.00	
P4.2	Partition ฝ้า + กระฉาก กว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	12	ชุด	5,240.00	62,880.00	-	-	62,880.00	
ชั้น 18									
P1.2	Partition ฝ้ากว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	3	ชุด	2,620.00	7,860.00	-	-	7,860.00	
P1.4	Partition ฝ้ากว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	32	ชุด	3,276.00	104,832.00	-	-	104,832.00	
P2.1	Partition ฝ้า + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 120 ซม.	43	ชุด	3,570.00	153,510.00	-	-	153,510.00	
P3.1	Partition ฝ้ากว้าง 60 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	4	ชุด	2,620.00	10,480.00	-	-	10,480.00	
P3.3	Partition ฝ้ากว้าง 78 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	1	ชุด	3,495.00	3,495.00	-	-	3,495.00	
P3.4	Partition ฝ้ากว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	14	ชุด	3,495.00	48,930.00	-	-	48,930.00	
P3.5	Partition ฝ้ากว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	6	ชุด	4,368.00	26,208.00	-	-	26,208.00	
P4.1	Partition ฝ้า + กระฉาก กว้าง 80 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	2	ชุด	4,192.00	8,384.00	-	-	8,384.00	
P4.2	Partition ฝ้า + กระฉาก กว้าง 100 x หนาไม่น้อยกว่า 5 x สูง 160 ซม.	8	ชุด	5,240.00	41,920.00	-	-	41,920.00	
รวมงานฝ้าและฝ้ากระฉาก ชั้น 1, 12, 13, 14 และ 18								2,543,856.00	
รวมงานฝ้าและฝ้ากระฉาก ชั้น 18								6,213,856.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารหอสหภาพ กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สดามทรัพย์

เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ระบบไฟฟ้า ชั้น 11								
1	L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	9	ตัว	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
2	สายเมนไฟฟ้าสายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	37.00	888.00	16.00	384.00	1,272.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	57.00	342.00	19.00	114.00	456.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	86.10	86.10	-	-	86.10	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 มม. 1-1/4	6	เมตร	128.00	768.00	35.00	210.00	978.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	115.20	115.20	-	-	115.20	
3	สวิทช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว	88	ชุด	130.00	11,440.00	90.00	7,920.00	19,360.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	88	ชุด	22.00	1,936.00	-	-	1,936.00	
	สายไฟฟ้า IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	420	เมตร	9.00	3,780.00	7.00	2,940.00	6,720.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	840	เมตร	13.00	10,920.00	10.00	8,400.00	19,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,029.00	1,029.00	-	-	1,029.00	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่รับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารเกษตรสาทร กรุงเทพฯ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อ วันที่

13 มิ.ย. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	420	เมตร	26.00	10,920.00	21.00	8,820.00	19,740.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,638.00	1,638.00	-	-	1,638.00	15 % ของค่าวัสดุ
4	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ผู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	23	ตัว	164	3,772.00	80	1,840.00	5,612.00	
	หน้ากาก	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	855	เมตร	10.00	8,550.00	6.00	5,130.00	13,680.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	10	เมตร	104.00	1,040.00	24.00	240.00	1,280.00	
	ท่อร้อยสายโทรศัพท์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	258	เมตร	26.00	6,708.00	21.00	5,418.00	12,126.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,006.20	1,006.20	-	-	1,006.20	15 % ของค่าวัสดุ
5	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	4286	เมตร	15.00	64,290.00	10.00	42,860.00	107,150.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	126	ตัว	278.00	35,028.00	80.00	10,080.00	45,108.00	
	หน้ากาก	63	ชุด	22.00	1,386.00	-	-	1,386.00	
	ท่อร้อยสายคอมพิวเตอร์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	42	เมตร	37.00	1,554.00	23.00	966.00	2,520.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	57	เมตร	53.00	3,021.00	26.00	1,482.00	4,503.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 มม. 1-1/4	483	เมตร	93.00	44,919.00	30.00	14,490.00	59,409.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	7,424.10	7,424.10	-	-	7,424.10	15 % ของค่าวัสดุ
รวมระบบไฟฟ้า ชั้น 11								362,410.60	

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่รับจ้าง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอมพาสซา กรุงเทพมหานคร

โดยหน่วยงาน

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

นายบัญชา สถาบันทรัพย์

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

13 มิ.ย. 2559

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้า ชั้น 12								
1	L/C 3 Phase 18 C/T	2	ตู้	4,414.00	8,828.00	1,000.00	2,000.00	10,828.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	2	ตัว	2,539.00	5,078.00	-	-	5,078.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	23	ตัว	115.00	2,645.00	-	-	2,645.00	
2	สายเมนไฟฟ้า, สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	57.00	1,368.00	19.00	456.00	1,824.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	20.00	120.00	12.00	72.00	192.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	88.00	2,112.00	23.00	552.00	2,664.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	20.00	120.00	12.00	72.00	192.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	260.40	260.40	-	-	260.40	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย ๑ 32 mm. 1-1/4	6	เมตร	128.00	768.00	35.00	210.00	978.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	115.20	115.20	-	-	115.20	
3	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	ตัวรับตู้ 2P+E สีขาว	226	ชุด	130.00	29,380.00	90.00	20,340.00	49,720.00	
	ชุดกล่องตัวรับพื่น ชนิด POP-UP	1	ชุด	1,260.00	1,260.00	265.00	265.00	1,525.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	226	ชุด	22.00	4,972.00	-	-	4,972.00	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1170	เมตร	9.00	10,530.00	7.00	8,190.00	18,720.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	2340	เมตร	13.00	30,420.00	10.00	23,400.00	53,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,866.50	2,866.50	-	-	2,866.50	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่รับจ้าง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อวันที่ 1-3 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1170	เมตร	26.00	30,420.00	21.00	24,570.00	54,990.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,563.00	4,563.00		-	4,563.00	15 % ของค่าวัสดุ
4	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	2	ชุด	600	1,200.00	300	600.00	1,800.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	37	ตัว	164	6,068.00	80	2,960.00	9,028.00	
	หน้ากาก	37	ชุด	22.00	814.00		-	814.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	1936	เมตร	10.00	19,360.00	6.00	11,616.00	30,976.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	10	เมตร	104.00	1,040.00	24.00	240.00	1,280.00	
	ท่อร้อยสายโทรศัพท์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	508	เมตร	26.00	13,208.00	21.00	10,668.00	23,876.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	180	เมตร	37.00	6,660.00	23.00	4,140.00	10,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,980.20	2,980.20		-	2,980.20	15 % ของค่าวัสดุ
5	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	9162	เมตร	15.00	137,430.00	10.00	91,620.00	229,050.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	187	ตัว	278.00	51,986.00	80.00	14,960.00	66,946.00	
	ชุดกล่องตัวรับพินชนิด POP-UP	1	ชุด	1,260.00	1,260.00	265.00	265.00	1,525.00	
	หน้ากาก	95	ชุด	22.00	2,090.00		-	2,090.00	
	ท่อร้อยสายคอมพิวเตอร์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	32	เมตร	53.00	1,696.00	26.00	832.00	2,528.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4	862	เมตร	93.00	80,166.00	30.00	25,860.00	106,026.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	12,279.30	12,279.30		-	12,279.30	15 % ของค่าวัสดุ
รวมระบบไฟฟ้า ชั้น 12								717,951.60	

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 10

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อ วันที่

13 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้า ชั้น 13								
1	L/C 3 Phase 12 C/T EMLP.13	1	ตู้	3,739.00	3,739.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	115.00	345.00	-	-	345.00	
2	L/C 3 Phase 24 C/T LP13A, LP13B, LP.CD, LP.TEL	4	ตู้	4,777.00	19,108.00	1,000.00	4,000.00	23,108.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	2	ตัว	2,539.00	5,078.00	-	-	5,078.00	
	MAIN 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA.	2	ตัว	2,590.00	5,180.00	-	-	5,180.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	30	ตัว	115.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40 - 63 AT.6 KA.	3	ตัว	1,413.00	4,239.00	-	-	4,239.00	
3	Main Breaker	4	ตู้	4,777.00	19,108.00	1,000.00	4,000.00	23,108.00	
	ขนาด 20 - 100 AT. 100 AF. 25 KA.	2	ตัว	3,381.00	6,762.00	500.00	1,000.00	7,762.00	
4	Auto Transfer Switch	4	ตู้	4,777.00	19,108.00	1,000.00	4,000.00	23,108.00	
	ขนาด 20 - 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	3,381.00	3,381.00	500.00	500.00	3,881.00	
	TGM-Es Open Transition 60Amp 3Pole	1	ตัว	36,800.00	36,800.00	1,000.00	1,000.00	37,800.00	
	สถานที่พร้อมเจาะเพื่อลากสาย	5	จุด	3,000.00	15,000.00			15,000.00	
5	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟฟ้าทรงแกรงอุณเียว. (B)	156	ชุด	2,800.00	436,800.00	135.00	21,060.00	457,860.00	
	24 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	39	ชุด	1,550.00	60,450.00	115.00	4,485.00	64,935.00	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	6441	เมตร	9.00	57,969.00	7.00	45,087.00	103,056.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	4,057.83	4,057.83		-	4,057.83	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารเกษตรฯ กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย

นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อ วันที่

1-3 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	2137	เมตร	26.00	55,562.00	21.00	44,877.00	100,439.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	8,334.30	8,334.30	-	-	8,334.30	15 % ของค่าวัสดุ
6	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	77	ตัว	30.00	2,310.00	80.00	6,160.00	8,470.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว	256	ชุด	130.00	33,280.00	90.00	23,040.00	56,320.00	
	ชุดกล่องตัวรับฟีนีล ชนิด POP-UP	10	ชุด	1,260.00	12,600.00	265.00	2,650.00	15,250.00	
	หม้อฉาก 1-3 ช่อง	256	ชุด	22.00	5,632.00	-	-	5,632.00	
	สายไฟฟ้า IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1066	เมตร	9.00	9,594.00	7.00	7,462.00	17,056.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	2180	เมตร	13.00	28,340.00	10.00	21,800.00	50,140.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	202	เมตร	37.00	7,474.00	16.00	3,232.00	10,706.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	118.00	4,720.00	28.00	1,120.00	5,840.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	3,508.96	3,508.96	-	-	3,508.96	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1066	เมตร	26.00	27,716.00	21.00	22,386.00	50,102.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	48	เมตร	53.00	2,544.00	26.00	1,248.00	3,792.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2	10	เมตร	108.00	1,080.00	35.00	350.00	1,430.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,701.00	4,701.00	-	-	4,701.00	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอมพาสซา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยนาย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อ วันที่ 1-3 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	2	ชุด	600	1,200.00	300	600.00	1,800.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	42	ตัว	164	6,888.00	80	3,360.00	10,248.00	
	หน้ากาก	42	ชุด	22.00	924.00	-	-	924.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	1174	เมตร	10.00	11,740.00	6.00	7,044.00	18,784.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	10	เมตร	104.00	1,040.00	24.00	240.00	1,280.00	
	ท่อร้อยสายโทรศัพท์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	1164	เมตร	26.00	30,264.00	21.00	24,444.00	54,708.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,539.60	4,539.60	-	-	4,539.60	15 % ของค่าวัสดุ
8	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	5546	เมตร	15.00	83,190.00	10.00	55,460.00	138,650.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	130	ตัว	278.00	36,140.00	80.00	10,400.00	46,540.00	
	หน้ากาก	99	ชุด	22.00	2,178.00	-	-	2,178.00	
	ท่อร้อยสายคอมพิวเตอร์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	27	เมตร	26.00	702.00	21.00	567.00	1,269.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	498	เมตร	53.00	26,394.00	26.00	12,948.00	39,342.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 มม. 1-1/4	182	เมตร	93.00	16,926.00	30.00	5,460.00	22,386.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	6,936.30	6,936.30	-	-	6,936.30	15 % ของค่าวัสดุ
รวมรวมเบ็ดเตล็ด บัญชี 13								1,484,151.99	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 13

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารออมสิน อาคารเกษตรสาทร กรุงเทพฯ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อ วันที่

13 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้า ชั้น 14								
1	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 4. C/T	1	ตู้	1,491.00	1,491.00	700.00	700.00	2,191.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
2	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	13.00	195.00	10.00	150.00	345.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	15	เมตร	55.00	825.00	25.00	375.00	1,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	123.75	123.75		-	123.75	15 % ของค่าวัสดุ
3	สวิทช์ไฟฟ้าและตู้รับ.								
	ตู้รับตู้ 2P+E สวิทช์	7	ชุด	190.00	1,330.00	90.00	630.00	1,960.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	7	ชุด	22.00	154.00		-	154.00	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	9.00	720.00	7.00	560.00	1,280.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	160	เมตร	13.00	2,080.00	10.00	1,600.00	3,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	196.00	196.00		-	196.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	60	เมตร	26.00	1,560.00	21.00	1,260.00	2,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	234.00	234.00		-	234.00	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้น 14							16,934.75	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่รับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารแอมพาสเตอร์ กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 14

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อ วันที่ 1-3 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้า ชั้น 18								
1	L/C 3 Phase 24 C/T	2	ตู้	4,777.00	9,554.00	1,000.00	2,000.00	11,554.00	
	MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.	2	ตัว	2,590.00	5,180.00	-	-	5,180.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA	32	ตัว	115.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
2	สายเมนไฟฟ้าสายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	88.00	2,112.00	23.00	552.00	2,664.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	20.00	120.00	12.00	72.00	192.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	118.00	2,832.00	28.00	672.00	3,504.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	37.00	222.00	16.00	96.00	318.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	370.02	370.02		-	370.02	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 มม. 1-1/4	12	เมตร	128.00	1,536.00	35.00	420.00	1,956.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	230.40	230.40		-	230.40	
3	สวิทช์ไฟฟ้าและตู้รับ.								
	ตู้รับตู้ 2P+E สีขาว	378	ชุด	130.00	49,140.00	90.00	34,020.00	83,160.00	
	หน้ากาล 1-3 ช่อง	378	ชุด	22.00	8,316.00		-	8,316.00	
	สายไฟฟ้า IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2796	เมตร	9.00	25,164.00	7.00	19,572.00	44,736.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	5592	เมตร	13.00	72,696.00	10.00	55,920.00	128,616.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	6,850.20	6,850.20		-	6,850.20	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 15

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารหอสหภาพ กรุงเทพฯ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายบัญชา สดามทรัพย์

เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	2796	เมตร	26.00	72,696.00	21.00	58,716.00	131,412.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	10,904.40	10,904.40		-	10,904.40	
4	สาย ลึงก์บูลไมท์รหัสพี								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	2	ชุด	600	1,200.00	300	600.00	1,800.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	58	ตัว	164	9,512.00	80	4,640.00	14,152.00	
	หม้อฉลาก	58	ชุด	22.00	1,276.00		-	1,276.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	2134	เมตร	10.00	21,340.00	6.00	12,804.00	34,144.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	10	เมตร	104.00	1,040.00	24.00	240.00	1,280.00	
	ท่อร้อยสายโทรศัพท์ EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	27	เมตร	26.00	702.00	21.00	567.00	1,269.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	498	เมตร	53.00	26,394.00	26.00	12,948.00	39,342.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,397.40	4,397.40		-	4,397.40	15 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แผ่นที่ 16

เมื่อ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๙

แบบแสดงรายการภาษี

ឆ្នោត ៧៥.៤

แบบนิต 17

สถาบันที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายการเลขที่

โดยหน้าย

ປະສານສານ

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

පළාත් පාලන ආයතන

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រះបាទសីហមុនី

เมื่อ วันที่ ๓ ๑๑ ๒๕๕๑

1

[illegible]

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 18

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานอาคารอมสิน อาคารเกษตรกร กรุงเทพฯ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่

1-3 พ.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด 30,000 BTU/HR (+VAT 7%)	2	ชุด	37,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
2	ชั้น 11								
	NT1 โต๊ะระดับผู้อำนวยการฝ่าย	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	NT2 โต๊ะระดับรองผู้อำนวยการ	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	NT3.1 โต๊ะระดับหัวหน้าหน่วย กว้าง160cm.xลึก200cm.xสูง75cm.	11	ชุด	8,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	NT3.2 โต๊ะระดับหัวหน้าหน่วย กว้าง160cm.xลึก253cm.xสูง75cm.	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	NT4 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง120cm.xลึก70cm.xสูง75cm.1ที่นั่ง	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	NT4-10 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง600cm.xลึก140cm.xสูง75cm.10ที่นั่ง	2	ชุด	55,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	NC1 เก้าอี้ระดับผู้อำนวยการฝ่าย	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	NC2 เก้าอี้ระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	NC3 เก้าอี้ระดับหัวหน้าหน่วย	13	ชุด	5,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00	
	NC4 เก้าอี้ระดับปฏิบัติการ, เก้าอี้รับแขก, เก้าอี้ทองประชุม	60	ชุด	4,500.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
	CB4 ตู้ใส่เอกสาร	8	ชุด	2,430.00	19,440.00	-	-	19,440.00	
	CB5 ตู้ใส่เอกสาร (บานสไลด์)	13	ชุด	2,920.00	37,960.00	-	-	37,960.00	
	CB2 ตู้เตี้ยใส่เอกสาร	2	ชุด	2,700.00	5,400.00	-	-	5,400.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 19

สถานที่รับปรุงร

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอมพาสsar กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่

โดยหน่วยงาน

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดยิม

เมื่อ วันที่

13 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ชั้น 12								
	NT1 โต๊ะระดับผู้อำนวยกาฝ่าย	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	NT2 โต๊ะระดับผู้อำนวยกาฝ่าย	6	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	NT3.1 โต๊ะระดับหัวหน้าหน่วย กว้าง160cm.ลึก200cm.สูง75cm.	11	ชุด	8,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	NT3.2 โต๊ะระดับหัวหน้าหน่วย กว้าง160cm.ลึก253cm.สูง75cm.	7	ชุด	8,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	NT4 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง120cm.ลึก70cm.สูง75cm.1ที่นั่ง	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	NT4-8 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง480cm.ลึก140cm.สูง75cm.10ที่นั่ง	4	ชุด	44,000.00	176,000.00	-	-	176,000.00	
	NT4-10 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง600cm.ลึก140cm.สูง75cm.10ที่นั่ง	3	ชุด	55,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	NT10 โต๊ะกลมรับแขก สูง 60 ซม.	17	ชุด	4,400.00	74,800.00	-	-	74,800.00	
	NT11 โต๊ะรับแขก ขนาด 60 x 120 x 40 ซม.	7	ชุด	5,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	NT12 โต๊ะรับแขก ขนาด 45 x 45 x 60 ซม.	4	ชุด	3,900.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	NC1 เก้าอี้ระดับผู้อำนวยกาฝ่าย	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	NC2 เก้าอี้ระดับผู้อำนวยกาฝ่าย	6	ชุด	6,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	NC3 เก้าอี้ระดับหัวหน้าหน่วย	18	ชุด	5,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	NC4 เก้าอี้ระดับปฏิบัติการ, เก้าอี้รับแขก, เก้าอี้ห้องประชุม	130	ชุด	4,500.00	585,000.00	-	-	585,000.00	
	NC5 เก้าอี้ห้องประชุมเล็ก	15	ชุด	3,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
	NC8 โขฟารับรองขนาด 2 ที่นั่ง	2	ชุด	9,750.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	NC9 โขฟารับรองขนาด 1 ที่นั่ง	10	ชุด	6,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	NC11 โขฟารับรองขนาด 3 ที่นั่ง	8	ชุด	13,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	NC12 โขฟารับรอง L-SHAPE ขนาด 6 ที่นั่ง	4	ชุด	15,900.00	63,600.00	-	-	63,600.00	
	MT1 โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง	1	ชุด	19,300.00	19,300.00	-	-	19,300.00	
	MT2 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 20

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารเทพสา กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสสระ รอดรัมย์

เมื่อ วันที่

1๓ 3 111 ๒5๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	TEX1 โต๊ะทำงาน ชดส.	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	TEX2 โต๊ะข้างทำงาน ชดส.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	TEX3 โต๊ะประชุมกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	TEX4 โต๊ะประชุมกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	CEX1 เก้าอี้ทำงาน ชดส.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	CEX2 เก้าอี้หนังโต๊ะทำงาน ชดส.	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	FEX1 ตู้วางของโซฟาเดี่ยว	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	FEX2 ตู้วางของโซฟาสูง	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	CB1 ตู้สูงใส่เอกสาร	21	ชุด	7,500.00	157,500.00	-	-	157,500.00	
	CB2 ตู้เตี้ยใส่เอกสาร	74	ชุด	2,700.00	199,800.00	-	-	199,800.00	
	CB3 ตู้เอกสารวางเครื่องปริ้นเตอร์	9	ชุด	3,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	CB4 ตู้ใส่เอกสาร	18	ชุด	2,430.00	43,740.00	-	-	43,740.00	
	CB5 ตู้ใส่เอกสาร (บานสไลด์)	18	ชุด	2,920.00	52,560.00	-	-	52,560.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 21

สถานที่รับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอสฟัลท์ กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสสระ รอดรัมย์

เมื่อ วันที่ ๒๓ มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ชั้น 13								
	NT2 โต๊ะระดับริ่งผู้อำนวยความสะดวกฝ่าย	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	NT3.1 โต๊ะระดับริ่งหัวหน้าหน่วย	6	ชุด	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	NT4-4 โต๊ะระดับริ่งปฏิบัติการ กว้าง240cm.ลึก140cm.สูง75cm.4ที่นั่ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	NT4-6 โต๊ะระดับริ่งปฏิบัติการ กว้าง360cm.ลึก140cm.สูง75cm.6ที่นั่ง	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	NT5 โต๊ะระดับริ่งปฏิบัติการงานขาย ขนาด 90 x 50 75 ซม.	180	ชุด	5,500.00	990,000.00	-	-	990,000.00	
	NT6 โต๊ะระดับริ่งปฏิบัติการงานขาย ขนาด 145 x 52.5 x 75 ซม.	74	ชุด	6,600.00	488,400.00	-	-	488,400.00	
	NT7 โต๊ะระดับริ่งประทานอาหาร ขนาด 210 x 40 x 100 ซม.	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	NT7-1 โต๊ะระดับริ่งประทานอาหาร ขนาด 130 x 40 x 100 ซม.	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	NT8 โต๊ะระดับริ่งประทานอาหาร ขนาด 220 x 100 x 75 ซม.	3	ชุด	9,900.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
	NT9 โต๊ะระดับริ่งประทานอาหาร ขนาด 80 x 80 x 75 ซม.	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	NT10 โต๊ะกลมรับริ่งแขก สูง 60 ซม.	5	ชุด	4,400.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	NT11 โต๊ะรับริ่งแขก ขนาด 60 x 120 x 40 ซม.	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	NC2 เก้าอี้ระดับริ่งผู้อำนวยความสะดวกฝ่าย	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	NC3 เก้าอี้ระดับริ่งหัวหน้าหน่วย	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	NC4 เก้าอี้ระดับริ่งปฏิบัติการ, เก้าอี้รับริ่งแขก, เก้าอี้ห้องประชุม	34	ชุด	4,500.00	153,000.00	-	-	153,000.00	
	NC5 เก้าอี้ห้องประชุมเล็ก	16	ชุด	3,500.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	NC6 เก้าอี้รับริ่งประทานอาหาร	36	ชุด	3,600.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
	NC7 เก้าอี้รับริ่งประทานอาหาร	15	ชุด	3,600.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	NC8 โซฟารับริ่งขนาด 2 ที่นั่ง	3	ชุด	9,750.00	29,250.00	-	-	29,250.00	
	NC9 โซฟารับริ่งขนาด 1 ที่นั่ง	7	ชุด	6,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
	NC10 เก้าอี้พักผ่อนแบบแถว 4 ที่นั่ง	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 22

สถานที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารเกษตรสาทร กรุงเทพฯ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดเย็น

เมื่อ วันที่ ๒3 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	MT2 ไม้ตะปูขนาด 8 นิ้ว	2	ชุด	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	CB2 ไม้ตั้งไม้เอกสาร ขนาด 80 x 40 x 105 ซม.	7	ชุด	2,700.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	CB5 ไม้เอกสาร (บานสลัด)	12	ชุด	2,920.00	35,040.00	-	-	35,040.00	
	C4 ไม้ตั้งหนังสือปฏิบัติงานชาย	254	ชุด	4,400.00	1,117,600.00	-	-	1,117,600.00	
	LK ล็อคเกอร์เก็บของแบบ 20 ช่อง	10	ชุด	27,500.00	275,000.00	-	-	275,000.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 23

สถานที่รับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารเกษตรพร กรุงเทพฯ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 1-3 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	ชั้น 14								
	NT1 โต๊ะระดับผู้อำนวยความสะดวกฝ่าย	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	NT2 โต๊ะระดับรองผู้อำนวยความสะดวกฝ่าย	10	ชุด	10,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	NT3.1 โต๊ะระดับหัวหน้าหน่วย	38	ชุด	8,000.00	304,000.00	-	-	304,000.00	
	NT3.2 โต๊ะระดับหัวหน้าหน่วย	5	ชุด	8,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	NT4 โต๊ะระดับปฏิบัติการ	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	NT4.4 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง240cm.ลึก140cm.สูง75cm.4ที่นั่ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	NT4.6 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง360cm.ลึก140cm.สูง75cm.6ที่นั่ง	9	ชุด	33,000.00	297,000.00	-	-	297,000.00	
	NT4.8 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง480cm.ลึก140cm.สูง75cm.8ที่นั่ง	1	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	NT4-10 โต๊ะระดับปฏิบัติการ กว้าง600cm.ลึก140cm.สูง75cm.10ที่นั่ง	2	ชุด	55,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	NC1 เก้าอี้ระดับผู้อำนวยการฝ่าย	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	NC2 เก้าอี้ระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย	10	ชุด	6,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	NC3 เก้าอี้ระดับหัวหน้าหน่วย	43	ชุด	5,500.00	236,500.00	-	-	236,500.00	
	NC4 เก้าอี้ระดับปฏิบัติการ, เก้าอี้รับแขก, เก้าอี้ห้องประชุม	211	ชุด	4,500.00	949,500.00	-	-	949,500.00	
	MT1 โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง	1	ชุด	19,300.00	19,300.00	-	-	19,300.00	
	CB1 ตู้ใส่เอกสาร	18	ชุด	7,500.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	CB2 ตู้ใส่เอกสาร	72	ชุด	2,700.00	194,400.00	-	-	194,400.00	
	CB3 ตู้เอกสารวางเครื่องปริ้นเตอร์	9	ชุด	3,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	CB4 ตู้ใส่เอกสาร	24	ชุด	2,430.00	58,320.00	-	-	58,320.00	
	CB5 ตู้ใส่เอกสาร (บานสไลด์)	43	ชุด	2,920.00	125,560.00	-	-	125,560.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 24

สถานที่รับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารอพทสาทร กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดชื่น

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	ชั้น 18								
	NT2 โต๊ะระดับริ่องแผ่นใยการฝ้าย ขนาด 180 x 240 x 75 ซม.	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	NT3.1 โต๊ะระดับริ่องหัวหน้าหน่วย ขนาด 160 x 200 x 75 ซม.	11	ชุด	8,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	NT3.2 โต๊ะระดับริ่องหัวหน้าหน่วย ขนาด 160 x 200 x 75 ซม.	8	ชุด	8,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	NT4-4 โต๊ะระดับริ่องปฏิบัติการ กว้าง240cm.ลึก140cm.สูง75cm.4ที่นั่ง	4	ชุด	22,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	NT4-6 โต๊ะระดับริ่องปฏิบัติการ กว้าง360cm.ลึก140cm.สูง75cm.6ที่นั่ง	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	NT4-8 โต๊ะระดับริ่องปฏิบัติการ กว้าง480cm.ลึก140cm.สูง75cm.8ที่นั่ง	9	ชุด	44,000.00	396,000.00	-	-	396,000.00	
	NT4-10 โต๊ะระดับริ่องปฏิบัติการ กว้าง600cm.ลึก140cm.สูง75cm.10ที่นั่ง	5	ชุด	55,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	
	NT5 โต๊ะระดับริ่องปฏิบัติการงานขาย ขนาด 90 x 50 75 ซม.	10	ชุด	5,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	NT10 โต๊ะกลมรับแขก สูง 60 ซม.	5	ชุด	4,400.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	NC2 เก้าอี้ระดับริ่องผู้อำนวยการฝ่าย	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	NC3 เก้าอี้ระดับริ่องหัวหน้าหน่วย	19	ชุด	5,500.00	104,500.00	-	-	104,500.00	
	NC4 เก้าอี้ระดับริ่องปฏิบัติการ, เก้าอี้รับแขก, เก้าอี้ห้องประชุม	208	ชุด	4,500.00	936,000.00	-	-	936,000.00	
	NC5 เก้าอี้ห้องประชุมเล็ก	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	NC9 โซฟารับรองขนาด 1 ที่นั่ง	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	NC11 โซฟารับรองขนาด 3 ที่นั่ง	3	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	MT1 โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง	1	ชุด	19,300.00	19,300.00	-	-	19,300.00	
	MT2 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	CB1 ตู้สูงใส่เอกสาร	15	ชุด	7,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	CB2 ตู้เตี้ยใส่เอกสาร	47	ชุด	2,700.00	126,900.00	-	-	126,900.00	
	CB3 ตู้เอกสารวางเครื่องปริ้นเตอร์	11	ชุด	3,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	CB4 ตู้ใส่เอกสาร	6	ชุด	2,430.00	14,580.00	-	-	14,580.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 25

สถานที่ปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน อาคารแอมพาสาทร กรุงเทพฯ

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอิสระ รอดอ้อม

เมื่อ วันที่ 1 - 3 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	CB5 ตู้ใส่เอกสาร (บานสไลด์)	19	ชุด	2,920.00	55,480.00	-	-	55,480.00	
	CB6 ตู้แม่เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น ขนาด 100 x 60 x 60 ซม.	20	ชุด	16,500.00	330,000.00	-	-	330,000.00	
	CD4 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงานพนักงานขาย	10	ชุด	4,400.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
รวมงานโครงสร้างและตกแต่งภายใน									2,325,980.00

๑/๕

မေ့မိမ့် ၂၆

รายการเลือก

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๑

4/10