

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๑ จำนวน ๗ สาขา
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๓๘๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๑ จำนวน ๗ สาขา
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๓๘๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... ๕ 1 มิ.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
(แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๑
จำนวน ๗ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
 - ๖.๑ นางนิอร สวณญาติ 
 - ๖.๒ นายวรุตม ประสารแก้ว 
 - ๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารอมสิน
 สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 11
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 18 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวตงานโครงสร้าง	-	
	หมวตงานสถาปัตยกรรม	1,279,722.71	
	หมวตงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	67,811.53	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวตงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวตงานครุภัณฑ์)	18,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวตงานสถาปัตยกรรม)	17,000.00	
สรุป			
ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,382,534.24	
คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		1,382,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนือร สงวนญาติ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 11

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

เมื่อ วันที่ ๕ ๑ ๒๕๕๙ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- สาขาหนองบัวแดง	176,225.00			
	- สาขาน้ำพอง	342,216.00			
	- สาขาอุบลรัตน์	24,600.00			
	- สาขาแก้งคร้อ	47,600.00			
	- สาขาภูผินารายณ์	176,225.00			
	- สาขาจตุรพักตรพิมาน	133,810.00			
	- สาขามะลิวัลย์	105,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,005,676.00	1.2725	1,279,722.71	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- สาขาหนองบัวแดง	10,743.00			
	- สาขาน้ำพอง	26,124.00			
	- สาขาอุบลรัตน์	3,000.00			
	- สาขาแก้งคร้อ	3,000.00			
	- สาขาภูผินารายณ์	10,423.00			
	- สาขาจตุรพักตรพิมาน	-			
	- สาขามะลิวัลย์	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	53,290.00	1.2725	67,811.53	
5	ส่วนที่1- กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2725	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,058,966.00	1.2725		
ค่า Factor F = 1.2725					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,347,534.24	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
				-	บาท/ตร.ม.

.....
(นางนิอร สงวนญาติ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรุฒ ประสารแก้ว) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

หน่วย:บาท

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 11

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

เมื่อ วันที่ 1 เม.ย. 2559

หน่วย:บาท

[illegible]

..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนือร สงวนญาติ)

$$\sqrt{50} \quad \sqrt{5} = 2.236$$

..กรรมกำหนดราคากลาง

(นายวรุตม์ ประสารแก้ว)

[Signature]

...กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	พื้นผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	175.00	1,400.00	6,200.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	230.00	1,150.00	75.00	375.00	1,525.00	
	C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	4	ตร.ม.	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
4	งานผนัง								
	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟถาวรเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟถาวรเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายยืนตามแบบขยาย	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	กันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงแสตนเลสตามแบบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ประตู D5/1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							176,225.00	

สรุป ๗๕๗ ๗๗๗

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยนาย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต ลิ้มวิเศษ

เมื่อวันที่ - 1

ปี พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวไนไลท์ Module	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	115.00	230.00	3,030.00	
2	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว	1	ชุด	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
3	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
4	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	25	เมตร	26.00	650.00	21.00	525.00	1,175.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							10,743.00	

สรุป
รวม 10,743.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรรณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ ๑ 1 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							3,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							3,000.00	

MM
PST

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาหน้าห้อง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1. งานพื้น								
1.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	685.50	4,113.00	-	-	4,113.00	
1.2	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	2	ท่อน	1,027.00	2,054.00	-	-	2,054.00	
1.3	แผ่นเหล็กหนา 3 มม.	210	กก.	25.00	5,250.00	8.00	1,680.00	6,930.00	
1.4	แผ่นรีว่าบอร์ตันหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
1.5	แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,100.00	12,400.00	200.00	800.00	13,200.00	
1.6	คำติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมเงิน							30,557.00	
	2. งานผนัง								
2.1	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	2	ท่อน	1,027.00	2,054.00	-	-	2,054.00	
2.2	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
2.3	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
2.4	คำติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.5	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
2.6	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 3 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	1,800.00	32,400.00	300.00	5,400.00	37,800.00	
2.7	ผนังแผ่นอะคริลิคใส (ครึ่งต้น) หนา 8 มม. ติดตั้งติดสติกเกอร์ผ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.8	แผ่นรีว่าบอร์ตันหนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงิน							139,582.00	
	3. งานฝ้าเพดาน								
3.1	อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 3 มม.	8	ตร.ม.	1,800.00	14,400.00	300.00	2,400.00	16,800.00	
	รวมเงิน							16,800.00	

รวมเงิน 16,800.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สำนักงาน จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมวลราคาโดย นายธณิศ สิงห์พิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4. งานหลังคา								
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	พ่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
4.2	เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
4.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.4	หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
4.5	ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
4.6	กันสาดคลุมเบาะคอมโพสิตขนาด 1.00x3.00 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.7	รางน้ำแอสเบลพร้อมท่อลง	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมเงิน							29,302.00	
	5. งานประตู								
5.1	ประตูนิรภัย D1 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	รวมเงิน							13,000.00	
	6. งานป้ายต่างๆ								
6.1	ป้ายกล่องไฟ GSB EXPRESS ZONE	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3	ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5	ป้ายกล่องไฟเบนหลังคา	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
6.6	ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6.7	ป้ายกล่องไฟแถบสติกเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมเงิน							96,500.00	

รวม ๑๓๖,๘๐๒.๐๐

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านโพธิ์ จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ฝายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิขิตวิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
7.1	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่อง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
7.2	เทคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	งาน	4,495.00	4,495.00	-	-	4,495.00	
7.3	ค่าทำสีเครื่อง	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมรวม							16,495.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							342,216.00	

กรรณ พพ

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1.1	1 x 36W FLU. ชนิดฝังฝ้าเพดาน	2	ชุด	1,146.00	2,292.00	300.00	600.00	2,892.00	
1.2	2 x 14W ELECTRONIC BALLAST (DOWN LGITH)	3	ชุด	1,900.00	5,700.00	300.00	900.00	6,600.00	
1.3	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,390.00	2,390.00	500.00	500.00	2,890.00	
1.4	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
1.5	เต้ารับคู่ 2P + E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
1.6	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
1.7	ตู้ TC (โทรศัพท์)	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
1.8	เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์	3	ชุด	164.00	492.00	80.00	240.00	732.00	
1.9	GROUND ROD Ø 5/8" หุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	350.00	350.00	300.00	300.00	650.00	
1.10	Extermix Welding	1	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
1.11	ช่างตั้งเหล็กฉากวาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.12	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							26,124.00	

รวม 26,124.00

รายการประมาณราคา

สถานีปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขา^uม่วง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๕๕๗

[illegible]

1050

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่

2559-00

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์กรรม								
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	ผนังตบแต่งด้านหน้า	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
3	งานป้าย								
	- ป้ายกล่องไฟออนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	ผนังก่ออิฐฉาบปูนคอมโพสิต	2	ตร.ม.	2,200.00	4,400.00	600.00	1,200.00	5,600.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์กรรม							24,600.00	
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบงานไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							3,000.00	
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

รวม 26,600.00

รายการประเมินราคา

สถานที่ปรับปรุง
Express Zone (3 ช่อง) สาขาแก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนนิติ สิงห์เลิศ

เมื่อวานนี้

[illegible]

Due to post

รายการประมาณราคา

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาภูมิราชนาญณ์ จ.กาฬสินธุ์

โดยหน่วย หน่วยงาน และการและบำรุงรักษาอาคาร นายธนนิศ สิงห์พิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒1 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	175.00	1,400.00	6,200.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	230.00	1,150.00	75.00	375.00	1,525.00	
	C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	4	ตร.ม.	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
4	งานผนัง								
	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟปรับสมดุล	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายยืนคานแบบขยาย	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	กันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงสแตนเลสตามแบบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ประตู D5/1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							176,225.00	

รวม 911
176,225.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาภูมิหารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต ลิ้มพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว	1	ชุด	38.00	38.00	80.00	80.00	118.00	
	หม้อพัก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับ 2P+E	3	ชุด	154.00	462.00	90.00	270.00	732.00	
	หน้าฉาก พร้อมกล่อง	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	25	เมตร	26.00	650.00	21.00	525.00	1,175.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							10,423.00	

MR
สงวน

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาภูมิหารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 51

ปี 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							3,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							3,000.00	

7rd 4nd

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนนิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ผนังตบแต่งด้านหน้า	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟออนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝาเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟไปรษณีย์	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคราโลหะ	6	ตร.ม.	260.00	1,560.00	75.00	450.00	2,010.00	
5	วอลลิเปเปอร์	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
6	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
7	ประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
8	เปลี่ยนสติกเกอร์ป้ายอื่น (2 หน้า)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							133,810.00	
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันและวัสดุตกแต่ง	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

รวม ๑๓๗

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาละติวีย์ จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินค่าโดย นายธนณิศ ลิขวิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ผนังตบแต่งด้านหน้า	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟตอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	กันสาดโพลีคาบอนเตโครสแตนเลส	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							105,000.00	
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันและวัสดุทดแทน	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

Wub
17/6
2559