

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาลองท่อม จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : : ธนาคารออมสิน ภาค 17
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 213,000.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงหลังคาจอดรถ อาคารธนาคารออมสินสาขาลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 213,000.00 บาท ณ วันที่. 18 ธ.ค 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาลองท่อม จังหวัดกระบี่
 - ๖.๑ นางจารุพันธ์ เมืองสง (ประธานกรรมการ)
 - ๖.๒ นางสาวรัชนิวรรณ ห่อสุวรรณ (กรรมการ)
 - ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1


ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาคดลองท่อม
 ประมาณราคาโดย นายปฏิญญ อินทร์อิม ฝ่ายบริหารออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม


ประมาณราคา วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดยงานสถาปัตย์	213,334.85	
2	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
สรุป	ราคาสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	213,334.85	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	213,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์


ประธานกรรมการ
 (ผอช.กระบี่)


กรรมการ
 (ขอช.กระบี่ หน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่)


กรรมการ
 (ช่างเทคนิค 5)

แบบปร.5(ก)

แบบปร.5(ข)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาคลองท่า่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

วันที่.....

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการ
(ผอ.กระบี่)

.....กรรมการ
(ขอข.กระป๋ป หน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเชือ)

.....กรรมการ
(ข้างเทคนิค 5)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

สาขาคลองท่าส้ม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงาน

เมื่อ วันที่ พฤษภาคม 25

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการ
(ผอ.กระบี่)

.....กรรมการ
(ขอช.กระป๋ป หน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเชือ)

กรรมการ
(ช่างเทคนิค 5)

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการธนาคารออมสิน

สาขาคอลงท่อม

ประมาณราคาโดย นายกัญญ์ อินทร์อิม

วันที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	โรงจอดรถ ขนาด 6.50x17.00 ม.และ ขนาด 6.5x6.00 ม.							
	ขุดดินฐานราก - กลบ	9	ลบ.ม	-	-	80.00	720.00	720.00
	คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม	1,700.00	425.00	272.00	68.00	493.00
	คอนกรีตโครงสร้าง+คอนกรีตพื้น (1:2:4)	2.00	ลบ.ม	1,950.00	3,900.00	395.00	790.00	4,690.00
	เหล็กไวเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	85.00	ตร.ม.	29.00	2,465.00	-	-	2,465.00
	ไม้แบบ	16	ลบ.ม	400.00	6,400.00	103.00	1,648.00	8,048.00
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	33	เส้น	110.00	3,630.00	15.00	495.00	4,125.00
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	13	เส้น	190.00	2,470.00	27.00	351.00	2,821.00
	ลวดผูกเหล็ก	9	ก.ก.	31.00	279.00	-	-	279.00
	ตะปู	4	ก.ก.	31.00	124.00	-	-	124.00
	โครงเหล็กหลังคา							-
	ท่อเหล็กดำ Ø 6" x 6.00 ม.	4	ท่อน	1,920.00	7,680.00	-	-	7,680.00
	ท่อเหล็กดำ Ø 4" x 6.00 ม.	7	ท่อน	1,320.00	9,240.00	-	-	9,240.00
	ท่อเหล็กดำ Ø 3" x 6.00 ม.	3	ท่อน	1,020.00	3,060.00	-	-	3,060.00
	ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2" x 6.00 ม.	15	ท่อน	540.00	8,100.00	-	-	8,100.00
	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.ยาว 6.00 ม.	21	ท่อน	890.00	18,690.00	-	-	18,690.00
	แผ่นเหล็ก 0.25 x 0.25 x 9 มม.	6	แผ่น	135.00	810.00	-	-	810.00
	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 x 6 มม.	6	แผ่น	35.00	210.00	-	-	210.00
	น๊อต Ø 1/2"	36	ตัว	30.00	1,080.00	-	-	1,080.00
	EXP.BOLT Ø 9 มม.	24	ชุด	10.00	240.00	-	-	240.00
	เหล็กยึดจันทัน Ø 19 มม.	3	เส้น	502.00	1,506.00	-	-	1,506.00
	เหล็กยึดโครงหลังคา Ø 15 มม.(ทะแยงมุม)	8	เส้น	313.00	2,504.00	-	-	2,504.00
	เหล็กยึดแป Ø 12 มม.	3	เส้น	204.00	612.00	-	-	612.00
	ตัวเร่งเกลียว	21	ตัว	180.00	3,780.00	-	-	3,780.00
	แผ่นเหล็ก Ø 6" ปิดปลายท่อ	6	แผ่น	35.00	210.00	-	-	210.00
	แผ่นเหล็ก Ø 4" ปิดปลายท่อ	6	แผ่น	15.00	90.00	-	-	90.00
	แผ่นเหล็ก Ø 3" ปิดปลายท่อ	24	แผ่น	10.00	240.00	-	-	240.00
	เหล็กแบนกว้าง 2" เจาะรู	12	ชุด	25.00	300.00	-	-	300.00
	ค่าตัดเชื่อม+ติดตั้งโครงหลังคา	1	L/S	-	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00
	หลังคาเหล็กรีดลอน + อุปกรณ์	144	ตรม.	300.00	43,200.00	80.00	11,520.00	54,720.00
	ทาสีน้ำมัน	100	ตรม.	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	10,000.00
	หินเกล็ด	15	ลบ.ม	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	รวมงานโรงจอดรถ							167,637.00