


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ จังหวัดพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,900.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.
 - งานโครงหลังคาเหล็ก+มุงแผ่น Metal sheet
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน
 - งานปูกระเบื้องพื้น
 - งานติดตั้งซิ้งค์ล้างจาน
 - งานหาซ่อมแซมรอยรั่วระเบียงและดาดฟ้า
 - งานติดตั้งช่องแสงกระจกนิรภัยและเหล็กดัด
 - งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนจากดาดฟ้าถึงชั้นล่าง
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 172,900.00 บาท ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ จังหวัดพิษณุโลก
 - ๖.๑ นางสาวสิริลักษณ์ ศรีวรรณะ 
 - ๖.๒ นางอารีย์ ภูริปริษานนท์ 
 - ๖.๓ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขามิตรภาพ จ.พิษณุโลก

เจ้าของอาคาร

ธนาคารอมลิน

หน่วย ประมาณราคา

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ไฟฟ้า)	167,973.02	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	172,973.02	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	172,900.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ปรับปรุงรณาคารอมลิน สาขามิตรภาพ จ.พิษณุโลก

เจ้าของอาคาร รณาคารอมลิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<u>รวมหมวดงานโครงสร้าง</u>	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<u>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</u>	131,992.00	1.2726	167,973.02	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
	<u>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</u>	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		131,992.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				167,973.02	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.		เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.	

4

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนรั้วก่ออิฐของเดิม+ขนทิ้ง	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2	ทำรั้ว ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐบล็อก	4.5	ม.	2,700.00	12,150.00	-	-	12,150.00	
3	โครงสร้างคานเหล็ก+มุงเมทัลชีส + รางน้ำฝน	16	ตร.ม.	1,500.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
4	ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	16	ตร.ม.	260.00	4,160.00	75.00	1,200.00	5,360.00	
5	ทาสีฝ้า	27	ตร.ม.	50.00	1,350.00	30.00	810.00	2,160.00	
6	ปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	184.00	1,472.00	6,272.00	
7	รื้อกำแพงปูนเก่า	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8	ตั้งค้ำงานพร้อมปูกระเบื้องผนัง ขนาด 0.60 x 1.50 ม.	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
9	ทาสีภายในสีมรณะเบี่ยงดาดฟ้า+เจาะระบายน้ำ+อุปกรณ์	16	ตร.ม.	450.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
10	ช่องแสงกระจกนิรภัย พร้อมเหล็กดัดกันโมย	10	ชุด	1,985.00	19,850.00	-	-	19,850.00	
11	เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนจากดาดฟ้าถึงชั้นล่างใหม่ทั้งหมด	1	งาน	40,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
12	ทำความสะอาดรางระบายน้ำ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวม								131,992.00	

5

หน่วย
ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.2	ค่าจ้างร้านและแม่ปั๊มกับปูน	1	งาน	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน						5,000.00		
	รวมงานอื่นๆ ให้ครบตามแบบกำหนด							-	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							5,000.00	

