


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มที่พักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 413,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มที่พักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้  
- ดำเนินการตามแบบแปลนและรายการที่ธนาคารกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 10 พ.ค. 2559 ..... เป็นเงิน 413,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.4(พ))
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5(ก))
  - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5(ข))
  - 5.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่น ๆ (แบบ ปร.5(ค))
  - 5.5 แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
  - 6.1 นายภานุมาศ พุ่มภิญโญ ลายมือชื่อ..... 
  - 6.2 นายก่อเกียรติ รัตนะวัน ลายมือชื่อ..... ก. รัตนะวัน
  - 6.3 นายภิญโญ อินทร์อ้อม ลายมือชื่อ..... จ. อินทร์อ้อม

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง


ปร.6 แผ่นที่ 1


ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง แพลตฟอรม์อาคารพนักงาน ภาค14 จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม :


ประมาณราคา วันที่ 10 พ.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	410,386.78	
2	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00	
สรุป	ราคาสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	413,386.78	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	413,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายภานุมาศ พมกัญญา)

  
 .....กรรมการ  
 (นายภอกรัตน์ รัตน)

  
 .....กรรมการ  
 (นายภิญโญ อินทร์อิม)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ปรับปรุงซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

แฟลตพักอาศัยพนักงาน ภาค 14 จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นายภิญโญ อินทร์อิม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลา


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


1 หน้า


วันที่ 10 พ.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
1	- งานปรับปรุงซ่อมแซม (ตาม ปร.4แผ่นที่.1)	322,479.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	322,479.00	1.2726	410,386.78	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 นำไปคำนวณค่า Factor F)		322,479.00	1.2726		
	ค่า Factor F =	1.2726			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				410,386.78	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

  
..... ประธานกรรมการ  
(นายภานมาศ พงกฤษญู)

  
..... กรรมการ  
(นายภคเกียรติ รัตนรัมย์)

  
..... กรรมการ  
(นายภิญโญ อินทร์อิม)













ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มพักอาศัยพนักงานธนาคารออมสินภาค 14  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือที่ อภ.14-183/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ธนาคารออมสินภาค 14 ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยพนักงาน ภาค 14 จ.พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากอาคารสำนักงาน มีสภาพชำรุดเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ซึ่งมีรายการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมดังนี้

1 ให้ผู้รับจ้างทำการรี้อวัสดุผิวพื้นบริเวณห้องนอนใหญ่ ห้องนอน ส่วนพื้นที่อเนกประสงค์ ห้องครัวโถงกลางและบันได+จุกบันได ทางขึ้น-ลง (ชั้นล่าง-ชั้นที่ 4) จำนวน 660 ตารางเมตร รี้อบัวพื้น จำนวน 255 เมตร และรี้อประตูทางออกกระเบื้องและประตูทางออกซีกล่าง จำนวน 24 ชุด ภายในอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 (ของเดิม) ออกทั้งหมด

2 ปูกระเบื้องยางพื้นใหม่ (F2) หน้า 2.5 มิลลิเมตร ขนาด 0.30 X 0.30 เมตร บริเวณห้องนอนใหญ่ ห้องนอน ส่วนพื้นที่อเนกประสงค์ ห้องครัว โถงกลางและบันได+จุกบันได ทางขึ้น-ลง (ชั้นล่าง-ชั้นที่ 4) บริเวณภายในอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ทั้งหมด จำนวน 660 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย


3 ติดตั้งบัวพื้น PVC. ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 255 เมตร บริเวณห้องนอนใหญ่ ห้องนอน ส่วนพื้นที่อเนกประสงค์และห้องครัว ภายในอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ทั้งหมดให้เรียบร้อย

4 ติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง (P5) บานเปิด-ปิด ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์บานและกุญแจลูกบิด จำนวน 24 ชุด บริเวณประตูทางออกกระเบื้องและประตูทางออกซีกล่าง ภายในอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ทั้งหมดให้เรียบร้อยใช้งานได้ดี

5 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งจุกบันไดอลูมิเนียมแถบยางกันลื่น จำนวน 108 เมตร ทางขึ้น-ลง (ชั้นล่าง-ชั้นที่ 4) บริเวณภายในอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ทั้งหมดให้เรียบร้อย

6 เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จตามแบบแปลนและรายการแล้ว ให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดพร้อมขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนปรับปรุงให้เรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
ธนาคารออมสิน

  
ร. รัตนวัฒน์





รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน  
งานปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มพักอาศัยพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการส่งมอบทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือ แจ้งรายละเอียด และกำหนดวันส่งมอบ นำส่งถึง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และสำเนาแจ้งผู้อำนวยการภาค และผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) เพื่อทราบ โดยธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100% ของราคาจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารแพลตฟอร์มพักอาศัยของพนักงานสำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 สำหรับวัสดุของเดิมที่รื้อออกในสภาพใช้งานได้ให้ส่งคืนธนาคาร และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนปรับปรุงให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
- แบบแปลนและรายการประกอบ 1 แผ่น
- ขอบเขตของงาน 1 แผ่น

ศ. รัตนรัตน์