

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทาคี จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทาคี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - ภายในห้องน้ำ ชั้น 1 เปลี่ยนสุขภัณฑ์ วัสดุปูกระเบื้องพื้นและผนัง รวมถึงประตูทางเข้าห้องน้ำชายและหญิง จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งเปลี่ยนประตูภายในห้องน้ำชาย 1 ชุด
 - เปลี่ยนวัสดุปูพื้นบริเวณชั้น 2-3 ในส่วนที่เป็นกระเบื้องยางเป็นกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" บัวเชิงผนังไม้ใช้ของเดิม
 - ปรับบานประตูที่เปิด-ปิด ไม่สะดวกให้ใช้งานได้ตามปกติ
 - บันไดทางขึ้นจากชั้น1-3 เปลี่ยนจากกระเบื้องยางเป็นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" จมูกบันได PVC ขนาด 2" บัวเชิงผนังบันไดใช้บัวไม้ของเดิม
 - ซ่อมแซมระบบท่อบริเวณใต้ห้องน้ำ-ห้องส้วมที่มีการรั่วซึม พร้อมทาสีเก็บงาน
 - ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนในจุดที่มีการรั่วซึมของอาคาร พร้อมทาสีเก็บงาน ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทาคี จังหวัดนครสวรรค์
 - ๖.๑ นายสมเกียรติ อารีจิตพานิช
 - ๖.๒ นางสาวโสภิต ศรีบุญส่ง
 - ๖.๓ นายอิสระ รอดยิ้ม

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม สาขาทาศลี จ. นครสวรรค์ เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาทาศลี จ. นครสวรรค์

โดย หน่วยประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา หน่วยประมาณราคา หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	299,078.82	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	299,078.82	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	299,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

[Handwritten signatures and initials]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซม สาขาดาศลี จ. นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน สาขาดาศลี จ. นครสวรรค์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	งานปรับปรุง พื้น และ หลังคาโรงจอดรถ	235,014.00			
7	รวมหมวดงานสถาปัตย์	235,014.00	1.2726	299,078.82	
8	หมวดงานสาธารณูปโภค				
9	- งานไฟฟ้า	-			
10	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
11	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
12	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
13	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
14	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
15	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		235,014.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				299,078.82	
พื้นที่อาคาร= 0 ตร.ม.				เฉลี่ย -	บาท/ตร.ม.

Shut!

Phum

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม สาขาทาคลิ จ. นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาตาดลี จ. นครสวรรค์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาตาดลี จ. นครสวรรค์

รายการเลขที่

หน่วยประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย หน่วยประมาณราคา

วันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซม สาขาตาดลี จ. นครสวรรค์								
1	ซื้อปูนกระเบื้องเซรามิค + ผนังเซรามิค	51	ตร.ม.		-	40.00	2,040.00	2,040.00	
2	ซื้อปูนกระเบื้องยาง	307	ตร.ม.	-	-	15.00	4,605.00	4,605.00	
3	ซื้อประตู	4	ชุด	-	-	60.00	240.00	240.00	
4	ซื้อสุขภัณฑ์	6	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	
5	ซื้อปูนกระเบื้องเซรามิค + จมูกบันได	45	ม.	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
6	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.	307	ตร.ม.	300.00	92,100.00	125.00	38,375.00	130,475.00	
7	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 10"	40	ตร.ม.	300.00	12,000.00	138.00	5,520.00	17,520.00	
8	ประตูบานไม้เนื้อแข็ง	3	บาน	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
9	ประตูบาน PVC	1	บาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	บันไดปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.	45	ม.	180.00	8,100.00	150.00	6,750.00	14,850.00	
11	จมูกบันได PVC 2"	45	ม.	100.00	4,500.00	38.00	1,710.00	6,210.00	
12	ปรับบานประตูของเดิมในส่วนที่ปรับปรุงพื้น เซรามิคใหม่	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
13	ก่อสร้างผนังราบ ชนิดมีหมอน้ำ	2	ชุด	2,950.00	5,900.00	298.00	596.00	6,496.00	
14	อ่างล้างหน้ามังกรเคาน์เตอร์	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	298.00	894.00	14,394.00	
15	โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	298.00	298.00	3,098.00	
16	สายฉีดชำระ	2	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	



แบบปร.4 แผ่นที่ 2

รายการเลขที่

น.ส.ชลลดา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

[illegible]

John
D. O.
Pharm