

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการเทศบาลวิซิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๓๘๐,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการเทศบาลวิซิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๒๐๐ บาท ณ วันที่ 8 ก.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการเทศบาลวิซิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 - ๖.๑ นายณัฐพล บุญฤทธิรักษ์
 - ๖.๒ นายธณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาเทศบาลวิเชียร จังหวัดภูเก็ต
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 14 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,196,539.96	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	457,171.22	✓
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	66,793.16	✓
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	602,890.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	56,900.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,380,294.34	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,380,200.00	✓
	ตัวอักษร (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปญญะภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธณิศ สิงห์วิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาเทศบาลวิฑิต จังหวัดภูเก็ต

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เมื่อ วันที่ - 7 ก.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2718	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	940,824.00	1.2718	1,196,539.96	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	310,441.86			
	- งานเปิดเตีล็ด	49,026.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	359,467.86	1.2718	457,171.22	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	52,518.60	1.2718	66,793.16	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,352,810.46	1.2718		
ค่า Factor F = 1.2718					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,653,711.19	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรมิต สิงหวิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรายิป วงศ์กระพันธ์)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 7 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

เมื่อ วันที่ 7 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนารักษ์ วงศ์วรพงษ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ๖๕๕๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	ขัดพื้นเดิม	237	ตร.ม.	-	-	20.00	4,740.00	4,740.00	
1.2	เทคอนกรีตปรับพื้นด้านหน้า ทน 0.10	180	ตร.ม.	300.00	54,000.00	80.00	14,400.00	68,400.00	
	รวม							73,140.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	91	ตร.ม.	230.00	20,930.00	75.00	6,825.00	27,755.00	
2.2	ทาสีฝ้าเพดาน + เพดานพื้นลอย	156	ตร.ม.	45.00	7,020.00	30.00	4,680.00	11,700.00	
	รวม							39,455.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 1 ด้าน	89	ตร.ม.	280.00	24,920.00	97.00	8,633.00	33,553.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 2 ด้าน	50	ตร.ม.	380.00	19,000.00	130.00	6,500.00	25,500.00	
3.3	ผนัง MDF ทน 10 มม.	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	120.00	1,200.00	4,200.00	
3.4	ผนังกรวยออสเลปเปอร์	48	ตร.ม.	450.00	21,600.00	50.00	2,400.00	24,000.00	
3.5	บัวเชิงผนัง PVC	92	เมตร	80.00	7,360.00	38.00	3,496.00	10,856.00	
3.6	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กกรุแผ่นเหล็ก 1 ด้าน	23	ตร.ม.	1,500.00	34,500.00	200.00	4,600.00	39,100.00	
3.7	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กกรุแผ่นเหล็ก 2 ด้าน	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	300.00	4,800.00	33,600.00	
3.8	ทาสีผนัง	174	ตร.ม.	45.00	7,830.00	30.00	5,220.00	13,050.00	
	รวม							183,839.00	

(Handwritten signature and initials)

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาเทศบาลวิจิตร จังหวัดภูเก็ต
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายธรณิศ ลิขวิเศษ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้ายหลังคาไม้เคอร์								
7.1	ดวงตรา + ตัวหนังสือ + ระบบไฟ LED	1	ชุด	48,000.00		-	-	48,000.00	-
7.2	แผงตะแบงหลังคาไม้เคอร์	1	ชุด	45,000.00		-	-	45,000.00	-
7.3	ตู้เก็บเอกสาร	1	ชุด	18,000.00		-	-	18,000.00	-
	รวม							111,000.00	-
8	หลังคาคลุมหลังคาไม้เคอร์								
8.1	โครงหลังคาเหล็ก 1 1/2" x 3" + เสา	12	ตร.ม.	400.00		100.00	1,200.00	6,000.00	-
8.2	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	12	ตร.ม.	1,200.00		400.00	4,800.00	19,200.00	-
8.3	บุติ	52	ตร.ม.	1,400.00		-	-	72,800.00	-
8.4	ฟิล์มผ้าของ 3M, IVORY	29	ตร.ม.	300.00		80.00	2,320.00	11,020.00	-
	รวม							109,020.00	-
	รวมงานค่าจ้างสถาปัตย์							940,824.00	-

APD
7

สถานที่ปรับปรุง สาขาเทศบาลวิจิตร จังหวัดภูเก็ต
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	✓
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	✓
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	✓
	MAIN 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	115.00	1,955.00	-	-	1,955.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00	-	-	4,612.00	✓
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1658	เมตร	9.00	14,922.00	7.00	11,606.00	26,528.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	677	เมตร	13.00	8,801.00	10.00	6,770.00	15,571.00	✓
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,738.31	1,738.31	-	-	1,738.31	✓
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	857	เมตร	26.00	22,282.00	21.00	17,997.00	40,279.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	383	เมตร	37.00	14,171.00	23.00	8,809.00	22,980.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	5,467.95	5,467.95	-	-	5,467.95	✓

14 250 11

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง สาขาศาสตร์วิจิตร จังหวัดภูเก็ต
โดยหน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงลูมิเนียม (C)	10	ชุด	2,300.00	23,000.00	135.00	1,350.00	24,350.00	✓
	1x(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ทรงสี่เหลี่ยมหัว E27 แนวตั้ง	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	✓
	18 W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	22	ชุด	1,400.00	30,800.00	115.00	2,530.00	33,330.00	✓
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	4	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	✓
	LED Soft Strip 10 - 12 W/m	20	เมตร	650.00	13,000.00	50.00	1,000.00	14,000.00	✓
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว	17	ตัว	30.00	510.00	80.00	1,360.00	1,870.00	✓
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	30	ชุด	130.00	3,900.00	90.00	2,700.00	6,600.00	✓
	เต้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง	25	ชุด	190.00	4,750.00	90.00	2,250.00	7,000.00	✓
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	66	ชุด	22.00	1,452.00	-	-	1,452.00	✓
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	✓
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (MDF.)	1	ชุด	750	750.00	300	300.00	1,050.00	✓
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (T.C.)	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	✓
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	164	2,132.00	80	1,040.00	3,172.00	✓
	หน้าฉาก	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	✓
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	355	เมตร	10.00	3,550.00	6.00	2,130.00	5,680.00	✓
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	36	เมตร	104.00	3,744.00	24.00	864.00	4,608.00	✓
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	135	เมตร	26.00	3,510.00	21.00	2,835.00	6,345.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	526.50	526.50	-	-	526.50	✓
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	26	เมตร	99.00	2,574.00	30.00	780.00	3,354.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	386.10	386.10	-	-	386.10	✓

15/1/59

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RU 45	41	ตัว	278.00	11,398.00		110.00	11,508.00	
	หม้อพัก	14	ชุด	22.00	308.00		-	308.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1131	เมตร	15.00	16,965.00	10.00	11,310.00	28,275.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	30	เมตร	26.00	780.00	21.00	630.00	1,410.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	220	เมตร	37.00	8,140.00	23.00	5,060.00	13,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,338.00	1,338.00		-	1,338.00	
	รวมงานไฟฟ้า							310,471.86	
	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์หน้าหลัก (TIMER SWITCH 2 ชุด)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	Ground Rod พร้อมท่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้ไทร์เบรค 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00		-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00		-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00		-	3,300.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอก								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							49,626.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							359,467.86	

2559

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง สาขาสถาปัตยกรรม จันทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	F1/2 เคาน์เตอร์สาขาคอเทเลอร์ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	/
2	F2A โต๊ะปฏิบัติการสิ้นเชื้อ	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	/
3	F7 โต๊ะระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้ค่า	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	/
4	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	/
5	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	/
6	C1 เก้าอี้เคาน์เตอร์	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	/
7	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการสาขา	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	/
8	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	/
9	C4A เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	/
10	C4B เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	/
11	C7 เก้าอี้แถวแบบมีพนักพิง	5	ชุด	13,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	/
12	F6 ตู้เก็บเอกสาร	7	ชุด	2,700.00	18,900.00	-	-	18,900.00	/
13	เครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	/
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	1	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	/
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	2	ชุด	51,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	/
14	เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง Wall Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	/
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน(แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V. E ๒๒-๐1	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	/
16	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH E ๒๒-๐3	1	ชุด	3,210.00	3,210.00	-	-	3,210.00	/
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							502,590.00	

W

卷之五

2

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิขิตวิเศษ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒7 ก.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันและวัสดุทดแทน+ผนังชั่วคราว	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คำนวณพื้นที่ไม่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	✓
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							25,000.00	✓
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	เสารับ (SUPPORT) TV	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	✓
2.2	ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	✓
2.3	มู่ลี่ใบตั้ง	16	ตร.ม.	1,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	✓
	รวมงานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด							31,900.00	✓
	รวมหมวดงานอื่นๆ แยกวัสดุ							56,900.00	✓

2559
27