ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๘ จำนวน ๔ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๕๓,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๘ จำนวน ๔ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๖๕๓,๘๐๐ บาท ณ วันที่ 27 ก.ค. 2559

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๘ จำนวน ๔ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service

๖.๑ นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว

๖.๒ นายธรณิศ สิงห์วิเศษ

๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 18

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 15 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ			ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1**	**(ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**			
	-กลุ่มที่1	หมวดงานโครงสร้าง		-	
		หมวดงานสถาปัตย์		571,084.98	
		หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		74,774.67	
	-กลุ่มที่2	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	-	
2	**ส่วนที่2**	(ตาม ปร.5(ข))			
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	-	
3	**ส่วนที่3**	(ตาม ปร.5(ค))			
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		**(หมวดงานสถาปัตย์)**	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			653,859.64	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง			653,800.00	
	ตัวอักษร		**(หกแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)**		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 18

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า **เมื่อ วันที่** - 7 ก.ค. 2559 **หน่วย:บาท**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ - กลุ่มที่1**				
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- สาขาควนเนียง	125,490.00			
	- สาขาสุไหงปาดี	131,764.50			+ค่าเสี่ยงภัย 5%
	- สาขาสิงหนคร	98,000.00			
	- สาขาปาดังเบซาร์	93,500.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	**448,754.50**	**1.2726**	**571,084.98**	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- สาขาควนเนียง	14,508.00			
	- สาขาสุไหงปาดี	15,233.40			+ค่าเสี่ยงภัย 5%
	- สาขาสิงหนคร	14,508.00			
	- สาขาปาดังเบซาร์	14,508.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	**58,757.40**	**1.2726**	**74,774.67**	
5	**ส่วนที่1- กลุ่มที่2**				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**507,511.90**	**1.2726**		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				645,859.64	
พื้นที่อาคาร=	-	**ตร.ม.**	**เฉลี่ย**	-	**บาท/ตร.ม.**

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 18

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ - 7 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญยิ่ง ปู่เกตุแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน**

สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 18

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า เมื่อ วันที่ -7 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	- สาขาควนเนียง	1	งาน	2,000.00	
	- สาขาสุไหงปาดี	1	งาน	2,000.00	
	- สาขาสิงหนคร	1	งาน	2,000.00	
	สาขาปาดังเบซาร์	1	งาน	2,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			8,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญยิ่ง ปูเกตุแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาควนเนียง จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน-ผนังห้องน้ำ-ระบบประปา-สุขภัณฑ์-ประตู+ขนทิ้ง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ผนังตกแต่งด้านหน้าเครื่องฯ	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	งานก่ออิฐฉาบปูน ซ่อมแซมผนัง-ฝ้าเพดาน	1	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
5	เทปรับพื้น คสล.	6	ตร.ม.	300.00	1,800.00	80.00	480.00	2,280.00	
6	ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30	6	ตร.ม.	300.00	1,800.00	135.00	810.00	2,610.00	
7	ประตู DS	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
8	เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายยื่นใหม่	1	ป้าย	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9	ทาสีผนังภายนอก-ภายใน	1	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							115,490.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาควนเนียง จ.สงขลา แบบเลขที่ - รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวน์ไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทช์								
	สวิทช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							14,508.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาควนเนียง จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสุไหงปาดี จ.นราธิวาส แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน-ผนังห้องน้ำ-ระบบประปา-สุขภัณฑ์-ประตู+ขนทิ้ง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ผนังตกแต่งด้านหน้าเครื่องฯ	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	งานก่ออิฐฉาบปูน ซ่อมแซมผนัง-ฝ้าเพดาน	1	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
5	เทปรับพื้น คสล.	6	ตร.ม.	300.00	1,800.00	80.00	480.00	2,280.00	
6	ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30	6	ตร.ม.	300.00	1,800.00	135.00	810.00	2,610.00	
7	ประตู DS	1	บาน	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
8	เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายยื่นใหม่	1	ป้าย	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9	ทาสีผนังภายนอก-ภายใน	1	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							125,490.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสุไหงปาดี จ.นราธิวาส แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวน์ไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทซ์								
	สวิทซ์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							14,508.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสุไหงปาดี จ.นราธิวาส แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสิงหนคร จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน + ตกแต่ง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ผนังตกแต่งด้านหน้าเครื่องฯ	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายยื่นใหม่ (2 ด้าน)	1	ป้าย	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
5	สีผนังภายนอก-ภายใน	1	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							98,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสิงหนคร จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวน์ไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทช์								
	สวิทช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							14,508.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสิงหนคร จ.สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาปาดังเบซาร์ จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน + ตกแต่ง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ผนังตกแต่งด้านหน้าเครื่องฯ	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	ทาสีผนังภายนอก-ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							93,500.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาปาดังเบซาร์ จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวน์ไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทซ์								
	สวิทซ์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							14,508.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่-3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาปาดังเบซาร์ จ.สงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ - 7 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	