

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑,๑๕๕,๖๙๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๑,๑๕๕,๖๙๐ บาท ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 - ๖.๑ นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์
 - ๖.๒ นายอิสรระ รอดยิ้ม
 - ๖.๓ นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ ปรับปรุงพื้นถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 20 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 23 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 ธ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	8,794,661.67	
	หมวดงานสถาปัตย์	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	2,111,034.10	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	250,000.00	
	- ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	11,155,695.77	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	11,155,690.00	
	ตัวอักษร (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอิสระ รอดยิ้ม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัญชา สถานทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่

ปรับปรุงพื้นถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

เมื่อ วันที่ 10 มิ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	6,959,453.72	1.2637	8,794,661.67	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	ก. งานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน	-			
	ข. งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารจอดรถ	-			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	1.2637	-	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,670,518.40			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,670,518.40	1.2637	2,111,034.10	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2637	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2637	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		8,629,972.12	1.2637		
ค่า Factor F = 1.2637					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				10,905,695.77	
พื้นที่= 6427 ตร.ม.				เฉลี่ย 1,696.86 บาท/ตร.ม.	

(นายจิรศักดิ์ ทานะกัมภ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสระ รอดยิ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ปรับปรุงพื้นถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค. 2559 หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดยิ้ม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา สदानทรัพย์)

รายการประมาณราคา

สถานที่ ปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อวันที่ 10 ส.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงยกระดับถนน (เพิ่มความสูงประมาณ 0.55 ม.) บล็อก B2								
2.1	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.90 x 0.90) + ฝา ค.ส.ล.	69	เมตร	2,040.00	140,760.00	510.00	35,190.00	175,950.00	
2.2	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.90 x 0.90) + ฝา ค.ส.ล.	12	บ่อ	2,965.00	35,580.00	740.00	8,880.00	44,460.00	
2.3	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.80 x 1.20) + ฝาเดิม	1	บ่อ	2,650.00	2,650.00	660.00	660.00	3,310.00	
2.4	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.45 x 0.90) + ฝาเหล็ก	1	บ่อ	2,880.00	2,880.00	720.00	720.00	3,600.00	
2.5	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.30 x 0.90) + ฝาเหล็ก	1	บ่อ	2,800.00	2,800.00	700.00	700.00	3,500.00	
2.6	ปรับปรุงทางเท้า (ยกระดับสูงประมาณ 0.55 ม. จำนวนพื้นที่ 240 ตร.ม.)								
	- ค.ส.ล. กำแพงกันดิน	88	เมตร	440.00	38,720.00	110.00	9,680.00	48,400.00	
	- ขอบทางเท้า ค.ส.ล.	52	เมตร	160.00	8,320.00	40.00	2,080.00	10,400.00	
	- ทราล์มอัดแน่น	134	ลบ.ม.	350.00	46,900.00	90.00	12,060.00	58,960.00	
	- คอมกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็ก 6 มม. # 0.15	240	ตร.ม.	145.00	34,800.00	35.00	8,400.00	43,200.00	
	- ปูผิวถนน CPAC	240	ตร.ม.	280.00	67,200.00	70.00	16,800.00	84,000.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำลงบ่อพัก	12	จุด	400.00	4,800.00	100.00	1,200.00	6,000.00	
2.7	ถมดินปลูกหญ้า 72 ตร.ม.								
	- ขอบ ค.ส.ล. กำแพงกันดิน	42	เมตร	440.00	18,480.00	110.00	4,620.00	23,100.00	
	- ขอบดินผิว ค.ส.ล. รอบต้นไม้	32	เมตร	160.00	5,120.00	40.00	1,280.00	6,400.00	
	- ถมดิน	40	ตร.ม.	160.00	6,400.00	40.00	1,600.00	8,000.00	
	- ปลูกหญ้า + ใส่ปุ๋ย	72	ตร.ม.	52.00	3,744.00	13.00	936.00	4,680.00	
2.8	ต่อกำแพงรั้วขึ้นประมาณ 0.80 ม.	42	เมตร	536.00	22,512.00	134.00	5,628.00	28,140.00	
2.9	ยกระดับถนนสูง 0.55 ม.	346	ตร.ม.	736.00	254,656.00	184.00	63,664.00	318,320.00	
2.10	สกัดถนนพื้นเดิมเชื่อมพื้นถนนใหม่	7	ม.	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	
รวมงานปรับปรุงยกระดับถนน (บล็อก B2)								871,470.00	

26

03

202

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ ปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำ อาคารหออมสินสำนักงานใหญ่

รายการเลขที่

แบบเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ตัวมัญญู

เมื่อวันที่ 10 ส.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.10	งานโครงสร้าง สำหรับประตู D3-D4								
	หุบพื้น คอนกรีตเดิม	1	งาน	-		5,000	5,000.00	5,000.00	
	เสาเข็มตอก ขนาด Ø 0.15 มX 3.00 ม.	8,000	ต้น	238.50	1,908.00	176	1,408.00	3,316.00	
	เสาเข็มตอก ขนาด Ø 0.15 มX 4.00 ม.	5,000	ต้น	324.00	1,620.00	176	880.00	2,500.00	
	ชุดดินฐานราก	3,000	ลบ.ม	-		125.00	375.00	375.00	
	กลบดินฐานราก	2,800	ลบ.ม	-		125.00	350.00	350.00	
	ทรายพยายาบอัดแน่น	0.220	ลบ.ม	350.00	77.00	90.00	19.80	96.80	
	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	0.160	ลบ.ม	1,500.00	240.00	398.00	63.68	303.68	
	คอนกรีต fc' = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้างทรงกระบอก)	0.730	ลบ.ม	2,250.00	1,642.50	391.00	285.43	1,927.93	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.021	ต้น	18,966.67	398.30	4,100.00	86.10	484.40	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.097	ต้น	18,133.33	1,758.93	4,100.00	397.70	2,156.63	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	0.122	ต้น	16,200.00	1,976.40	3,300.00	402.60	2,379.00	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	0.241	ต้น	16,000.00	3,856.00	3,300.00	795.30	4,651.30	
	ลวดผูกเหล็ก	14.427	กก.	19.61	282.91	-	-	282.91	
	ไม้แบบ	23.550	ตร.ม.	580.00	13,659.00	-	-	13,659.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	23.550	ตร.ม.	-		133.00	3,132.15	3,132.15	
	ไม้โครง (30%ของไม้แบบ)	7	ลบ.ฟ	640.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	ตะปู	5.888	กก.	22.67	133.48	-	-	133.48	
	เหล็ก H -50*100*9.3 กก/ม.4ต้น@2.5ม.	93	กก.	17.00	1,581.00	8.5	790.50	2,371.50	
	ฉาบปูนโครงสร้างเสา	7.3	ตร.ม	60.00	438.00	100.00	730.00	1,168.00	
3.11	ยกระดับถนนสูง 0.55 ม.	120	ตร.ม.	736.00	88,320.00	184.00	22,080.00	110,400.00	
3.12	ยกระดับถนนสูง 0.44 ม.	76	ตร.ม.	640.00	48,640.00	160.00	12,160.00	60,800.00	
3.13	ยกระดับถนนสูง 0.32 ม.	186	ตร.ม.	550.00	102,300.00	140.00	26,040.00	128,340.00	
3.14	สกัดถนนพื้นเดิมเชื่อมพื้นถนนใหม่	6.5	ม.	-		150.00	975.00	975.00	
รวมงานปรับปรุงกระดานชนวน (บล็อกร. 83)								796,137.78	

25
01/06

[illegible]

26

[illegible]

24

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ ปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำ ฐานการอนุมัติสำนักงานใหญ่

รายการเลขที่

แบบเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 10 ส.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงยกระดับถนน (เพิ่มความสูงประมาณ 32 ซม.) บล็อก B8								
8.1	ปรับปรุงทางเท้า (ยกระดับสูงประมาณ 32 ซม. จำนวนพื้นที่ 45 ตร.ม.)								
	- ขอบกำแพง ค.ส.ล. กั้นดิน	15	เมตร	440.00	6,600.00	110.00	1,650.00	8,250.00	
	- ขอบทางเท้า ค.ส.ล.	15	เมตร	160.00	2,400.00	40.00	600.00	3,000.00	
	- ทราเวลล์อัดแน่น	10	ลบ.ม.	350.00	3,500.00	90.00	900.00	4,400.00	
	- คอนกรีต หนา 0.05 ม. เสริมเหล็ก 6 มม. @ 0.15	30	ตร.ม.	145.00	4,350.00	35.00	1,050.00	5,400.00	
	- ปูผิวถนน CPAC	30	ตร.ม.	280.00	8,400.00	70.00	2,100.00	10,500.00	
8.2	ยกระดับถนนสูง 32 ซม.	45	ตร.ม.	550.00	24,750.00	140.00	6,300.00	31,050.00	
8.3	สกัดถนนพื้นเดิมเชื่อมพื้นถนนใหม่	6	ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	-
รวมงานปรับปรุงยกระดับถนน (บล็อก B8)								63,200.00	
9	งานปรับปรุงยกระดับถนน (เพิ่มความสูงประมาณ 32 ซม.) บล็อก B9								
9.1	ต่อขอบทางระบายน้ำของเดิม + ฝาดะแกรงเหล็ก	21	เมตร	2,155.00	45,255.00	540.00	11,340.00	56,595.00	
9.2	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.45 x 0.45) + ฝาดะแกรงเหล็ก	3	บ่อ	1,020.00	3,060.00	256.00	768.00	3,828.00	
9.3	ต่อขอบบ่อพัก (ขนาด 0.90 x 0.90) + ฝาดะแกรงเหล็ก	1	บ่อ	4,085.00	4,085.00	1,020.00	1,020.00	5,105.00	
9.4	ยกระดับถนนสูง 32 ซม.	250	ตร.ม.	550.00	137,500.00	140.00	35,000.00	172,500.00	
รวมงานปรับปรุงยกระดับถนน (บล็อก B9)								238,028.00	

22
p 6

[illegible]

22

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 15

สถานที่ ปรับปรุงพื้นที่ถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ค่วมณีบุญ

เมื่อวันที่ 10 ส.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานปรับปรุงถนน								
15.1	ปรับปรุงทางเท้า								
	- ขอบ ค.ส.ล. กั้นดิน	21	เมตร	230.00	4,830.00	60.00	1,260.00	6,090.00	
	- ขอบทางเท้า ค.ส.ล.ยง	41	เมตร	160.00	6,560.00	40.00	1,640.00	8,200.00	
	- ทราวยัดแน่น	8	ลบ.ม.	350.00	2,800.00	90.00	720.00	3,520.00	
	- คอนกรีตหนา 0.05 ม.	59	ตร.ม.	145.00	8,555.00	35.00	2,065.00	10,620.00	
	- ปูผิวบน CPAC	59	ตร.ม.	280.00	16,520.00	70.00	4,130.00	20,650.00	
15.2	ย้ายหัวดับเพลิง (ประมาณ 12 เมตร)	1	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
15.3	ซ่อมพื้นบริเวณย้ายมีเตอร์ประปา และหัวดับเพลิง	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
15.4	รื้อกำแพงของเดิม	1	L/S	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
15.5	รื้อรั้วลูมเนียมเดิม	1	L/S	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15.6	ติดตั้งประตูดับเพลิง D1	1	ชุด	96,500.00	96,500.00	-	-	96,500.00	
15.7	ติดตั้งประตูดับเพลิง D2	1	ชุด	119,000.00	119,000.00	-	-	119,000.00	
15.8	รั้วสแตนเลสระหว่าง D1-D2	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
15.9	งานโครงสร้าง สำหรับประตู D1-D2								
	ทูปพื้น คอนกรีตเดิม	1	งาน	-	-	5,000	5,000.00	5,000.00	
	เสาเข็มตอก ขนาด Ø 0.15 ม.X 6.00 ม.	12	ต้น	465.00	5,580.00	176	2,112.00	7,692.00	
	ชุดค้ำยันราคา	4,500	ลบ.ม	-	-	125.00	562.50	562.50	
	กลบดินฐานราก	4,320	ลบ.ม	-	-	125.00	540.00	540.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.340	ลบ.ม	350.00	119.00	90.00	30.60	149.60	
	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	0.240	ลบ.ม	1,500.00	360.00	398.00	95.52	455.52	
	คอนกรีต f'c = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้างประกอบ)	3.240	ลบ.ม	2,250.00	7,290.00	391.00	1,266.84	8,556.84	

pk
Z

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 16

สถานที่ ปรับปรุงพื้นถนนและระบบท่อระบายน้ำ อาคารอมสินสำนักงานใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

เมื่อวันที่

10 ส.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.033	ตัน	18,966.67	625.90	4,100.00	135.30	761.20	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.013	ตัน	18,133.33	235.73	4,100.00	53.30	289.03	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	0.167	ตัน	16,200.00	2,705.40	3,300.00	551.10	3,256.50	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	0.039	ตัน	16,000.00	624.00	3,300.00	128.70	752.70	
	ลวดผูกเหล็ก	7.580	ก.ก.	19.61	148.64	-	-	148.64	
	ไม้แบบ	17.670	ตร.ม.	580.00	10,248.60	-	-	10,248.60	
	ค่าแรงไม้แบบ	17.670	ตร.ม.	-	-	133.00	2,350.11	2,350.11	
	ไม้โครง (30%ของไม้แบบ)	5	ลบ.ฟ	640.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	ตะปู	4.420	ก.ก.	22.67	100.20	-	-	100.20	
	ฉาบปูนโครงสร้างเสา	11	ตร.ม	60.00	660.00	100.00	1,100.00	1,760.00	
15.9	สกัดผิวงานพื้นทางลาดและทางเท้าเดิม	41	ตร.ม	-	-	150.00	6,150.00	6,150.00	
	ทางลาด คสล.ทาง เข้า-ออก คอนกรีตหนา 0.05 ม.	13	ตร.ม	145.00	1,885.00	35.00	455.00	2,340.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ขนาด 30x30x3.5 ซม.	28	ตร.ม	300.00	8,400.00	150.00	4,200.00	12,600.00	
15.10	ทาสี + เปลี่ยนอุปกรณ์ (ประตูรั้วออกด้านข้าง อาคาร 2)	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
15.11	ล็อกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำส่วนที่ปรับปรุงท่อพักทั้งหมด	1	L/S	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
รวมงานปรับปรุงยกระดับถนน (บล็อกร B0)									398,493.44
รวมหมวดงานโครงสร้าง									6,959,453.72

26 P

9/2
25

9/2
25

รายการประมาณราคา

สถานที่ ปรับปรุงถนนและระบบท่อระบายน้ำ ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่า ยานพาหนะคนงานกรณีไม่ให้คนงานเข้าพักในสถานที่ก่อสร้าง	1	เหมา	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
1.2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							250,000.00	
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							250,000.00	

20/10