

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาลูพอร์ด หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๗๙๔,๐๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาลูพอร์ด หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน /๓,๗๙๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาลูพอร์ด หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - ๖.๑ นายณัฐพล ปัญญาภาคย์
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายธนิต โสติดิสสรรเสริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคารธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาบุญรอด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 13 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ส.ค 2559 หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าง่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---|--|--|----------|
| 1 | ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) | | |
| | -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง | - | |
| | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 2,544,619.27 | |
| | หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) | 792,675.34 | |
| | -กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์) | 20,178.71 | |
| 2 | ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข)) | | |
| | -งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์) | 367,920.00 | |
| 3 | ส่วนที่3 | | |
| | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม (ตาม ปร.5(ค)) (หมวดงานสถาปัตยกรรม) | 69,500.00 | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | ราคาค่าง่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 3,794,893.32 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง | 3,794,000.00 | |
| | ตัวอักษร (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | |
| คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง | | | |
| และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ | | | |

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปัญญาภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรมิต สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต ไสตติสรเสรีญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาลูพอร์ด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยหน่วย


จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

เมื่อ วันที่ 18 ส.ค. 2559 หน่วย:บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | ส่วนที่1 -กลุ่มที่1 | | | | |
| 2 | หมวดงานโครงสร้าง | | | | |
| | รวมหมวดงานโครงสร้าง | - | 1.2699 | - | |
| 3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | 2,003,795.00 | 1.2699 | 2,544,619.27 | |
| 4 | หมวดงานสาธารณูปโภค | | | | |
| | - งานไฟฟ้า | 374,020.51 | | | |
| | - งานเบ็ดเตล็ด | 44,900.00 | | | |
| | - งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและงานทดสอบ | 205,282.45 | | | |
| | รวมหมวดงานสาธารณูปโภค | 624,202.96 | 1.2699 | 792,675.34 | |
| 5 | ส่วนที่1 -กลุ่มที่2 | | | | |
| 6 | - งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้) | 15,890.00 | 1.2699 | 20,178.71 | |
| | | | | | |
| | รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F) | 2,643,887.96 | 1.2699 | | |
| | ค่า Factor F = 1.2699 | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| | รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1) | | | 3,337,294.61 | |
| | พื้นที่อาคาร= | | ตร.ม. | เฉลี่ย | บาท/ตร.ม. |


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรณิศ สิงห์พิเศษ)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาทูลพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


เมื่อ วันที่


10 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | งานครุภัณฑ์สำนักงาน | 1 | งาน | 367,920.00 | 367,920.00 | (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| สรุป | ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 367,920.00 | |


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต สิงหวีเดช)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต โสตลิสรรเสริญ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาอุทกศาสตร์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายธรมิต สิงห์วิเศษ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1 | งานพื้น | | | | | | | | |
| 1.1 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 130 | ตร.ม. | 600.00 | 78,000.00 | 175.00 | 22,750.00 | 100,750.00 | |
| 1.2 | เส้นจบเสตนเลส | 10 | เมตร | 250.00 | 2,500.00 | 50.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| 1.3 | พื้นไม้วีวาบอร์ด ทน 25 มม. โครงเคร่าเหล็ก (ตามแบบ) | 37 | ตร.ม. | 1,250.00 | 46,250.00 | 200.00 | 7,400.00 | 53,650.00 | |
| 1.4 | กระเบื้องยางวินิลระบบคลิก | 37 | ตร.ม. | 1,050.00 | 38,850.00 | 50.00 | 1,850.00 | 40,700.00 | |
| | รวม | | | | | | | 198,700.00 | |
| 2 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 2.1 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ | 163 | ตร.ม. | 230.00 | 37,490.00 | 75.00 | 12,225.00 | 49,715.00 | |
| 2.2 | โครงไม้รับฝ้าเพดาน | 30 | ตร.ม. | 300.00 | 9,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | |
| 2.3 | สีน้ำอะคิลิก | 163 | ตร.ม. | 40.00 | 6,520.00 | 30.00 | 4,890.00 | 11,410.00 | |
| 2.4 | ฝ้าต่างระดับรางไฟ | 7.5 | ตร.ม. | 500.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 | |
| 2.5 | เสริมเหล็ก LG ฝ้าห้องนั่งเล่น | 8 | ตร.ม. | 700.00 | 5,600.00 | 300.00 | 2,400.00 | 8,000.00 | |
| 2.6 | ครีบนี้อัดยงโครงไม้กรุสไมเอนต์ไม้ตั้งโครงตามแบบ | 9 | ชิ้น | 9,500.00 | 85,500.00 | - | - | 85,500.00 | |
| 2.7 | ครีบนี้อัดยงโครงไม้กรุสไมเอนต์ไม้แนวตั้งโครงตามแบบ (แนวตั้ง) | 9 | ชิ้น | 4,000.00 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | |
| 2.8 | โครงเหล็กรับแผงกระจกด้านหน้า | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.9 | คานไม้อัด 4 มม. โครงเคร่าไม้ปิดทับสไมเอนต์ ขนาด 0.2 x 0.25 | 17 | เมตร | 1,200.00 | 20,400.00 | - | - | 20,400.00 | |
| 2.1 | ฝ้าเพดานติดตั้งเจาะร่องย้อมสีโครงเคร่าไม้ | 15 | เมตร | 1,250.00 | 18,750.00 | 180.00 | 2,700.00 | 21,450.00 | |
| | รวม | | | | | | | 253,225.00 | |

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง สาขาอุทพอร์ด ทิวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิขวิเศษ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2554

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานผนัง | | | | | | | | |
| 3.1 | ผนังอิฐซิมเบอร์ตัน ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน | 80 | ตร.ม. | 260.00 | 20,800.00 | 97.00 | 7,760.00 | 28,560.00 | |
| 3.2 | ผนังอิฐซิมเบอร์ตัน ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 2 ด้าน | 42 | ตร.ม. | 365.00 | 15,330.00 | 130.00 | 5,460.00 | 20,790.00 | |
| 3.3 | ผนังอิฐซิมเบอร์ตันโครงสร้างเหล็กเสริมแผ่นเหล็ก | 37 | ตร.ม. | 2,700.00 | 99,900.00 | - | - | 99,900.00 | |
| 3.4 | ผนัง MDF ทน 10 มม. | 24 | ตร.ม. | 300.00 | 7,200.00 | 120.00 | 2,880.00 | 10,080.00 | |
| 3.5 | ลามิเนตลายไม้ | 24 | เมตร | 850.00 | 20,400.00 | 120.00 | 2,880.00 | 23,280.00 | |
| 3.6 | วอลต์เปเปอร์ | 160 | ตร.ม. | 450.00 | 72,000.00 | 50.00 | 8,000.00 | 80,000.00 | |
| 3.7 | บัวเชิงมุมนิ่ม | 48 | เมตร | 200.00 | 9,600.00 | 45.00 | 2,160.00 | 11,760.00 | |
| 3.8 | สีน้ำอะคริลิก | 50 | ตร.ม. | 40.00 | 2,000.00 | 30.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | |
| 3.9 | ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต | 11 | ตร.ฟ. | 2,200.00 | 24,200.00 | 600.00 | 6,600.00 | 30,800.00 | |
| 3.10 | ผนังตบแต่ง POA | 1 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| 3.11 | ผนังตบแต่ง POB | 3 | ชุด | 10,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| 3.12 | ผนังตบแต่งหลังคาเดคคอร์ POC | 1 | ชุด | 52,000.00 | 52,000.00 | - | - | 52,000.00 | |
| | รวม | | | | | | | 410,670.00 | |
| 4 | งานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 4.1 | D1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใสทึบเปอร์ ทน 19 มม. | 1 | ชุด | 54,000.00 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | |
| 4.2 | กระจกใสทึบเปอร์ ทน 19 มม. | 388 | ตร.ฟ. | 720.00 | 279,360.00 | 80.00 | 31,040.00 | 310,400.00 | |
| 4.3 | D3 ประตูบานเปิด | 1 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |
| 4.4 | D5 ประตูบานเลื่อน | 1 | ชุด | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | |
| 4.5 | D5 ประตูเหล็กนิรภัย | 1 | ชุด | 14,000.00 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | |
| 4.6 | D6 ประตูบานเปิดช่องแสงกระจกทึบเปอร์ ทน 15 มม. | 1 | ชุด | 38,000.00 | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 | |
| 4.7 | อุปกรณ์-วงกบ, แฉงกระจกด้านหน้า | 36 | ตร.ม. | 250.00 | 9,000.00 | 50.00 | 1,800.00 | 10,800.00 | |
| | รวม | | | | | | | 453,700.00 | |

4.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง สาขาอุทุมพรธเนศ ทั่วถิ่น จ. ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งาน BUILT IN | | | | | | | | |
| 5.1 | ชั้นวางพระพุทธรูป | 1 | ชุด | 9,500.00 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | |
| 5.2 | แสงกันโต๊ะลินีเซีย | 1 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| 5.3 | ตู้โชว์ชั้นวางของที่ระลึก ขนาด 0.50 x 2.3 x 4.8 | 1 | ชุด | 56,000.00 | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | |
| 5.4 | เคาน์เตอร์ฝาก-ถอน (พิเศษ) ยาว 4.80 ม. | 1 | ชุด | 152,000.00 | 152,000.00 | - | - | 152,000.00 | |
| 5.5 | ตู้เก็บของหลังเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน | 1 | ชุด | 28,800.00 | 28,800.00 | - | - | 28,800.00 | |
| 5.6 | โต๊ะลินีเซีย (พิเศษ) | 3 | ชุด | 18,000.00 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | |
| 5.7 | ตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ (FBI) ขนาด 0.35 x 0.30 x 3.60 | 2 | ชุด | 60,000.00 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | |
| | รวม | | | | | | | 432,300.00 | |
| 6 | งานป้ายต่างๆ | | | | | | | | |
| 6.1 | ป้ายไฟชื่อธนาคาร ตัวอักษรลอยตัว | 1 | ชุด | 85,000.00 | 85,000.00 | - | - | 85,000.00 | |
| 6.2 | ป้ายกล่องไฟถอนเงิน | 1 | ชุด | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| 6.3 | ป้ายกล่องไฟปรับสมุด (ไม้ MDF ปิดทับลามิเนตตามแบบ) | 1 | ชุด | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| 6.4 | ป้ายกล่องไฟฝากเงิน | 1 | ชุด | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| 6.5 | ป้ายกล่องไฟธุรภิจนาคาร ขนาด 0.90 x 3.20 ม. (พิเศษ) | 1 | ชุด | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | |
| 6.6 | ป้ายโฆษณาอะคริลิค | 2 | ชุด | 1,900.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | |
| 6.6 | ดวงตราตัวอักษร หลังเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด | 48,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | |
| 6.7 | สติ๊กเกอร์ซีทรูสำนักงาน | 1 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | รวม | | | | | | | 187,800.00 | |
| 7 | งานตกแต่ง | | | | | | | | |
| 7.1 | เสา MDF ปิดทับลามิเนต, ช่องไฟ LED | 4 | ต้น | 14,000.00 | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | |
| 7.2 | ผนังหน้าตู้ ATM, ADM, PASSBOOK | 3 | ชุด | 4,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| | รวม | | | | | | | 68,000.00 | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 2,005,795.00 | |

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง
 โดยหน่วย
 สาขาสูพอร์ค ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายชนิด ไสตติสรเสริญ

รายการเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรง | | คำวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หมวดงานสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| | แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER) | | | | | | | | |
| | Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V | | | | | | | | |
| | L/C 1. Phase 6. C/T (UP.) | 1 | ตู้ | 1,040.00 | 1,040.00 | 700.00 | 700.00 | 1,740.00 | |
| | MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA. | 1 | ตัว | 701.00 | 701.00 | - | - | 701.00 | |
| | CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. | 6 | ตัว | 115.00 | 690.00 | - | - | 690.00 | |
| | LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A | | | | | | | | |
| | L/C 3 Phase 12 C/T | 1 | ตู้ | 3,739.00 | 3,739.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,739.00 | |
| | MAIN BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA. (LP.) | 1 | ตัว | 2,539.00 | 2,539.00 | - | - | 2,539.00 | |
| | CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.10 KA. | 14 | ตัว | 281.00 | 3,934.00 | - | - | 3,934.00 | |
| | CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.10 KA. | 1 | ตัว | 416.00 | 416.00 | - | - | 416.00 | |
| | LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A | | | | | | | | |
| | L/C 3 Phase 12 C/T | 1 | ตู้ | 3,739.00 | 3,739.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,739.00 | |
| | MAIN BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA. (AP.) | 1 | ตัว | 2,539.00 | 2,539.00 | - | - | 2,539.00 | |
| | CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.10 KA. | 2 | ตัว | 1,273.00 | 2,546.00 | - | - | 2,546.00 | |
| | สายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | สาย IEC 01. | | | | | | | | |
| | สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01 | 1398 | เมตร | 9.00 | 12,582.00 | 7.00 | 7.00 | 22,368.00 | |
| | สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01 | 771 | เมตร | 13.00 | 10,023.00 | 10.00 | 10.00 | 17,733.00 | |
| | สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01 | 22 | เมตร | 20.00 | 440.00 | 12.00 | 12.00 | 704.00 | |
| | สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01 | 18 | เมตร | 37.00 | 666.00 | 16.00 | 16.00 | 954.00 | |
| | สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01 | 66 | เมตร | 57.00 | 3,762.00 | 19.00 | 19.00 | 5,016.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ | 1 | งาน | 1,923.11 | 1,923.11 | - | - | 1,923.11 | |
| | | | | | | | | | |

Handwritten signature

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง : สาขาตลพอร์ด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 โดยหน่วย : จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 ประมาณราคาโดย : นายธนิศ ไสทธิสรเสริญ

รายการเลขที่ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT. | | | | | | | | |
| | ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" | 1220 | เมตร | 26.00 | 31,720.00 | 21.00 | 25,620.00 | 57,340.00 | |
| | ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4" | 280 | เมตร | 37.00 | 10,360.00 | 23.00 | 6,440.00 | 16,800.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบท่อ | 1 | งาน | 6,312.00 | 6,312.00 | - | - | 6,312.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. | | | | | | | | |
| | ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4 | 22 | เมตร | 128.00 | 2,816.00 | 35.00 | 770.00 | 3,586.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบท่อ | 1 | งาน | 422.40 | 422.40 | - | - | 422.40 | |
| | โคมไฟฟ้า. | | | | | | | | |
| | 2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20m.โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียม(C) | 8 | ชุด | 2,400.00 | 19,200.00 | 135.00 | 1,080.00 | 20,280.00 | |
| | 20 W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R) | 57 | ชุด | 1,470.00 | 83,790.00 | 115.00 | 6,555.00 | 90,345.00 | |
| | (7 - 8) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (P) | 6 | ชุด | 650.00 | 3,900.00 | 115.00 | 690.00 | 4,590.00 | |
| | LED Soft Strip 10 -12 W./m. (LED ซ่อนหลังฝ้า) | 55 | เมตร | 650.00 | 35,750.00 | 50.00 | 2,750.00 | 38,500.00 | |
| | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ. | | | | | | | | |
| | สวิทช์ทางเดียว (S) | 12 | ตัว | 30.00 | 360.00 | 80.00 | 960.00 | 1,320.00 | |
| | เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว | 23 | ชุด | 130.00 | 2,990.00 | 90.00 | 2,070.00 | 5,060.00 | |
| | เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง | 25 | ชุด | 190.00 | 4,750.00 | 90.00 | 2,250.00 | 7,000.00 | |
| | หน้าฉาก 1-3 ช่อง | 56 | ชุด | 22.00 | 1,232.00 | - | - | 1,232.00 | |
| | สาย สัญญาณโทรศัพท์ | | | | | | | | |
| | ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน | 1 | ชุด | 600.00 | 600.00 | 300 | 300.00 | 900.00 | |
| | เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 | 13 | ตัว | 164 | 2,132.00 | 80 | 1,040.00 | 3,172.00 | |
| | หน้าฉาก | 13 | ชุด | 22.00 | 286.00 | - | - | 286.00 | |
| | สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES | 300 | เมตร | 10.00 | 3,000.00 | 6.00 | 1,800.00 | 4,800.00 | |

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
 โดยหน่วย
 ประมาณราคาโดย
 นายธนิต โสภิตสรเสริญ

สาขาบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ | |
|--------------|--|-------|--------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|--|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| | สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | |
| | สาย UTP CAT 5 E | 940 | เมตร | 15.00 | 14,100.00 | 10.00 | 9,400.00 | 23,500.00 | | |
| | ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 | 38 | ตัว | 278.00 | 10,564.00 | 110.00 | 4,180.00 | 14,744.00 | | |
| | หมวกกบ | 25 | ชุด | 22.00 | 550.00 | - | - | 550.00 | | |
| | รวมงานนี้เท่า | | | | | | | | | |
| 2 | เบ็ดเตล็ด | | | | | | | 374,020.51 | | |
| | ตู้สวิตช์เวลา (TIMER SWITCH) | 2 | ตู้ | 2,400.00 | 4,800.00 | 300.00 | 600.00 | 5,400.00 | | |
| | หัวสปริงเกอร์และท่อ | 1 | งาน | 36,000.00 | 36,000.00 | 500.00 | 500.00 | 36,500.00 | | |
| | ถังแอร์ | 1 | ชุด | 3,000 | 3,000 | - | - | 3,000 | | |
| | รวมงานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | | |
| 3 | งานติดตั้งหม้อต้มพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | 44,900.00 | | |
| | สังกะสีและอุปกรณ์ | | | | | | | | | |
| | -สังกะสี No.26 (BWG) | 512 | ตร.ฟุต | 12.00 | 6,144.00 | 17.00 | 8,704.00 | 14,848.00 | | |
| | -สังกะสี No.24 (BWG) | 499 | ตร.ฟุต | 15.00 | 7,485.00 | 20.00 | 9,980.00 | 17,465.00 | | |
| | -ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำหนา 19 mm. | 1,010 | ตร.ฟุต | 60.00 | 60,600.00 | 12.00 | 12,120.00 | 72,720.00 | | |
| | Splitter Damper | 16 | ชุด | 450.00 | 7,200.00 | 100.00 | 1,600.00 | 8,800.00 | | |
| | Filter | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,100.00 | | |
| | Support | 1,010 | ตร.ฟุต | 14.00 | 14,140.00 | 8.00 | 8,080.00 | 22,220.00 | | |
| | Chamber(ใช้ขั้วบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้าง@0.40ม. 1 ด้าน) | 20 | ตร.ม. | 285.00 | 5,700.00 | 120.00 | 2,400.00 | 8,100.00 | | |
| | Accessory | 1 | LOT | 5,113.45 | 5,113.45 | - | - | 5,113.45 | | |
| | Round Duct ที่อุณหภูมิ 1"x1.5 lbs/ft ³ | | | | | | | | | |
| | Flex Ø 6" | 2 | เมตร | 300.00 | 600.00 | 26.00 | 52.00 | 652.00 | | |
| | Flex Ø 8" | 12 | เมตร | 410.00 | 4,920.00 | 37.00 | 444.00 | 5,364.00 | | |
| | Flex Ø 10" | 12 | เมตร | 450.00 | 5,400.00 | 46.00 | 552.00 | 5,952.00 | | |

(Signature)

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 โดยหน่วย : จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 ประมาณราคาโดย : นายธนิศ ไสถสิทธิ์
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | Grille & Slot | | | | | | | | |
| | SQ 6" W/ VD | 1 | ชุด | 320.00 | 320.00 | 115.00 | 115.00 | 435.00 | |
| | SQ 10" W/ VD | 4 | ชุด | 482.00 | 1,928.00 | 115.00 | 460.00 | 2,388.00 | |
| | RD 8" W/ VD | 3 | ชุด | 876.00 | 2,628.00 | 115.00 | 345.00 | 2,973.00 | |
| | RD 10" W/ VD | 1 | ชุด | 1,056.00 | 1,056.00 | 115.00 | 115.00 | 1,171.00 | |
| | RD 12" W/ VD | 8 | ชุด | 1,362.00 | 10,896.00 | 115.00 | 920.00 | 11,816.00 | |
| | RAG 52"x40" | 1 | ชุด | 2,720.00 | 2,720.00 | 345.00 | 345.00 | 3,065.00 | |
| | TAG 14"x8" | 2 | ชุด | 246.00 | 492.00 | 173.00 | 346.00 | 838.00 | |
| | TAG 30"x16" | 2 | ชุด | 651.00 | 1,302.00 | 230.00 | 460.00 | 1,762.00 | |
| | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | CAT WALK | 1 | ชุด | 18,500.00 | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | |
| | รวมงานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | 205,282.45 | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตย์ | | | | | | | 624,202.96 | |

(Signature)
 A.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง สาขาบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร นายธรมิต สิงห์วิเศษ
 ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หมวดครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) | | | | | | | | |
| | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | | | | | | | | |
| | - SMOKE DETECTOR | 7 | ตัว | 1,970.00 | 13,790.00 | 300.00 | 2,100.00 | 15,890.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมงานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) | | | | | | | 15,890.00 | |

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
 สาขาบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 โดยหน่วย
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายธณิศ สิงห์พิเศษ

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน | | | | | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน | | | | | | | | |
| 1.1 | ค่ากันชนิ่งและป้องกันวัสดุตกหล่น | 1 | งาน | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.2 | ค่ารักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า | 1 | งาน | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 1.3 | ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง | 1 | งาน | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน | | | | | | | 60,000.00 | |
| 2 | งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด | | | | | | | | |
| 2.1 | เสารับ (SUPPORT) TV | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | |
| 2.2 | ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ | 2 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| | รวมงานอื่นๆ ให้ครบตามแบบกำหนด | | | | | | | 9,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ | | | | | | | 69,500.00 | |

Handwritten signature and initials.