

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 7 จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 7 จังหวัดอุดรธานี
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,800.- บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานธนาคารออมสิน
สำนักงานภาค 7 จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ปรับพื้นที่เดิม บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ พร้อมถมทรายหยาบอัดแน่นรองพื้น หน้า 5-6 ซม.
- เทคอนกรีตโครงสร้าง หน้าประมาณ 10-11 ซม.
 พร้อมเสริมเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม. @0.20 ม.
- เชื่อมต่อเหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม. (Dowel) ทุกแผ่นพื้นที่ และวัสดุยาแนวรอยต่อ (ยางมะตอย)
 ๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 299,800.-บาท ณ วันที่6 กันยายน 2559.....
 ๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 ๕. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง,
(แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 7
จังหวัดอุดรธานี
- | | | |
|------------------|------------|--------------|
| ๖.๑ นายสมิต | จางพานิชย์ | (ลงนาม)..... |
| ๖.๒ นายเสฏฐวิชญ์ | ศิลากรณ์ | (ลงนาม)..... |
| ๖.๓ นายชัยรัตน์ | ลิ้มทโรภาส | (ลงนาม)..... |

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน งานปรับปรุงลานเทพินลานจอดรถ เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 7 จังหวัดอุดรธานี
โดย หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	299,815.40	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	299,815.40	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	299,800.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมิต จางพานิชย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกสรรค์วิชัย ศิลปกรรม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงลานเทพินลานจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมรินทร์ สำนักงานภาค 7 จังหวัดอุดรธานี

โดย หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-			
4	หมวดงานสถาปัตย์				
5	งานปรับปรุง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	235,592.80			
6	รวมหมวดงานสถาปัตย์	235,592.80	1.2726	299,815.40	
7	หมวดงานสาธารณูปโภค				
8	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-			
9	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2	-			
10	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3	-			
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		235,592.80	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				299,815.40	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมิต จางพานิษฐ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิทย์ ธิลปกรณ)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ สิมทโรภาส)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน งานปรับปรุงลานเทพื้นลานจอดรถ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 7 จังหวัดอุดรธานี
 โดย หน่วยประมาณราคา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...1..หน้า
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน	0	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมิต จางพานิชย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเสกขวิทย์ ศิลปกรณ์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

รายการประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ถนนสายรองเดิม ถนนสายรองเดิม 7 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย หน่วยงานประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
งานปรับปรุงสำนักงาน							
	งานสวนคอนกรีต						
1	ปรับพื้นที่เดิม	817	ตร.ม.	-	3.00	2,451.00	
2	ทราดยุติบยึดแฉะรองพื้น หนา 5-6 ซม.	45	ลบ.ม	250.00	91.00	15,345.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง หนาประมาณ 10-11 ซม.	86	ลบ.ม	1,760.00	308.00	177,676.00	
4	งานเหล็กเสริม						
	เหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม. @0.20 ม.	817	ตร.ม.	27.00	5.00	26,144.00	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม. (Dowel)	142	กก.	19.00	3.40	3,180.80	
5	ไม้แบบ	3	ลบ.ฟ	400.00	-	1,200.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	49	ตร.ม.	-	133.00	6,517.00	
7	วัสดุยาแนวรอยต่อ (ยางมะตอย)	158	เมตร.	25.00	10.00	5,530.00	

