

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๙๗๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓,๙๗๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 13 ก.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
 - ๖.๑ นายณัฐพล บุญฤกษ์ภาคย์
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 16 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,565,378.33	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	633,314.90	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	89,769.23	✓
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		140,999.93
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	651,210.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	40,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,979,672.46	✓ 3,238,020.77
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,979,000.00	✓
	ตัวอักษร (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรมิต สิงห์วิเศษ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

โดยหน่วย


จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

เมื่อ วันที่ 13 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2699	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,020,142.00	1.2699	2,565,378.33	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	387,300.42			
	- งานเบ็ดเตล็ด (ไฟฟ้า)	41,948.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	69,464.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	498,712.42	1.2699	633,314.90	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	70,690.00	1.2699	89,769.23	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	2,589,544.42	1.2699		
	ค่า Factor F = 1.2699				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			3,198,693.23	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรดิษฐ์ วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง
 โดยหน่วย
 ประมาณราคาโดย
 สถานะลาดไทย จังหวัดปทุมธานี
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายธนฉัตร สิงห์วิเศษ

แบบเลขที่
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง			ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้น									
1.1	กระเบื้องพื้น 0.60 x 0.60	160	ตร.ม.	600.00	96,000.00	175.00	28,000.00	124,000.00		
1.2	กระเบื้องพื้น 0.60 x 0.60 ผิวหยาก	40	ตร.ม.	600.00	24,000.00	175.00	7,000.00	31,000.00		
1.3	กระเบื้องยาง ขนาด 0.60 x 0.60 ทน 2 มม.	144	ตร.ม.	290.00	41,760.00	55.00	7,920.00	49,680.00		
2	งานฝ้าเพดาน									
2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	320	ตร.ม.	230.00	73,600.00	75.00	24,000.00	97,600.00		
2.2	ฝ้าหลุมฝ้าทึบรังไฟ	1	ตร.ม.	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
2.3	สีน้ำอะคริลิก	360	ตร.ม.	40.00	14,400.00	30.00	10,800.00	25,200.00		
2.4	ฝ้าเพดาน MDF 10 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	12	ตร.ม.	850.00	10,200.00	-	-	10,200.00		
3	งานผนัง									
3.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ 1 ด้าน	95	ตร.ม.	260.00	24,700.00	97.00	9,215.00	33,915.00		
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ 2 ด้าน	92	ตร.ม.	380.00	34,960.00	130.00	11,960.00	46,920.00		
3.3	ผนังยิปซัมบอร์ดโครงเหล็กเสริมแผ่นเหล็ก	18	ตร.ม.	2,700.00	48,600.00	-	-	48,600.00		
3.4	วอลเลย์เปเปอร์	112	ตร.ม.	450.00	50,400.00	50.00	5,600.00	56,000.00		
3.5	บัวเชิง PVC	160	เมตร	80.00	12,800.00	38.00	6,080.00	18,880.00		
3.6	สีน้ำอะคริลิก	360	ตร.ม.	40.00	14,400.00	30.00	10,800.00	25,200.00		
3.7	กระจกเทมเบอร์ หนา 12 มม.	105	ตร.พ.	220.00	23,100.00	20.00	2,100.00	25,200.00		
3.8	รางอลูมิเนียมใส่กระจก 12 มม.	20	เมตร	100.00	2,000.00	30.00	600.00	2,600.00		
3.9	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	28	ตร.ม.	2,200.00	61,600.00	600.00	16,800.00	78,400.00		
3.10	ก้ออิฐมวลเบา	24	ตร.ม.	210.00	5,040.00	55.00	1,320.00	6,360.00		
3.11	ฉาบปูนเรียบทาสี	48	ตร.ม.	60.00	2,880.00	82.00	3,936.00	6,816.00		

25/59

1/1

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง

สถานทีปรับปรุง

โดยหน่วย

สถาปัตถาตไท จังวัตปทุมธานี

ประมาณราคาโดย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายชรมิต สิงห์วิเศษ

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2558

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตู - หน้าต่าง								
4.1	D1 ประตูบานเปิดพร้อมช่องแสงกระจกทึบเปอร์ทนา 12 มม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
4.2	D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
4.3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
4.4	D4 ประตูบานสวิงคู่ + กระจกติดตาย	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
4.5	D5 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4.6	D5/1 ประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4.7	D6 ประตูบานเปิดกระจกใสเทมเปอร์	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
4.8	D7 ประตูบานเปิด	4	บาน	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
4.9	D8 ประตูเหล็กนิรภัย	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
4.10	ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
4.11	ช่องลมประตู (P.O) หน้าต่างเดิม	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
4.12	เหล็กตัด	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	งาน BUILT IN								
5.1	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5.2	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
5.3	แผงกั้นโต๊ะกินข้าว	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5.4	ตู้โชว์ชั้นวางของที่ระลึก	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
5.5	ผนังติดพระบรมฉายาลักษณ์	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
5.6	งานทึบเสา	1	ตัน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

9/11/58

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง สถานาดลาดไทย จังหวัดปทุมธานี

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรมิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.7	ตู้เก็บเอกสาร BO1 ขนาด 0.40 x 2.4 x 3.2	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
5.8	ตู้เก็บเอกสาร 0.40 x 2.4 x 1.5 ม.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
5.9	เคาน์เตอร์สำนักงานชั้นวางของสำเร็จรูปยาว 2.40 (ตามแบบขยาย)	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
6	งานป้ายต่าง ๆ								
6.1	ป้ายชื่ออาคารขนาด 1.20 x 8.25 ม.	1	ชุด	69,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
6.2	ป้าย Express Zone	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.3	ป้ายกล่องไฟฟ้าเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5	ป้ายกล่องไฟปรับแสง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.6	ป้ายธุรกิจธนาคาร ขนาด 0.90 x 3.00 ม. 2 หน้า	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.7	ป้ายโฆษณาอะคริลิค	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
6.8	ป้ายยื่น ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
6.9	สติ๊กเกอร์ซีทรูสำนักงาน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.10	ป้ายดวงตราธนาคาร 2.4 x 3.00	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
7	งานภาพลักษณ์หลังคาเดออร์								
7.1	ดวงตรา + ตัวหนังสือ	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
7.2	ผนังคาน้ำตั้งติดดวงตรา	1	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
7.3	ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว 0.50 x 0.80 x 3.60	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สภากลางใต้ จังหวัดปทุมธานี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายธนิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559

โดยหน่วยงาน ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์พิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานตบแต่งด้านหน้า								
8.1	ผนังปูนฉาบเรียบ + โครงเหล็ก	94	ตร.ม.	2,200.00	206,800.00	600.00	56,400.00	263,200.00	
8.2	โครงสร้างเหล็กรับป้ายโฆษณา	33	ตร.ม.	400.00	13,200.00	100.00	3,300.00	16,500.00	
8.3	แผงดูมเนียมระบายนอกอาคาร	4	ตร.ม.	1,200.00	4,800.00	400.00	1,600.00	6,400.00	
8.4	รางน้ำสแตนเลส	8.5	เมตร	800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
8.5	โครงสร้างรับป้ายชื่อธนาคาร	5	ตัว	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
8.6	หลังคาเมทัลชีส	38	ตร.ม.	300.00	11,400.00	80.00	3,040.00	14,440.00	
8.7	ฝ้าเพดานดูมเนียมยิปซัม 150 F	40	ตร.ม.	1,600.00	64,000.00	250.00	10,000.00	74,000.00	
9	งานห้องน้ำ								
9.1	ก้ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม.	26	ตร.ม.	210.00	5,460.00	55.00	1,430.00	6,890.00	
9.2	ฉาบปูนเรียบ	52	ตร.ม.	60.00	3,120.00	82.00	4,264.00	7,384.00	
9.3	ผนังปูกระเบื้องขนาด 8" x 10"	76	ตร.ม.	285.00	21,660.00	138.00	10,488.00	32,148.00	
9.4	พื้นปูกระเบื้อง 0.60 x 0.30	16	ตร.ม.	300.00	4,800.00	158.00	2,528.00	7,328.00	
9.5	กันซึมรุ่นทาพื้นปูน คสล. เดิม	16	ตร.ม.	250.00	4,000.00	50.00	800.00	4,800.00	
9.6	คานตัว C พร้อม PLTE	2	ชุด	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00	
9.7	ปรับปรุงทราย	16	ตร.ม.	80.00	1,280.00	60.00	960.00	2,240.00	
9.8	งานเจาะพื้น คสล. Ø 4" - Ø 2"	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
9.9	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	4	ชุด	3,800.00	15,200.00	298.00	1,192.00	16,392.00	
9.10	โถปัสสาวะ + วาล์วเปิด-ปิด อัตโนมัติ	3	ชุด	3,520.00	10,560.00	135.00	405.00	10,965.00	
9.11	โถส้วมชนิดนั่งราบแบบหม้อน้ำ	4	ชุด	4,530.00	18,120.00	298.00	1,192.00	19,312.00	

ธนิต สิงห์พิเศษ

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง สถานาดลาใต้ จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายราธิป วงศ์กระพันธ์

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
1.1	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.2	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	25	ตัว	115.00	2,875.00	-	-	2,875.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
1.3	สายเมนไฟฟ้า.สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1998	เมตร	9.00	17,982.00	7.00	13,986.00	31,968.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	782	เมตร	13.00	10,166.00	10.00	7,820.00	17,986.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	12	เมตร	57.00	684.00	19.00	228.00	912.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	108	เมตร	118.00	12,744.00	28.00	3,024.00	15,768.00	

๗

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายราธิป วงศ์กระพันธ์

เมื่อวันที่ 13 กย 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย FRC								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. FRC	80	เมตร	67.00	5,360.00	11.00	880.00	6,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	3,363.22	3,363.22	-	-	3,363.22	
1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	608	เมตร	26.00	15,808.00	21.00	12,768.00	28,576.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	30	เมตร	37.00	1,110.00	23.00	690.00	1,800.00	
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2"	27	เมตร	156.00	4,212.00	40.00	1,080.00	5,292.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,169.50	3,169.50	-	-	3,169.50	
1.5	โคมไฟฟ้า								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20.ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	10	ชุด	2,800.00	28,000.00	135.00	1,350.00	29,350.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20.ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(C)	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	135.00	270.00	4,870.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20.ม.โคมไฟหน้าครอบพลาสติก(H)	6	ชุด	2,400.00	14,400.00	135.00	810.00	15,210.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด.(K)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. มีครอบหลอด.(L)	7	ชุด	820.00	5,740.00	115.00	805.00	6,545.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	3	ชุด	525.00	1,575.00	115.00	345.00	1,920.00	
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	32	ชุด	1,400.00	44,800.00	115.00	3,680.00	48,480.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	LED Soft Strip 10 - 12 W./m	27	เมตร	650.00	17,550.00	50.00	1,350.00	18,900.00	
	3x10 W. LED Bulb ชั่ว E27 โคมไฟระย้า	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	115.00	230.00	15,230.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย

นายมนตรี วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิทช์ทางเดียว	31	ตัว	30.00	930.00	80.00	2,480.00	3,410.00	
	สวิทช์หึ่งท่อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	40	ชุด	130.00	5,200.00	90.00	3,600.00	8,800.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง	27	ชุด	190.00	5,130.00	90.00	2,430.00	7,560.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	88	ชุด	22.00	1,936.00	-	-	1,936.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
1.7	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (MDF)	1	ชุด	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	14	ตัว	164.00	2,296.00	80.00	1,120.00	3,416.00	
	หน้าฉาก	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	262	เมตร	10.00	2,620.00	6.00	1,572.00	4,192.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	600.00	3,200.00	
1.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	100	เมตร	26.00	2,600.00	21.00	2,100.00	4,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	390.00	390.00	-	-	390.00	
1.9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	20	เมตร	99.00	1,980.00	30.00	600.00	2,580.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	297.00	297.00	-	-	297.00	

รายการประเมินราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

สาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	39	ตัว	278.00	10,842.00	110.00	4,290.00	15,132.00	
	หน้ากาก	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1257	เมตร	15.00	18,855.00	10.00	12,570.00	31,425.00	
1.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	30	เมตร	26.00	780.00	21.00	630.00	1,410.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	254	เมตร	37.00	9,398.00	23.00	5,842.00	15,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,526.70	1,526.70	-	-	1,526.70	
	รวมงานไฟฟ้า							387,300.42	
2	เบ็ดเตล็ด (ไฟฟ้า)								
	ตัวสวิตช์หนักร (TIMER SWITCH 3 ชุด)	1	ตู้	6,200.00	6,200.00	300.00	300.00	6,500.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	2	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	Ground Rod พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้ไซร์เบอร์ 2 ขนาด ชม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานทีปรับปรุง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

นายธรรมิตส์ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	6	ตัว	2,828.00	16,968.00	300.00	1,800.00	18,768.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (โพเท้า)							41,948.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	ท่อ PVC Ø 6"	6	ฟอน	1,233.00	7,398.00	1,000.00	6,000.00	13,398.00	
	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	6	ฟอน	582.00	3,492.00	480.00	2,880.00	6,372.00	
	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.6	8	ฟอน	163.00	1,304.00	160.00	1,280.00	2,584.00	
	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	12	ฟอน	58.00	696.00	120.00	1,440.00	2,136.00	
	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	18	ฟอน	48.00	864.00	120.00	2,160.00	3,024.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	
	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	ถังบำบัด ขนาด 1600 ลิตร	1	ใบ	19,200.00	19,200.00	2,400.00	2,400.00	21,600.00	
	ฐานรากรับถังบำบัด	1	งาน	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	บ่อพักขนาด 0.60	5	บ่อ	200.00	1,000.00	80.00	400.00	1,400.00	
	FCO Ø 4"	5	งาน	700.00	3,500.00	300.00	1,500.00	5,000.00	
	FCO Ø 2"	3	งาน	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							69,464.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							498,712.42	

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นายธนิต ลิขวิเศษ

สาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายธนิต ลิขวิเศษ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๓๓ กย ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	F1/2 เคาน์เตอร์สาขาต่อเทลเลอร์ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	F2A โต๊ะลิ้นชัก - สอภณ	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
3	F7 โต๊ะพนักงานปฏิบัติการ	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
4	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงาน (สีเนื้อ-สอภณ)	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
7	C3 เก้าอี้ผู้รับผิดชอบสาขา	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
8	C4A เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
9	C4B เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
10	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชน แบบแถว	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
11	TV LED 46"	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
12	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. 2024130	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU / Hr. 2024123.	1	ชุด	41,700.00	41,700.00	-	-	41,700.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU / Hr. 2024132	2	ชุด	42,900.00	85,800.00	-	-	85,800.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU / Hr. 2024141	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
16	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน(แบตเตอรี่สำรอง) 17 AH. 12 V. E 208-01.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
17	โคมไฟพื้นแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH E 208-03	3	ชุด	3,210.00	9,630.00	-	-	9,630.00	
18	พัดลมโคมจร ใบพัด 16" แบบควบคุมการส่าย E 208-04	3	ชุด	1,300.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
19	ถังเก็บน้ำแอสแตนเลส ขนาด 800 ลิตร E 208-52	1	ใบ	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
20	ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 250 W . 950-300 W E 208-31	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							651,210.00	

รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน

651,210.00

