ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาท่ายาง
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 195,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่ายาง
   โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
   - หมวดสถาปัตย์
   - หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
   เป็นเงิน 195,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาในทางการช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคาได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
   - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4), แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.5 ก,ข,ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
   6.1 นายไพฑูรย์ ศรจังหวัด
   6.2 นายสุเทพ เพทัย
   6.3 นายภิญโญ อินทร์อิ่ม

เรียน ฝพด.

เพื่อทราบดำเนินการต่อไป

ผอภ.4

28 ก.ย.59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ			ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1**	**(ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**			
	-กลุ่มที่1	หมวดงานโครงสร้าง		-	
		หมวดงานสถาปัตย์		190,335.15	
		หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		-	
	-กลุ่มที่2	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	-	
2	**ส่วนที่2**	**(ตาม ปร.5(ข))**			
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		(หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	**ส่วนที่3**	(ตาม ปร.5(ค))			
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		**(หมวดงานสถาปัตย์)**	5,000.00	
สรุป	**ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			195,335.15	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง			195,000.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ ศรจังหวัด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ เพทัย)

.....**กรรมการกำหนดราคากลาง**
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า **เมื่อ วันที่** **หน่วย:บาท**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่1**				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	149,564.00	1.2726	190,335.15	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่2**				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**149,564.00**	**1.2726**		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				190,335.15	
พื้นที่อาคาร=		**ตร.ม.**	**เฉลี่ย**		**บาท/ตร.ม.**

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ ศรจังหวัด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ เพทับ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ ศรจังหวัด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ เพทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน**

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยหน่วย ประมาณราคา **ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง**

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	5,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			5,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ ศรจังหวัด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ เพทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนกร นีลี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานย้ายเคาน์เตอร์ของเดิมและครุภัณฑ์	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า (2 หน้า) ขนาด 2.20 x 3.00	13.2	ตร.ม.	420.00	5,544.00	150.00	1,980.00	7,524.00	
3	งานติดวอล์ลเปเปอร์	36	ตร.ม.	450.00	16,200.00	50.00	1,800.00	18,000.00	
4	งานผนังกั้น ชจส.	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
5	งานผนังห้อง ผจส.	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
6	งานผนัง Express Zone	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
7	งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	6	ตร.ม.	350.00	2,100.00	160.00	960.00	3,060.00	
8	งานเดินระบบไฟ เต้ารับ, คอมพิวเตอร์	11	จุด	1,820.00	20,020.00	-	-	20,020.00	
9	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดกันชื้น	3	ตร.ม.	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
10	ย้ายป้าย Express Zone ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
11	ซ่อมรอยต่อพื้นตรงส่วนเทเลอร์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12	รื้อผนังพระบรมฉายาลักษณ์ของเดิม	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
13	งานทาสีฝ้าเพดานหน้า Express Zone	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**149,564.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนกร นีลี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
2.1	ค่าป้องกันเศษวัสดุและฝุ่น	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							5,000.00	