


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๑,๙๒๐,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
- งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 5 ก.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๖.๑ นายอาคม ลิ้มทโรภาส 
๖.๒ นายนพวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาเขตอำเภอ เพชรบุรี

โดย

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 34 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้าและปร.6 จำนวน 1 หน้า

รวมจำนวน 38 หน้า

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	8,774,977.56	X
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	8,234,631.09	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,763,000.12	X
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	118,264.10	X
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	1,291,929.06	X
	ค่าซ่อมแซม(ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	186,262.90	X
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,352,620.00	X
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	120,000.00	X
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,000.00	X
	-ค่าวัสดุอื่น	17,800.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	21,873,484.83	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	21,870,000.00	X
	ตัวอักษร (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	120,000.00	บาท *
	หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ 2559		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มวิภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาเขตอำเภอ จ.เพชรบุรี

โดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพย์สิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 29 หน้า

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1, 2)	7,174,961.21			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	7,174,961.21	1.2230	8,774,977.56	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	536,755.00			
7	- งานบันได, ราวกันตก / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	450,950.00			
8	- งานฝ้าผนัง / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	2,373,381.00			
9	- งานฝ้าเพดาน / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	542,880.00			
10	- งานหลังคา / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	376,000.00			
11	- งานประตู หน้าต่าง / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8- 9)	1,211,705.71			
12	- งานสุขภัณฑ์ / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10, 11)	188,233.00			
13	- งานทาสี / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 12)	243,800.00			
14	- งานเปิดเต็ลอื่นเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 13)	156,500.00			
15	- งานป้าย - มุขี / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 14)	652,936.00			
16	รวมหมวดงานสถาปัตย์	6,733,140.71	1.2230	8,234,631.09	
17	หมวดงานสาธารณูปโภค				
18	- งานไฟฟ้า / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 16-22)	1,182,815.30			
19	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 23)	13,362.00			
20	-งานระบบสุขาภิบาล / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 24-27)	245,360.00			
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,441,537.30	1.2230	1,763,000.12	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 33)	96,700.00	1.2230	118,264.10	
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	-งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 28)	1,056,360.64	1.2230	1,291,929.06	
26	-ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) / (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 33)	152,300.00	1.2230	186,262.90	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปคำนวณค่าFactor F)		16,654,999.86	1.2230		
ค่า Factor 1.2230					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				18,772,608.77	
พื้นที่อาคาร= 900.00 ตร.ม.				เฉลี่ย 20,858.45 บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม ลิ้มทไรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

โดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพยากร

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4พ) แผ่นที่. 15)	1	งาน	120,000.00	X
2	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ตาม ปร.4แผ่นที่ 29)	1	งาน	14,000.00	X
3	ค่าวัสดุอื่น (ตาม ปร.4แผ่นที่ 34)	1	งาน	17,800.00	X
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				151,800.00	X

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มภิราษฎร์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเนาวพงศ์ นพวงศ์ ณ ออยุธยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

แม่พันธุ์ 2

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

259

~~7,174,961.21~~

รวมเงินงานโครงสร้าง

สถานทีก่อสร้าง
หน่วย ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย
นายไตรเดช ส่วนมีบุญ
สาขาอะไหล่ จ.เพชรบุรี

รายการเลขที่
แบบปร.4

รายการเลขที่ แบบปร.4
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๕ ๐ ๒ ๕๕๙

แผ่นที่ 4

[illegible]

รวมเงินหมวดงานอื่นได้ + ราวกันตก

450,950.00

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559

แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 หมวดผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	1,650	ตร.ม.	230.00	379,500.00	78.00	128,700.00	508,200.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 15 ซม.	101	ตร.ม.	460.00	46,460.00	156.00	15,756.00	62,216.00	
3	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	920	เมตร	90.00	82,800.00	35.00	32,200.00	115,000.00	
4	ผนังฉาบปูนเรียบ	2,560	ตร.ม.	60.00	153,600.00	82.00	209,920.00	363,520.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	205	ตร.ม.	285.00	58,425.00	166.00	34,030.00	92,455.00	
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	1,130	ตร.ม.	60.00	67,800.00	100.00	113,000.00	180,800.00	
7	ผนังคอมโพสิต หนา 4 มม. + โครงเหล็ก	198	ตร.ม.	2,200.00	435,600.00	600.00	118,800.00	554,400.00	
8	บัวเชิงผนังไม้เทียม (B2)	170	เมตร	250.00	42,500.00	41.00	6,970.00	49,470.00	
9	บัวเชิงผนังกรวดล้างบอร์ 4-5 สู่ 10 ซม.	90	เมตร	250.00	22,500.00	70.00	6,300.00	28,800.00	
10	บัวเชิงผนังSK2	58	เมตร	200.00	11,600.00	45.00	2,610.00	14,210.00	
11	ผนังหลังเคาน์เตอร์พร้อมตู้เอกสาร	1	งาน	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
12	P4. ผนังอิฐบอร์ หนา 12 มม.กรุสองด้าน	88	ตร.ม.	380.00	33,440.00	130.00	11,440.00	44,880.00	
13	P7 แผงกัน ชุบส.เงินฝาก	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
14	P9 ผนัง MDF หนา 12 มม.กรุสองด้าน ไม่มีฉนวนกันเสียง	25	ตร.ม.	500.00	12,500.00	150.00	3,750.00	16,250.00	
15	แผงกันลิ้นเชื้อ	2	ชุด	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
16	ผนัง Express Zone	2	ชุด	52,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
17	งานวัสดุกรุผนัง WC1.	136	ตร.ม.	450.00	61,200.00	50.00	6,800.00	68,000.00	
18	งานวัสดุกรุผนัง PT1.	54	ตร.ม.	40.00	2,160.00	30.00	1,620.00	3,780.00	
19	งานผนัง VDO WALLอลูมิเนียมคอมโพสิต+โครงคร่าเหล็ก	5	ตร.ม.	2,200.00	11,000.00	600.00	3,000.00	14,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	งานผนัง VDO WALLอลูมิเนียมปัม+โครงคร่าเหล็ก	7	ตร.ม.	2,600.00	18,200.00	600.00	4,200.00	22,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินหมวดงานผนัง							2,373,381.00	

๑๑

แผ่นที่ 6

คณะกรรมาธิการ

หน่วย ประมวลราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

๒๕๖๗
ก.ย.
๒๕

คณบดี

[illegible]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี
 หน่วย ประมาณราคา นายไตรโชค ต่วนมีบุญ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่ แบบปร.4
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แผนที่ 7

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนดสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 หมวดงานหลังคาฝ้าฟ้า								
3	โครงหลังคา (T1)	70	ตร.ม.	1,800.00	126,000.00	700.00	49,000.00	175,000.00	
2	หลังคาอลูมิเนียมคอมโพสิต	70	ตร.ม.	2,200.00	154,000.00	600.00	42,000.00	196,000.00	
3	รางน้ำสแตนเลสตันหน้า	5	เมตร	750.00	3,750.00	250.00	1,250.00	5,000.00	
รวมเงินหมวดงานหลังคา								376,000.00	

๐/๒๒

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอะฮำ จ.เพชรบุรี
 หน่วย ประมาณราคา นายไตรโชค ต่วนมีบุญ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผนที่ 8
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. 255๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 หมวดประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูบานเลื่อนคู่อัตโนมัติ (D1)	1	ชุด	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
2	ประตูอลูมิเนียมบานสลิงคู่ (D2)	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ประตูอลูมิเนียมบานสลิงเดี่ยว (D3)	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ประตูตู้ไม้บานไม้อัดสัก (D4)	8	ชุด	4,450.00	35,600.00	-	-	35,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ประตูตู้ไม้บานไม้อัดสัก (D5)	5	ชุด	8,300.00	41,500.00	-	-	41,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ประตูตู้ อลูมิเนียม (D6)	3	ชุด	9,250.00	27,750.00	-	-	27,750.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	ประตูเหล็กนิรภัย (D7)	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	ประตูเหล็กกล้าแรงรูป (D8)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
9	ประตูสแตนเลส + หน้าต่างทางขึ้นบันได ST1. (D10)	1	ชุด	15,430.00	15,430.00	-	-	15,430.00	วัสดุ + ค่าแรง
10	ประตูช่อง DUCT (D12)	4	ชุด	5,690.00	22,760.00	-	-	22,760.00	วัสดุ + ค่าแรง
11	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD1.1)5.4x2.7	1	ชุด	73,500.00	73,500.00	-	-	73,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
12	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด (SD2.1)4x2.7	1	ชุด	27,285.71	27,285.71	-	-	27,285.71	วัสดุ + ค่าแรง
13	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD3.1)3.2x3.1	1	ชุด	61,600.00	61,600.00	-	-	61,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
14	หน้าต่างอลูมิเนียม (W1.)	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
15	หน้าต่างอลูมิเนียม (W2.)	5	ชุด	12,200.00	61,000.00	-	-	61,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
16	แผงกันห้องน้ำสำเร็จรูป (ปส.)	4	ชุด	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
17	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3)	9	ชุด	5,460.00	49,140.00	-	-	49,140.00	วัสดุ + ค่าแรง
18	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3A.)	2	ชุด	6,470.00	12,940.00	-	-	12,940.00	วัสดุ + ค่าแรง
19	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3B.) ไม่มีช่องแสง	2	ชุด	8,850.00	17,700.00	-	-	17,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	หน้าต่างอลูมิเนียม (W4.)	3	ชุด	8,850.00	26,550.00	-	-	26,550.00	วัสดุ + ค่าแรง
21	หน้าต่างอลูมิเนียม (W5.)	6	ชุด	3,480.00	20,880.00	-	-	20,880.00	วัสดุ + ค่าแรง
22	หน้าต่างอลูมิเนียม (FG1.)	1	ชุด	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	วัสดุ + ค่าแรง

(Signature)

6. **บทนำ**

หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมัญญ์

REC'D
MAR 10 1964
MAIL ROOM

[illegible]

รวมเงินหมวดงานประต-หน้ต่าง

1,211,705.71

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

แบบปร.4

5 ก.พ. 2558

แผนที่ 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งรูป แบบพ่นน้ำ TF - 2793w	8	ชุด	4,950.00	39,600.00		3,600.00	43,200.00	
2	โถบัสสวาระขาย TF - 6401	4	ชุด	2,310.00	9,240.00		1,800.00	11,040.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ WP-F - 507	5	ชุด	5,320.00	26,600.00		2,250.00	28,850.00	
4	สายฉีดชำระ	8	ชุด	540.00	4,320.00		280.00	4,600.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	8	อัน	270.00	2,160.00		960.00	3,120.00	
6	ขอแขวนผ้า (สองแฉก)	8	อัน	250.00	2,000.00		560.00	2,560.00	
7	กระจกเงารอบบานอลูมิเนียม	5	บาน	750.00	3,750.00		350.00	4,100.00	
8	ก๊อกล้างมือ	6	ชุด	320.00	1,920.00		150.00	2,070.00	
9	ราวพาดผ้าพลาสติก K - 2501-46-N	2	อัน	420.00	840.00		140.00	980.00	
10	ที่ใส่สบู่ TF - 9327	2	อัน	250.00	500.00		240.00	740.00	
11	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	2	อัน	570.00	1,140.00		140.00	1,280.00	
12	ม่านพลาสติก	2	ชุด	350.00	700.00		140.00	840.00	
13	ฉากกันที่ปัสสาวะขาย	2	ชุด	520.00	1,040.00		340.00	1,380.00	
14	วาล์วประตูน้ำ	1	งาน	3,600.00	3,600.00		-	3,600.00	
15	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง WP-1511	1	ชุด	2,700.00	2,700.00		450.00	3,150.00	
16	ก๊อกล้างมือ	6	ชุด	1,090.00	6,540.00		900.00	7,440.00	
17	อ่างล้างจานสเตนเลส	1	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
18	เคาน์เตอร์ คัสต.บุหินแกรนิต (อ่างล้างหน้า)	5	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
19	TOP บูพื้นแกรนิต	13	เมตร	1,200.00	15,600.00		-	15,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	ติดตั้งท่อ + อุปกรณ์	1	งาน	-	-	15,360.00	15,360.00	15,360.00	



สถานที่ก่อสร้าง รายการเลขที่ แบบปร.4 วันที่ 11

หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง เลขที่ 5-5 ปี. 2559

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีชัย เมื่อวันที่ 5-5 ปี. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
21	มือจับ ผู้พิการ A /	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	70.00	140.00	5,140.00	
22	มือจับ ผู้พิการ B /	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	70.00	70.00	1,620.00	
23	มือจับ ผู้พิการ C /	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	วัสดุ + ค่าแรง
24	มือจับ ผู้พิการ D /	1	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	วัสดุ + ค่าแรง
25	กริ่งฉุกเฉิน E /	1	ชุด	328.00	328.00	390.00	390.00	718.00	
26	มือจับ ผู้พิการ F /	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	วัสดุ + ค่าแรง
27	ระบุบานพับทั้งหมด ๓ KNACK รุ่น 232 B /	13	ชุด	795.00	10,335.00	70.00	910.00	11,245.00	
				รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขากิจบาล				188,233.00	

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประเมินราคา

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมณี

Q

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประมวลกฎหมาย

ประมาณราคาโดย
นายไตรโชค ต่วนมณี

10

รวมเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด

สถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูต
ไทย กรุงเทพมหานคร

การถอดแบบ

ภาษาเขียน

รายการเลขที่ แบบปร.4

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แผ่นที่ 14

หน่วยประมาณราคา

การดำเนินงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรรงค์ ต่วนแก้ว

เมื่อนำมา

500/433

[illegible]

รวมเงินงานป้าย - มล

652 936 00

2

2/2

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 16

หน่วย วิศวกรรมาไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อวันที่

5 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.หมวดไฟฟ้าและปรับอากาศ								
	3.1 ไฟฟ้าและปรับอากาศ								
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 250 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 25 KA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00	-	-	5,784.00	
	Digital Power Meter. (PM 5110)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
	Surge Arrester 3P. Class I-II (50 KA)	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	Cubicli size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.1								80,157.00
1.2	LOAD CENTER								
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	6,953.00	6,953.00	1,000.00	1,000.00	7,953.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.2.1								9,614.00
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN LUG	1	ตู้	5,089.00	5,089.00	1,000.00	1,000.00	6,089.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	26	ตัว	115.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00	-	-	4,612.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.2.2								14,388.00

๑๑

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบบร.4

แผ่นที่ 17

หน่วย วิศวกรรับไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประพาย

เมื่อวันที่

๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		กำไรสุทธิและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P. 15KA.	1	ตู้	7,731.00	7,731.00	1,000.00	1,000.00	8,731.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	17	ตัว	115.00	1,955.00	-	-	1,955.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.2.3								10,686.00
1.2.4	LOAD CENTER L1A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00		-	690.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.2.4								2,976.00
1.2.5	LOAD CENTER L2A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00		-	690.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.2.5								2,976.00
1.2.6	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00		-	690.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.2.6								3,131.00
1.3	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,820.00	1,820.00		-	1,820.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	285.00	285.00		-	285.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	7	ชุด	100.00	700.00		-	700.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	510.00	1,020.00		-	1,020.00	
	-KNOB SWITCH	6	ชุด	125.00	750.00		-	750.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.3								9,775.00

๑๗

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย

ประมาณราคาโดย

สาขาอะฮั จ.เพชรบุรี

วิศวกรรับไฟฟ้าและเครื่องกล

นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2559

แผ่นที่ 18

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 2 Pole 30A.	5	ตัว	2,828.00	14,140.00	300.00	1,500.00	15,640.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	3	ตัว	6,854.00	20,562.00	300.00	900.00	21,462.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.4								37,102.00
1.5	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	7	ตัว	2,400.00	16,800.00	300.00	2,100.00	18,900.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.5								18,900.00
1.6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	4142	เมตร	9.00	37,278.00	7.00	28,994.00	66,272.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	2053	เมตร	13.00	26,689.00	10.00	20,530.00	47,219.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	178	เมตร	20.00	3,560.00	12.00	2,136.00	5,696.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	119	เมตร	37.00	4,403.00	16.00	1,904.00	6,307.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	52	เมตร	88.00	4,576.00	23.00	1,196.00	5,772.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	35	เมตร	118.00	4,130.00	28.00	980.00	5,110.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	17	เมตร	22.00	374.00	11.00	187.00	561.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NY	33	เมตร	28.00	924.00	13.00	429.00	1,353.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	154	เมตร	67.00	10,318.00	11.00	1,694.00	12,012.00	
	สายไฟ 70 sq.mm XLPE	220	เมตร	329.00	72,380.00	50.00	11,000.00	83,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	7,046.55	7,046.55	-	-	7,046.55	
	รวมเงิน ข้อ 1.6								240,728.55



รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย

ประมาณราคาโดย

สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล

นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

แบบบ.ร.4

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. 2559

แผ่นที่ 19

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1734	เมตร	26.00	45,084.00	21.00	36,414.00	81,498.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	22	เมตร	53.00	1,166.00	26.00	572.00	1,738.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	323	เมตร	55.00	17,765.00	25.00	8,075.00	25,840.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. IMC	72	เมตร	73.00	5,256.00	27.00	1,944.00	7,200.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	13	เมตร	99.00	1,287.00	30.00	390.00	1,677.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	22	เมตร	156.00	3,432.00	40.00	880.00	4,312.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC.	13	เมตร	571.00	7,423.00	52.00	676.00	8,099.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. HDPE	17	เมตร	16.00	272.00	17.00	289.00	561.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. HDPE	42	เมตร	62.00	2,604.00	24.00	1,008.00	3,612.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	11,525.00	11,525.00	-	-	11,525.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.7								
1.8	ระบบแสงสว่าง							146,062.00	
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าชี้ตะแกรงถี่ (B)	48	ชุด	2,800.00	134,400.00	135.00	6,480.00	140,880.00	
	2x(18-20) W.LED. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าชี้ตะแกรงถี่ (C)	7	ชุด	2,300.00	16,100.00	135.00	945.00	17,045.00	
	1x(18-20) W.LED. T8 มีตะแกรงลวด (M)	14	ชุด	820.00	11,480.00	115.00	1,610.00	13,090.00	
	(10-12)W LED MODULE โคมดานีไลท์ Ø 125 cm. (Q)	19	ชุด	1,550.00	29,450.00	115.00	2,185.00	31,635.00	
	(12-13)W LED BLUB โคมดานีไลท์ Ø 17.5 cm. (O)	20	ชุด	525.00	10,500.00	115.00	2,300.00	12,800.00	
	(20-24)W LED MODULE โคมดานีไลท์ Ø 20 cm. (S)	55	ชุด	1,550.00	85,250.00	115.00	6,325.00	91,575.00	
	(6.5-7)W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมไฟติดผนังสีดำ ชั่ง E27 IP65 (U)	17	ชุด	1,510.00	25,670.00	165.00	2,805.00	28,475.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./M (LED ซ่อมทึบฝ้า) รวม Driver	64	เมตร	650.00	41,600.00	50.00	3,200.00	44,800.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.8								
								383,575.00	

๑๙/๖

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอะอ้า จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 20

หน่วย วิศวกรรับไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.9	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	56	ตัว	30.00	1,680.00	80.00	4,480.00	6,160.00	
	สวิตช์สองทาง (SZ)	6	ตัว	56.00	336.00	85.00	510.00	846.00	
	สวิตช์ทั้งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	7	ตัว	220.00	1,540.00	85.00	595.00	2,135.00	
	สวิตช์กดกริ่ง (SB)	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	43	ชุด	22.00	946.00	-	-	946.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.9							10,295.00	
1.10	ระบบโทรศัพท์								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	2	ตู้	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.10							4,100.00	
1.11	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G	5	ชุด	80.00	400.00	90.00	450.00	850.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G	66	ชุด	130.00	8,580.00	90.00	5,940.00	14,520.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	38	ชุด	190.00	7,220.00	90.00	3,420.00	10,640.00	
	หน้ากากชนิดกันน้ำ	4	ชุด	360.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	104	ชุด	22.00	2,288.00	-	-	2,288.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.11							29,738.00	
1.12	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	15	ชุด	164.00	2,460.00	80.00	1,200.00	3,660.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	90	เมตร	104.00	9,360.00	24.00	2,160.00	11,520.00	
	TIEV/4C. - 0.65mm.	287	เมตร	10.00	2,870.00	6.00	1,722.00	4,592.00	

sa 9

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

สาขาอะจำ จ.เพชรบุรี

หน่วย

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณราคาโดย

นายพลเทพ วัฒนประะพาย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


เมื่อวันที่

5 ธ.ย. 2559

แบบปร.4

แผ่นที่ 21

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,028.30	1,028.30	-	-	1,028.30	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	90	เมตร	99.00	8,910.00	30.00	2,700.00	11,610.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	36	เมตร	26.00	936.00	21.00	756.00	1,692.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT.	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT.	35	เมตร	53.00	1,855.00	26.00	910.00	2,765.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,476.90	1,476.90	-	-	1,476.90	
	รวมเงิน ข้อ 1.12								41,944.20
1.13	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	50	ชุด	278.00	13,900.00	110.00	5,500.00	19,400.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1404	เมตร	15.00	21,060.00	10.00	14,040.00	35,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,447.20	2,447.20	-	-	2,447.20	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	70	เมตร	37.00	2,590.00	23.00	1,610.00	4,200.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	92	เมตร	53.00	4,876.00	26.00	2,392.00	7,268.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	53	เมตร	93.00	4,929.00	30.00	1,590.00	6,519.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	388.50	388.50	-	-	388.50	
	รวมเงิน ข้อ 1.13								75,322.70
1.14	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00	
	สาย RG.6	20	เมตร	12.00	240.00	10.00	200.00	440.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	29.05	29.05	-	-	29.05	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	20	เมตร	26.00	520.00	21.00	420.00	940.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	78.00	78.00	-	-	78.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.14								1,752.05



รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย วัดกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณราคาโดย นายพชรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่

ส่งมอบแบบ

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 22

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	ระบบป้องกันฟ้าและต่อลงดิน								
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 15 mm. ยาว 30 cm. รวมฐานรับ	4	ชุด	1,720.00	6,880.00	200.00	800.00	7,680.00	
	สายตัวนำทองแดงเบรลีย 50 sq.mm.	120	เมตร	230.00	27,600.00	33.00	3,960.00	31,560.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	4	ชุด	2,670.00	10,680.00	500.00	2,000.00	12,680.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. PVC	12	เมตร	16.00	192.00	24.00	288.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,802.80	6,802.80	-	-	6,802.80	
	รวมเงิน ข้อ 1.15								59,202.80
1.16	งานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า ตามแบบและรายการ								
	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6"	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	รวมเงิน ข้อ 1.16 งานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า ตามแบบและรายการ								390.00
	รวมเงินหมวดงานไฟฟ้า (หน้า 16 - 22)								1,182,815.30

๑๙ ๙

แผ่นที่ 23

หน้า ประมวลราคา

สวทช. และ สวทช. ๒๕๖๐

การบำบัดด้วยยา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมือง 5 2559

[illegible]

10

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 24

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ตวนมีบุญ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3งาน สุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	104	ท่อน	640	66,560.00	320	33,280.00	99,840.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	6	ท่อน	371	2,226.00	100	600.00	2,826.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	5	ท่อน	268	1,340.00	100	500.00	1,840.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	22	ท่อน	180	3,960.00	100	2,200.00	6,160.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 3/4" ชั้น 13.5	11	ท่อน	60	660.00	80	880.00	1,540.00	
6	ท่อ พีวีซี Ø 1/2" ชั้น 13.5	11	ท่อน	50	550.00	80	880.00	1,430.00	
7	ท่อ FLEX. Ø 4"	1	ม.	250	250.00	320	320.00	570.00	
8	ท่อ FLEX. Ø 2 1/2"	2	ม.	185	370.00	320	640.00	1,010.00	
9	งอ 90 พีวีซี Ø 4"	55	อัน	160	8,800.00	-	-	8,800.00	
10	งอ 90 พีวีซี Ø 3"	5	อัน	72	360.00	-	-	360.00	
11	งอ 90 พีวีซี Ø 2 1/2"	5	อัน	51	255.00	-	-	255.00	
12	งอ 90 พีวีซี Ø 2"	70	อัน	27	1,890.00	-	-	1,890.00	
13	งอ 90 พีวีซี Ø 3/4"	6	อัน	5	30.00	-	-	30.00	
14	งอ 90 พีวีซี Ø 1/2"	30	อัน	4	105.00	-	-	105.00	
15	งอ 90 เหล็กใน พีวีซี Ø 1/2"	16	อัน	7	112.00	-	-	112.00	
16	งอ 45 พีวีซี Ø 4"	10	อัน	145	1,450.00	-	-	1,450.00	
17	งอ 45 พีวีซี Ø 2"	8	อัน	25	200.00	-	-	200.00	
18	สามทางวางย พีวีซี Ø 4"	9	อัน	340	3,060	-	-	3,060.00	
19	สามทางทวาย พีวีซี Ø 4"	18	อัน	340	6,120	-	-	6,120.00	
20	สามทางทวาย พีวีซี ลด Ø 4"-2"	40	อัน	340	13,600	-	-	13,600.00	

๒๒/๑

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 25

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ตวนมีบุญ

เมื่อวันที่ ๒5 ก.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
21	สามทางทวาย พีวีซี ลด Ø 4"-3" ✓	2	อัน	340	680	-	-	680.00	
22	สามทางทวาย พีวีซี Ø 3" ✓	4	อัน	160	640	-	-	640.00	
23	สามทางทวาย พีวีซี ลด Ø 3"-2 1/2" ✓	2	อัน	160	320	-	-	320.00	
24	สามทางทวาย พีวีซี ลด Ø 3"-2" ✓	7	อัน	160	1,120	-	-	1,120.00	
25	สามทางทวาย พีวีซี ลด Ø 2 1/2"-2" ✓	10	อัน	88	880	-	-	880.00	
26	สามทางทวาย พีวีซี Ø 2" ✓	12	อัน	40	480	-	-	480.00	
27	สามทาง พีวีซี Ø 3/4" ✓	8	อัน	7	56	-	-	56.00	
28	สามทาง พีวีซี Ø 1/2" ✓	5	อัน	5	25	-	-	25.00	
29	ข้อลด พีวีซี Ø 3/4"-1/2" ✓	8	อัน	4	28	-	-	28.00	
30	สามทางลด พีวีซี Ø 3/4"-1/2" ✓	30	อัน	9	270	-	-	270.00	
31	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 4" ✓	40	อัน	95	3,800	-	-	3,800.00	
32	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี Ø 4" ✓	10	อัน	87	870	-	-	870.00	
33	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 2 1/2" ✓	3	อัน	30	90	-	-	90.00	
34	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี Ø 2 1/2" ✓	2	อัน	37	74	-	-	74.00	
35	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 3" ✓	3	อัน	40	120	-	-	120.00	
36	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี Ø 3" ✓	3	อัน	48	144	-	-	144.00	
37	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 2" ✓	35	อัน	48	1,680	-	-	1,680.00	
38	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี Ø 2" ✓	3	อัน	25	75	-	-	75.00	
39	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 1 1/2" ✓	30	อัน	10	300	-	-	300.00	
40	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ พีวีซี ✓	1	งาน	-	-	14,300.00	14,300.00	14,300.00	
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" ✓	3	ท่อน	1,120	3,360	600.00	1,800.00	5,160.00	

๒๕

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาตะวันออก จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 26

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

รายงานบริษัทงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1" /	6	ท่อน	540	3,240	290.00	1,740.00	4,980.00	
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4" /	2	ท่อน	360	720	180.00	360.00	1,080.00	
44	สามทางลด เคลือบสังกะสี Ø 2" - 3/4" /	2	อัน	116	232	-	-	232.00	
45	งอ 90 เคลือบสังกะสี Ø 2" /	5	อัน	81	405	-	-	405.00	
46	งอ 90 เคลือบสังกะสี Ø 1" /	5	อัน	26	130	-	-	130.00	
47	งอ 90 เคลือบสังกะสี Ø 3/4" /	5	อัน	15	75	-	-	75.00	
48	ข้อลด เคลือบสังกะสี Ø 2" - 1" /	2	อัน	62	124	-	-	124.00	
49	นipple Ø 2" /	10	อัน	51	510	-	-	510.00	
50	ยูเนียน Ø 1" /	2	อัน	35	70	-	-	70.00	
51	นipple Ø 1" /	10	อัน	19	190	-	-	190.00	
52	ข้อลด Ø 1"-3/4" /	3	อัน	22	66	-	-	66.00	
53	ยูเนียน Ø 3/4" /	2	อัน	25	50	-	-	50.00	
54	นipple Ø 3/4" /	30	อัน	14	420	-	-	420.00	
55	สามทาง เคลือบสังกะสี Ø 2" /	3	อัน	145	435	-	-	435.00	
56	สามทาง เคลือบสังกะสี Ø 1" /	5	อัน	60	300	-	-	300.00	
57	สามทางลด เคลือบสังกะสี Ø 1" - 3/4" /	2	อัน	40	80	-	-	80.00	
58	สามทาง เคลือบสังกะสี Ø 3/4" /	2	อัน	22	44	-	-	44.00	
59	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี /	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
60	วาล์วน้ำ Ø 2" /	4	อัน	796	3,184	240	960	4,144.00	
61	วาล์วน้ำ Ø 1" /	3	อัน	285	855	120.00	360.00	1,215.00	
62	วาล์วน้ำ Ø 3/4" /	7	อัน	200	1,400	90.00	630.00	2,030.00	

๑๙

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

สาขาธำช่อ อ.เพชรบุรี

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙

แบบปร.4

แผ่นที่ 27

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
63	เช็ควาล์ว /	5	อัน	200	1,000	70.00	350.00	1,350.00	
64	ลูกลอย /	4	ชุด	150	600	45.00	180.00	780.00	
65	RD. Ø2" /	25	อัน	450	11,250	120.00	3,000.00	14,250.00	
66	RD. Ø4" /	16	อัน	750	12,000	240.00	3,840.00	15,840.00	
67	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ /	1	งาน	6,400	6,400	2,000.00	2,000.00	8,400.00	
68	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	2,850	2,850	1,000.00	1,000.00	3,850.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขภัณฑ์								245,360.00	

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพะอำ จ.เพชรบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 28
 หน่วย ประมาณราคา นายไตรโชค ต่วนมีบุญ ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4. งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถม	595	ลบ.ม	257.00	152,915.00	99.00	58,905.00	211,820.00	
2	ลานคสล.ลานจอดรถพื้น GS	480	ตร.ม.	450.00	216,000.00	-	-	216,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ทางลาดเอียง	30	ตร.ม.	450.00	13,500.00	-	-	13,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ลาน คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสลับกับกรวดล้าง	140	ตร.ม.	950.00	133,000.00	-	-	133,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ลาน คสล. ปูบล็อกตัวหนอน	25	ตร.ม.	820.00	20,500.00	-	-	20,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ขอบคัน ค.ส.ล.	80	ม.	200.00	16,000.00	-	-	16,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	รั้วโปร่งมาตรฐานชนิดไม้ดอกเสาเข็ม	4.5	เมตร	4,900.00	22,050.00	-	-	22,050.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	รั้วเดิมเสริมอิฐบล็อก 2 ก้อน พร้อมทับหลัง	129	เมตร	500.00	64,500.00	-	-	64,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
9	ทาสีรั้ว	259	ตร.ม.	50.00	12,950.00	30.00	7,770.00	20,720.00	
10	ราง ,ท่อระบายน้ำ	145	เมตร	600.00	87,000.00	-	-	87,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
11	บ่อพัก	40	บ่อ	650.00	26,000.00	-	-	26,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
12	บ่อพักขยะใต้ดิน	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
13	ถึงงับัดชนิดรวม,ใส่เรื่อรูป ขนาด 5,000 ลิตร+ติดตั้งถัง	1	ชุด	35,500.00	35,500.00	1,000.00	1,000.00	36,500.00	
14	ฐานรองรับถังบำบัด	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
15	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	18	เมตร	226.00	4,068.00	200.00	3,600.00	7,668.00	
16	ท่อลอดพื้น ค.ส.ล. Ø 0.25 ม.	23	เมตร	200.00	4,600.00	200.00	4,600.00	9,200.00	
17	ก๊อกสนาม	5	ชุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
17	กำจัดปลวก	340	ตร.ม.	90.00	30,600.00	-	-	30,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
18	วางผังปรับพื้นที่บริเวณ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
19	ขอบปูน คสล. สำหรับห้ามล้อรถ ขนาด 2.00 x 0.1 x0.15 ม.	9	ชุด	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	โรงจอดรถ (ชนิดจอดรถ 4 คัน)	1	หลัง	93,602.64	93,602.64	-	-	93,602.64	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมเงินงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								1,056,360.64

๑๙
 a. g

สถานที่ก่อสร้าง

หน้า ๑๕๖

รวมเงินหมวดงานเปิดตลาด

4

สถาบันที่ก่อสร้าง
หน่วย ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย
นายไตรเชต วัฒนมัญญ์
สาขาวิชา จ.เพชรบุรี

แบบปร.4

မင်းသားကလေး

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อวันที่ ๒๖.๑๒.๕๕

[illegible]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพะอำ จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 31

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.2 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาธารณูปโภคใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	5	ชุด	3,210.00	16,050.00	-	-	16,050.00	
2	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
	เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด 9000 BTU.	2	ชุด	14,600.00	29,200.00	-	-	29,200.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบ แขนงใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 24000 BTU.	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 12000 BTU.	1	ชุด	33,300.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 25000 BTU.	1	ชุด	42,900.00	42,900.00	-	-	42,900.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 36000 BTU.	3	ชุด	54,600.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
6	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	7	ชุด	2,200.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
7	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	4	ชุด	15,700.00	62,800.00	-	-	62,800.00	
8	เครื่องปั้มน้ำ (1 ชุด)300W	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
9	เก้าอี้เคาน์เตอร์ (สำหรับพนักงานเลขที่) (C1)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
10	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสำหรับพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า (C2)	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
11	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	14	ชุด	5,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
12	เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา (C4a)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
13	เก้าอี้ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4b)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
14	เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถวมีพนักพิง (C7)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	

๑๑.๑๒

แผ่นที่ 32

กลุ่มงาน หน่วย ประมาณราคา

งานบริหารโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๖.๐๔.๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	ตู้เอกสาร (F6)	12	ชุด	2,700.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
16	เคาน์เตอร์สาขาต่อหมายเลข 1 คน (F1)	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
17	โต๊ะสี่เหลี่ยม (F2A)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
18	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (T1)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
19	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
20	โต๊ะระดับปฏิบัติกาสาส่วนที่ติดต่อกู้ค้า (F7)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
21	ชุด Video Wall 2x2 (46 นิ้ว) ตามรายการประกอบ	1	ชุด	395,900.00	395,900.00	-	-	395,900.00	
22	เครื่องเล่นลิ้มมีเดียสำหรับ VDO WALL ตามรายการประกอบ	1	ชุด	18,190.00	18,190.00	-	-	18,190.00	
รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน								1,352,620.00	

10/1/92

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาอะอำ จ.เพชรบุรี
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่ แบบปร.4
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อวันที่ ๒5 มิ.ย. 2559

แผ่นที่ 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	5.1 ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว								
1	ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราวสำหรับสาขาย้ายไปอยู่ณะก่อสร้าง	1	ชุด	152,300.00	152,300.00	-	-	152,300.00	
รวมเงินงานติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว								152,300.00	

๑/๑

8