

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๒ จำนวน ๘ สาขา
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๒ จำนวน ๘ สาขา
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 27 ก.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๒
จำนวน ๘ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
 - ๖.๑ นายอาคม สิมทโรภาส
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 23 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 27 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ ๐๗ ๖๕๕๙ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 งานติดตั้ง Self Service ภาค 12	2,212,230.43	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	54,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	17,000.00	
	รวม 2,229,000		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,283,230.43	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,283,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทไรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า

เมื่อ วันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม Factor F(บาท)
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1			
	หมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12			
	1.1 MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์ (แผ่นที่ 1-4)	391,791.20		
	1.2 MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาจันทร์เกษม จ.ศรีสะเกษ (แผ่นที่ 5-8)	382,791.20		
	1.3 MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี (แผ่นที่ 9-12)	378,791.20		
	1.4 Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านใหม่ชัยพนม จ.บุรีรัมย์ (แผ่นที่ 13-15)	211,727.25		
	1.5 Express Zone (3 ช่อง) สาขาจันทร์เกษม จ.ศรีสะเกษ (แผ่นที่ 16-18)	168,296.05		
	1.6 Express Zone (3 ช่อง) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ (แผ่นที่ 19-21)	150,657.25		
	1.7 Express Zone (3 ช่อง) สาขาราชสีห์ จ.ศรีสะเกษ (แผ่นที่ 22)	21,205.00		
	1.8 Express Zone (3 ช่อง) สาขารัตนบุรี จ.สุรินทร์ (แผ่นที่ 23)	35,558.00		
	รวมหมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12	1,740,817.15	1.2708	2,212,230.43
รวมส่วนที่1		1,740,817.15	1.2708	
	ค่า Factor F = 1.2708			
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			2,212,230.43

(นายอุดม ลิ้มโรภาส)

(นายธนิต สิงห์วิเศษ)

(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน
สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า


ปรับปรุง - ซ่อมแซม
เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 26 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์ (แผ่นที่ 4)	1	งาน	18,000.00	18,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (แผ่นที่ 8)	1	งาน	18,000.00	18,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาคอนมดแดง จ.อุบลราชธานี (แผ่นที่ 12)	1	งาน	18,000.00	18,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4	Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์	0	งาน	-	-	
5	Express Zone (3 ช่อง) สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ	0	งาน	-	-	
6	Express Zone (3 ช่อง) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	0	งาน	-	-	
7	Express Zone (3 ช่อง) สาขาราชันี้อย่าง จ.ศรีสะเกษ	0	งาน	-	-	
8	Express Zone (3 ช่อง) สาขารัตนบุรี จ.สุรินทร์	0	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				54,000.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอคม ลิ้มทองาส)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรณิศ สิงห์วิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 26 ก. ย. 2559 หน่วย: บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทิวราษฎร์)

จิรากร กุญชรกุล กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวัน 26 มิ.ย. ๒๕๓๗

พลเอกสุจินดา คราประยูร

✓
✓

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐ์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา				-	-	-	-	
	4.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	พ่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
	4.2 เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	4.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
	4.4 หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
	4.5 ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
	4.6 กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	4.7 รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	รวมเงินงานหลังคา								36,912.60
5.	งานประตู								
	5.1 ประตูนิรภัย D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมเงินงานประตู								22,000.00
6.	งานป้ายต่างๆ								
	6.1 ป้ายกล่องไฟ GSB EXPRESS ZONE	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	6.2 ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3 ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.4 ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.5 ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	6.6 ป้ายกล่องไฟแถบสติ๊กเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	6.7 กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม. LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.8 กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60ม. LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมเงิน งานป้ายต่างๆ								89,400.00

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4
แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้ากาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E.	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" หุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากทาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								27,341.00
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								371,807.20

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐ์ เพิ่มพริศร์

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยจำนวนเงิน			
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคโนโลยีเสริมเหล็ก	10.88	ตรม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	เปลี่ยนสติกเกอร์ป้าย ATM 24 Hours	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ทาสีด้านหลัง จั่ววาง MOBILE BOOTH ATM เพื่อใส่ประตู พร้อมตกแต่งเก็บงาน	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ประตูเหล็ก ตะแกรงถัก D10	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	ร้อยถนน เสาคอนกรีต รั้วเหล็ก เก็บงานสายไฟ เตรียมพื้นที่	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ค่าถอดกล่องวงจรปิดและนำกลับมาติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ							19,984.00	
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ							391,791.20	
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							18,000.00	
4	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	

๑๕/๕

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00		-	5,484.00	
	1.2 แผ่นวีวาร์บอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3 แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4 ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น								
	2. งานผนัง							23,780.00	
	2.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00		-	4,077.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00		-	2,075.00	
	2.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6 ผนังแผ่นอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ติดตั้งติดสติกเกอร์ผ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	2.7 แผ่นวีวาร์บอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงิน งานผนัง								
	3. งานฝ้าเพดาน							149,973.60	
	3.1 อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงิน งานฝ้าเพดาน								
								22,400.00	

01/5

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่6

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากันทรามย์ จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐวัฒน์ เพิ่มพริศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานหลังคา									
4.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.		6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
4.2 เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.		10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
4.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม		1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
4.4 หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์		9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
4.5 ฉนวนกันความร้อนหนา 3"		9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
4.6 กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)		6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
4.7 รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง		6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
								36,912.60	
5. งานประตู									
5.1 ประตูบานไม้ D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
								22,000.00	
6. งานป้ายต่างๆ									
6.1 ป้ายกล่องไฟ GSB EXPRESS ZONE		1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2 ป้ายกล่องไฟ ATM		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3 ป้ายกล่องไฟ ADM		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4 ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5 ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง		2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6.6 ป้ายกล่องไฟแถบสติ๊กเกอร์		2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.7 กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม. LED		4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.8 กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60ม. LED		3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
								89,400.00	

รวมเงิน งานป้ายต่างๆ

25/5

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาถนนพหลโยธิน จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้ากาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" หุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Externix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาดังเหล็กฉากวาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								27,341.00
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								371,807.20

21/5

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาเกษตรกรรม จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตร.ม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	เปลี่ยนสติกเกอร์ป้าย ATM 24 Hours	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
									18,000.00
4	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าป้องกันและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
									2,000.00

14/05

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาคอนมตแดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายณัฏฐ์ เพิ่มพริษฐ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2 แผ่นรีว่าบอร์ทดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3.แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4.ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงิน งานพื้น								23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6ผนังแผ่นอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ติดตั้งติดสติกเกอร์ผ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7แผ่นรีว่าบอร์ทดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง								149,973.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินฝ้าเพดาน								22,400.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่10

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 ประมาณราคาโดย นายณวัฒน์ เพิ่มพริษฐ์
 รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
4.2	เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
4.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
4.4	หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
4.5	ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
4.6	กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
4.7	รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
รวมเงินงานหลังคา									36,912.60
5.	งานประตู								
5.1	ประตูบานไม้ D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
รวมเงินงานประตู									22,000.00
6.	งานป้ายต่างๆ								
6.1	ป้ายกล่องไฟ GSB EXPRESS ZONE	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3	ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5	ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6.6	ป้ายกล่องไฟแถบสีทึบ	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.7	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม. LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.8	กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60ม. LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
รวมเงิน งานป้ายต่างๆ									89,400.00

1/ ๑๖/๕

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่11

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาคอนมดแดง จอุบลราชธานี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 ประมาณราคาโดย นายณวัฒน์ เพิ่มพริศรี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1.1	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
1.2	(15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
1.3	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
1.4	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
1.5	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
1.6	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
1.7	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
1.8	หน้ากาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
1.9	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
1.10	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
1.11	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ่มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
1.12	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
1.13	ขาตั้งเหล็กฉากวง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.14	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง							27,341.00	
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง							371,807.20	

[Signature]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐวัฒน์ เพิ่มพริศรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตรม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
9	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							18,000.00	
10	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าบำรุงกันฝนและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าจ้างอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
								2,000.00	

Handwritten signature and date 26/9/59

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่13

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐ์ เพิ่มพริษฐ์

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานฝ้าเพดาน C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	3	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	600.00	1,800.00	8,400.00	
3	งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	25	ตร.ม.	2,200.00	55,000.00	600.00	15,000.00	70,000.00	
	โครงเหล็กผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	6.6	ตร.ม.	500.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
4	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้				-	-	-	-	
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.3 มม.	20	ฟุต	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.2ด้าน	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	300.00	2,700.00	22,500.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด0.12x0.24x2.30ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด0.12x0.24x0.60ม.พร้อมไฟ LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง100มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	งานป้าย				-	-	-	-	
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-	-	-	-	
	ประตูบานเลื่อนตู้ D5/1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	กระจกช่องแสง W	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	

๒๑๐๕

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่14

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐวัฒน์ เพิ่มพริษฐ์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบไฟแสงสว่าง				-		-		
	(15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หม้อพัก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า				-		-		
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หม้อพัก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์				-		-		
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หม้อพัก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ				-		-		
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
	ท่อร้อยสายไฟ				-		-		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	รวมงาน Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์							211,727.25	

5

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 19

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินราคาโดย นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	13.2	ตร.ม.	2,200.00	29,040.00	600.00	7,920.00	36,960.00	
3	เครื่องเหล็กผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	6.6	ตร.ม.	500.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้				-		-		
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวาลบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. 2 ด้าน	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	300.00	2,700.00	22,500.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม. พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60ม. พร้อมไฟ LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสครอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	งานประตู - หน้าต่าง				-		-		
	กระจกช่องแสง W1	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
5	งานป้าย				-		-		
	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

133,673

4/5

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 20
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายนาถวัฒน์ เพิ่มพริษฐ์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2550

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบไฟแสงสว่าง				-		-		
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
	สวิตช์				-		-		
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หมวกาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า				-		-		
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หมวกาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์				-		-		
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หมวกาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ				-		-	-	
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	

12,439.25

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 ประมาณราคาโดย นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี

รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 21
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ				-		-	-	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	Express Zone (3 ช่อง) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ							150,657.25	
7	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				-		-		
	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							4,000.00	

5

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2559

นางสาว น.น.

Express Zone (3 ช่อง) สาธารณูปโภค จ. ตรีศะเขต



