


วตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๙๓๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๙๓๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 5 ก.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
 - ๖.๑ นายธวัช งามสมประสงค์ 
 - ๖.๒ นายวิรัช วิชโรทัย
 - ๖.๓ นายพีรชาติ กุยรัตน์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
 โดย หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 16 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 19 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	3,369,027.06	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	791,041.91	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	99,917.52	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	626,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	47,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,933,986.50	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,933,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรัชช จามสมประสงค์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิรัช วัชรไธย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า


เมื่อ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๙


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2696	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,653,613.00	1.2696	3,369,027.06	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	536,218.69			
	- งานเปิดเตล็ดไฟฟ้า	84,382.00			
	- รวมงานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	2,463.20			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	623,063.89	1.2696	791,041.91	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2696	-	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว (ตามแบบ ปร.4 หน้า 15)	78,700.00	1.2696	99,917.52	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,355,376.89	1.2696		
ค่า Factor F = 1.2696					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,160,068.98	
พื้นที่อาคาร=					
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	


(นายรัชชัย จามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวีรทัต วิฑโรทัย)


(นายพิชชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ช่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาบางคนก็ จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 2 กย 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	47,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			47,500.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัตน์ วัชรทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กียรติ์น)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 1-2 กย 2559

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ลำดับ ที่	purg	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
ก	งานปรับปรุงสภาพลักษณะ								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1	รื้อพื้นผิวของเดิม พร้อมขนทั้ง	1	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
1.2	รื้อผนังของเดิม พร้อมขนทั้ง	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.3	รื้อฝ้าเพดานของเดิม พร้อมขนทั้ง	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.4	รื้อประตูไม้ , ประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกและประตูเหล็กไม้ของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม							25,000.00	
2	งานพื้น								
2.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	168	ตร.ม.	600.00	100,800.00	222.00	37,296.00	138,096.00	
2.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30ม. เคลือบด้าน	23	ตร.ม.	520.00	11,960.00	158.00	3,634.00	15,594.00	
2.3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" เคลือบด้าน	40	ตร.ม.	300.00	12,000.00	158.00	6,320.00	18,320.00	
2.4	ชั้นบันไดลูกตั้ง+ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30ม. เคลือบด้าน	64	เมตร	520.00	33,280.00	158.00	10,112.00	43,392.00	
2.5	ฉุกับันไดอลูมิเนียม	67	เมตร	200.00	13,400.00	40.00	2,680.00	16,080.00	
2.6	บัวเชิงผนัง PVC	125	เมตร	80.00	10,000.00	40.00	5,000.00	15,000.00	
2.7	บัวเชิงผนังไม้ของเดิม	21	เมตร	-	-	70.00	1,470.00	1,470.00	
	รวม							247,952.00	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature: *[Illegible]*

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.4	เดินระบบท่อประปา + สุขาภิบาล	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
10.5	ทำควมสะอาดรางระบายน้ำ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม							97,532.00	
11	ชั้นสอง								
11.1	รื้อถอนวัสดุของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11.2	ปรับปรุงห้องน้ำ T-2	1	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
	- เปลี่ยนบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8" ชนิดผิวด้าน	10	ตร.ม.	285.00	2,850.00	158.00	1,580.00	4,430.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8" ชนิดผิวมัน	28	ตร.ม.	285.00	7,980.00	138.00	3,864.00	11,844.00	
	- โฉสัมนั้รงรปป ซนดมทมอ่นน้ำ	1	ชุด	4,950.00	4,950.00	450.00	450.00	5,400.00	
	- อ่งล้งน้ร่นแ่งฝ้งบนเคนดออร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	450.00	450.00	5,250.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	520.00	520.00	120.00	120.00	640.00	
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	1	ชุด	540.00	540.00	70.00	70.00	610.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1	ชุด	540.00	540.00	25.00	25.00	565.00	
	- กระจอลงกรอบบนอคูม่นมยวตลอดเคนดออร์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- รวพดฝ้พลสคกแ่ง	1	ชุด	860.00	860.00	70.00	70.00	930.00	
	- กอกล้งพ่น	1	ชุด	780.00	780.00	25.00	25.00	805.00	
	- สดอปปว่ลว	3	ชุด	370.00	1,110.00	35.00	105.00	1,215.00	
	- ฝักบัวอานน้ก่นแ่ง พร้อมว่ลว่เปิด-ปิด	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	70.00	70.00	2,570.00	
	- ที่ใส่สบู่แ่งฝ้งน้	1	ชุด	540.00	540.00	120.00	120.00	660.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	1	ชุด	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- เดินระบบท่อประปา + สุขาภิบาล	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							56,094.00	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	ชั้นสาม								
12.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน + โครงเคร่าของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
12.2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9มม. ขบมีเอลูมิเนียมพ้อยรี่ โครงเคร่า T-BAR	50	ตร.ม.	320.00	16,000.00	52.00	2,600.00	18,600.00	
	ขนาด 0.60x1.20ม.								
	รวม							20,100.00	
13	ชั้นหลังคาตลาดฟ้า								
13.5	โครงสร้างเหล็กฐานและเสารองรับโถง สูง 6.00ม. พร้อมตะขอยึดเกลียวเร่ง	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
13.6	พื้นลาดฟ้าทำกระเบื้องกันซึม	70	ตร.ม.	300.00	21,000.00	150.00	10,500.00	31,500.00	
13.7	ขอบพื้นกันซึม สูง 0.20ม.	115	เมตร	100.00	11,500.00	50.00	5,750.00	17,250.00	
	รวม							88,750.00	
14	งานทาสี								
14.1	ทาสีภายใน	554	ตร.ม.	40.00	22,160.00	30.00	16,620.00	38,780.00	
14.2	ทาสีผนังภายนอก	515	ตร.ม.	45.00	23,175.00	35.00	18,025.00	41,200.00	
14.3	ทาสีฝ้าเพดาน	420	ตร.ม.	40.00	16,800.00	30.00	12,600.00	29,400.00	
14.4	ทาสีน้ำมัน	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวม							124,580.00	
	ข. รวมงานปรับปรุง - ซ่อมแซมอื่นๆ							386,856.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,653,613.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบปร.4
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	26	เมตร	37.00	962.00	16.00	416.00	1,378.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	35	เมตร	57.00	1,995.00	19.00	665.00	2,660.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	45	เมตร	88.00	3,960.00	23.00	1,035.00	4,995.00	
	สายไฟ 50 sq.mm. IEC 01	132	เมตร	169.00	22,308.00	38.00	5,016.00	27,324.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,087.75	2,087.75		-	2,087.75	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	25	เมตร	37.00	925.00	23.00	575.00	1,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	138.75	138.75		-	138.75	
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	10	เมตร	99.00	990.00	30.00	300.00	1,290.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	12	เมตร	128.00	1,536.00	35.00	420.00	1,956.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2"	10	เมตร	214.00	2,140.00	45.00	450.00	2,590.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	699.90	699.90		-	699.90	
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม(C)	12	ชุด	2,300.00	27,600.00	135.00	1,620.00	29,220.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. ไม่มีกรอบหลอด(I)	4	ชุด	690.00	2,760.00	115.00	460.00	3,220.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. มีตะแกรงหลอด(M)	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	115.00	345.00	3,345.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ขั้ว E27 แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	25	ชุด	525.00	13,125.00	115.00	2,875.00	16,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจสอบอาคารและบริหารหลังงาน
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	(10 - 12) W.LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (Q)	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	20 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	46	ชุด	1,470.00	67,620.00	115.00	5,290.00	72,910.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	4	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m (LED ซ่อนทึบฝ้า)	10	เมตร	650.00	6,500.00	50.00	500.00	7,000.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดิน (S)	33	ตัว	30.00	990.00	80.00	2,640.00	3,630.00	
	หมวกถาด 1-3 ช่อง	19	ชุด	22.00	418.00		-	418.00	
	สวิตช์ทิ้งท่อหยดเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	44	ชุด	130.00	5,720.00	90.00	3,960.00	9,680.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	36	ชุด	190.00	6,840.00	90.00	3,240.00	10,080.00	
	หมวกถาด 3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	1	ตัว	360.00	360.00		-	360.00	
	หมวกถาด 1-3 ช่อง	79	ชุด	22.00	1,738.00		-	1,738.00	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1738	เมตร	9.00	15,642.00	7.00	12,166.00	27,808.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1255	เมตร	13.00	16,315.00	10.00	12,550.00	28,865.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,236.99	2,236.99		-	2,236.99	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1182	เมตร	26.00	30,732.00	21.00	24,822.00	55,554.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,609.80	4,609.80		-	4,609.80	

5

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นายอัมรินทร์ บุญพิทักษ์
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	10	ตัว	164	1,640.00	80	800.00	2,440.00	
	หน้ากาก	10	ชุด	22.00	220.00		-	220.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	155	เมตร	10.00	1,550.00	6.00	930.00	2,480.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	600.00	3,200.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	105	เมตร	26.00	2,730.00	21.00	2,205.00	4,935.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	25	เมตร	37.00	925.00	23.00	575.00	1,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	548.25	548.25		-	548.25	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	1400	เมตร	15.00	21,000.00	10.00	14,000.00	35,000.00	
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	62	ตัว	278.00	17,236.00	110.00	6,820.00	24,056.00	
	หน้ากาก	23	ชุด	22.00	506.00		-	506.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	120	เมตร	26.00	3,120.00	21.00	2,520.00	5,640.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	165	เมตร	37.00	6,105.00	23.00	3,795.00	9,900.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	70	เมตร	93.00	6,510.00	30.00	2,100.00	8,610.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,360.25	2,360.25	-	-	2,360.25	
	รวมงานไฟฟ้า							536,218.69	

✓

✓

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 13

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ด								
	สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 1 ชุด)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 2 ชุด)	2	ตู้	4,200.00	8,400.00	300.00	600.00	9,000.00	
	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	6	ชุด	3,210.00	19,260.00	115.00	690.00	19,950.00	
	Ground Rod พร้อม บ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	2	ชุด	2,140.00	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	
	คาร์บอนเครื่องปรับอากาศชนิดขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU.	4	ชุด	-	-	600.00	2,400.00	2,400.00	
	คาร์บอนเครื่องปรับอากาศชนิดขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU.	1	ชุด	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้ไจร์เบอร์ 2 ขนาด ชม. (30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00		-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00		-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00		-	3,300.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	6	ตัว	2,828.00	16,968.00	300.00	1,800.00	18,768.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	1	ตัว	6,454.00	6,454.00	300.00	300.00	6,754.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า							84,382.00	



สาขาบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า ๒๖๕

[illegible]

VF

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม แบบเลขที่ รายการเลขที่ แผ่นที่ 16

โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสกุล เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเดินทางไปหน้าละอองและเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.2	ค่าไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักอาศัยในอาคาร	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.3	ค่าครุฑ/นั่งร้าน	1	งาน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							41,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	ถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.2	เสาธง	3	ต้น	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด							6,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆและวัสดุ							47,500.00	
3	งานซ่อมแซมสถานที่								
3.1	ค่าปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,700.00	78,700.00	-	-	78,700.00	
	รวมงานซ่อมแซมสถานที่							78,700.00	

✓

✓

✓