

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคาร 14 ชั้น 6 และชั้น 7 ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 ก.ย. 2559
เป็นเงิน ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ และใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธนาคารออมสิน
โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๔.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๔.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ค)
 - ๔.๕ และรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา
 - ๕.๒ นายภิญโญ อินทร์อัม
 - ๕.๓ นายพีรชาติ กุศลรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


ประเภทงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร 14 เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 14 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ชั้นที่ 6-7)
 โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 5 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	574,017.07	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	840,149.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	40,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,454,166.07	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,454,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเกียรติ อินทร์อิม)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)


แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 14 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ชั้นที่ 6-7)
โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า


เมื่อ วันที่ - 5 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	1.2726	-	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ	451,058.52			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	451,058.52	1.2726	574,017.07	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	451,058.52	1.2726		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			574,017.07	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญไธย อินทร์อิม)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคาร 14 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ชั้นที่ 6-7)

โดยหน่วย

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

- 5 O. E. 2559

หน่วย:บาท

[illegible]

(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

..กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

วิฑูรย์ กุศลโชติ
(นายไพรัชชาติ กุศลโชติ)

....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

[illegible]

3

2

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

อาคาร 14 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ชั้นที่ 6-7)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

วิศวกรรับไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายพีรชาติ กุญรัตน์

เมื่อวันที่ - 5 ก.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	INSULATOR								
2.1	REFRIGERANT								
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 1 - 1/8"	50	เมตร	104.00	5,200.00	19.00	950.00	6,150.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 7/8"	18	เมตร	87.00	1,566.00	17.00	306.00	1,872.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 5/8"	60	เมตร	76.00	4,560.00	15.00	900.00	5,460.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 1/2"	50	เมตร	71.00	3,550.00	14.00	700.00	4,250.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 3/8"	78	เมตร	65.00	5,070.00	13.00	1,014.00	6,084.00	
	Adhesive	1	กบ	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
2.2	CONDENSATE DRAIN PIPE								
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 1/2" ขนาด 1 - 1/4"	40	เมตร	62.00	2,480.00	16.00	640.00	3,120.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 1/2" ขนาด 1"	8	เมตร	57.00	456.00	15.00	120.00	576.00	
	Adhesive	1	กบ	440.40	440.40	132.12	132.12	572.52	
3	CABLE&CONDUIT								
	Transmission line	258	เมตร	9.00	2,322.00	7.00	1,806.00	4,128.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01.	342	เมตร	13.00	4,446.00	10.00	3,420.00	7,866.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01.	50	เมตร	20.00	1,000.00	12.00	600.00	1,600.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01.	150	เมตร	37.00	5,550.00	16.00	2,400.00	7,950.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 1/2" EMT.	200	เมตร	26.00	5,200.00	21.00	4,200.00	9,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 3/4" EMT.	200	เมตร	37.00	7,400.00	23.00	4,600.00	12,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 1-1/4" EMT.	30	เมตร	93.00	2,790.00	30.00	900.00	3,690.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 1/2" IMC.	25	เมตร	55.00	1,375.00	25.00	625.00	2,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 1-1/4" IMC.	25	เมตร	128.00	3,200.00	35.00	875.00	4,075.00	

2.11

[illegible]

[illegible]

รวมหมวดงานตรรกะที่สำนักงาน

840.149.00

11/11/11

✓

