


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๕๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๔,๕๔๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 11 ต.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ 
 - ๖.๓ นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 27 หน้า และ ปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 30 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	6,838,819.84	
	หมวดงานสถาปัตย์	13,742,989.99	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,448,069.98	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	59,017.15	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	1,711,161.55	
	ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	444,780.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	300,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	1,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	390.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	24,547,028.52	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	24,547,000.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ 2559			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหัตถศึกษา 12 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า

เมื่อ วันที่ - 5 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1-2)	5,592,296.87			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	5,592,296.87	1.2229	6,838,819.84	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานฉาบพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	411,998.00			
	- งานฉาบผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	4,818,880.00			
	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	772,645.00			
	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6-8)	3,527,117.00			
	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 9)	1,148,800.00			
	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10)	84,740.00			
	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 11)	378,785.00			
	- งานป้าย - ไม้ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 12)	71,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 13)	24,067.54			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	11,238,032.54	1.2229	13,742,989.99	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 15-19)	993,751.04			
	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 20-21)	190,376.84			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,184,127.88	1.2229	1,448,069.98	
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 25)	48,260.00	1.2229	59,017.15	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 22-23)	1,399,265.31	1.2229	1,711,161.55	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปคำนวณค่าFactor F)		19,461,982.60	1.2229		
ค่า Factor F =		1.2229			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				22,029,879.82	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	#VALUE!	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ หังอรณารณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปุ่กตุแก้ว)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารพัสดุภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

สาขานาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทร


แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ - 5 ต.ค. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน / (ตาม พร.4 แผ่นที่. 26)	1	งาน	444,780.00	444,780.00
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				444,780.00



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

แบบปร.5(ค)

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

อาคารพิสดุภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

สาขานาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพยากร

เมื่อ วันที่ - 5 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม พร.4พ) แผนที. 14)	1	งาน	300,000.00	
2	งานเปิดเตล็ดอื่นๆ (ตาม พร.4 แผ่นที่ 24)	1	งาน	390.00	
3	ค่าวัสดุอื่น / (ตาม พร.4 แผ่นที่ 26)	1	งาน	1,800.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			302,190.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ ชูอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วิธนากร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปุ่เกิดแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
	หมวดโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - กลบฐานราก /	126	ลบ.ม	-	-	125.00	15,750.00	15,750.00	
2	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.ยาว 16.00 ม.	27	ต้น	12,800.00	345,600.00	-	-	345,600.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.ยาว 16.00 ม.	28	ต้น	20,800.00	582,400.00	-	-	582,400.00	
4	เสาเข็มเจาะ / Ø 0.35 ม.	27	ต้น	-	-	300.00	8,100.00	8,100.00	
5	เสาเข็มเจาะ / Ø 0.50 ม.	28	ต้น	-	-	500.00	14,000.00	14,000.00	
6	พราयरัดน้ำดีดแน่น	9	ลบ.ม	302.18	2,719.62	99.00	891.00	3,610.62	
7	คอนกรีตหยาบ	7	ลบ.ม	1,550.00	10,850.00	306.00	2,142.00	12,992.00	
8	คอนกรีต f'c = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	355	ลบ.ม	2,168.22	769,718.10	485.00	172,175.00	941,893.10	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	4.46	ตัน	21,051.40	93,889.24	4,100.00	18,286.00	112,175.24	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	2.8	ตัน	20,040.08	56,112.22	4,100.00	11,480.00	67,592.22	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 12 มม.	1.7	ตัน	19,310.38	32,827.65	3,300.00	5,610.00	38,437.65	
12	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	2.34	ตัน	18,881.59	44,182.92	3,300.00	7,722.00	51,904.92	
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	3.19	ตัน	18,332.13	58,479.49	3,300.00	10,527.00	69,006.49	
14	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	10.7	ตัน	18,442.36	197,333.25	2,900.00	31,030.00	228,363.25	
15	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	26.9	ตัน	18,157.54	488,437.83	2,900.00	78,010.00	566,447.83	

(Handwritten signature and initials)

แผ่นที่ 2

เพลง: สุคนธ์

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

เพลง: ลีโอนาร์ด

Handwritten signature: *[Signature]*

เพลง: สะท้อน

[illegible]

รวมเงินหมวดงานผ้าแพดาน

772,645.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศณุภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมวลราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ ๒๕.๐๙.๒๕๕๙

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานหลังคา								
1	I-BEAM 400 x 150 x 10 x 72 kg/m.	1296	กก.	23.50	30,456.00	12.00	15,552.00	46,008.00	
2	WF 300 x 200 x 65.4 kg/m	1177	กก.	23.50	27,659.50	12.00	14,124.00	41,783.50	
3	WF 300x 150 x 32 kg/m	9216	กก.	23.50	216,576.00	12.00	110,592.00	327,168.00	
4	WF 200 x 200 x 56.2 kg/m	6744	กก.	23.50	158,484.00	12.00	80,928.00	239,412.00	
5	WF 200 x 100 x 18.2 kg/m	764	กก.	23.50	17,954.00	12.00	9,168.00	27,122.00	
6	ท่อเหล็ก Ø 80 mm. x 6.763 kg/m	1136	กก.	23.50	26,696.00	12.00	13,632.00	40,328.00	
7	ท่อเหล็ก Ø 50 mm. x 4.5 kg/m	2565	กก.	23.50	60,277.50	12.00	30,780.00	91,057.50	
8	ท่อเหล็ก Ø 65 mm. x 5.716 kg/m	760	กก.	23.50	17,860.00	12.00	9,120.00	26,980.00	
9	ท่อเหล็ก Ø 40 mm. x 2.6 kg/m	717	กก.	23.50	16,849.50	12.00	8,604.00	25,453.50	
10	ท่อเหล็ก Ø 34 mm. x 1.8 kg/m	313	กก.	23.50	7,355.50	12.00	3,756.00	11,111.50	
11	เหล็กดัดทะแยง Ø 19mm.	393	กก.	23.50	9,235.50	12.00	4,716.00	13,951.50	
12	กล่องเหล็ก 150 x 75 x 3.2 มม.	2980	กก.	23.50	70,030.00	12.00	35,760.00	105,790.00	
13	กล่องเหล็ก 50 x 50 x 1.53 มม.	221	กก.	23.50	5,193.50	12.00	2,652.00	7,845.50	
14	C 250 x 75 x 0.25 x 14.9 kg/m.	1344	กก.	23.50	31,584.00	12.00	16,128.00	47,712.00	
15	C 100 x 50 x 20 x 2.3	3020	กก.	23.50	70,970.00	12.00	36,240.00	107,210.00	
16	C Channel 300 x 90 x 9	1830	กก.	23.50	43,005.00	12.00	21,960.00	64,965.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	L 65 x 65 x 6 mm. -	91	กก.	25.00	2,275.00	12.00	1,092.00	3,367.00	
18	ท่อเหล็ก Ø 114.3 mm. x 6.353 kg/m	268	กก.	25.00	6,700.00	12.00	3,216.00	9,916.00	
19	หลังคา Metal Sheet ครอบคลุมการประกอบแบบ	828	ตร.ม	410.00	339,480.00	70.00	57,960.00	397,440.00	
20	Flashing อลูมิเนียมเคลือบสี	92	ม.	150.00	13,800.00	50.00	4,600.00	18,400.00	
21	หลังคา โปร่งแสง โคมไฟไลท์	69	ม.	660.00	45,540.00	70.00	4,830.00	50,370.00	
22	กันซึม พื้นหลังคา คสล.	130	ตร.ม	450.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
23	รางระบายน้ำ	46	ม.	1,200.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
24	เกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี	280	ตรม.	2,800.00	784,000.00	350.00	98,000.00	882,000.00	
25	ดาข่ายกันแมลง	310	ตร.ม.	150.00	46,500.00	30.00	9,300.00	55,800.00	
26	อลูมิเนียมเคลือบพัช้รูป ติดตั้งส่วนปลายแผงกันแดด	92	ม.	2,200.00	202,400.00	600.00	55,200.00	257,600.00	
27	อลูมิเนียมเคลือบพัช้รูป ติดตั้งส่วนจันทันเหล็ก	138	ม.	2,200.00	303,600.00	600.00	82,800.00	386,400.00	
28	Plate 450 x 550 x 12mm.	618	กก.	23.50	14,523.00	12.00	7,416.00	21,939.00	
29	Plate 50 x 250 x 6mm.	32	กก.	23.50	752.00	12.00	384.00	1,136.00	
30	Plate 50 x 600 x 6mm.	38	กก.	23.50	893.00	12.00	456.00	1,349.00	
31	Plate 450 x 250 x 12mm.	422	กก.	23.50	9,917.00	12.00	5,064.00	14,981.00	
32	Plate 250 x 150 x 12mm.	375	กก.	23.50	8,812.50	12.00	4,500.00	13,312.50	
33	สลักเกลียวปลายจ 15 มม. X 50 ซม.	121	กก.	23.50	2,843.50	12.00	1,452.00	4,295.50	

(Handwritten signature and initials)

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

เพลง: ละลิ

Handwritten signature and initials. The signature is written in cursive and appears to be 'J. H. H.'. Below it are the initials 'J. H. H.' written in a more formal, blocky style.

สถานประกอบการ
อาคารประเภท 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

หมายเลข

โดยหน่วย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดนิยม^๕

เมื่อวานนี้ - 5 มิ.ย. 2559

พ.ก.บ.บ.

[illegible]

12

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

557-1105-259

ประเภท: ละคร

สถานพักก่อสร้าง
อาคารพิศมุตภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสอบถาม

รายการเลขที่

โดยนาย ประมวลรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดนิยม^๕

หน่วย:๕๓๓

25-00000

[illegible]

รวมเงินหมวดงานเปิดเคส

24.067.54

12

เพลง: สะท้อน

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศฤภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 15

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อ วันที่ - 5 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 100 A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00			9,640.00	
	Digital Power Meter. (PM 1200)	1	ตัว	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
	Cubicli size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	3	ชุด	2,670.00	8,010.00	500.00	1,500.00	9,510.00	
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 24 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 50 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00		-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	12	ตัว	281.00	3,372.00		-	3,372.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	1,273.00	1,273.00		-	1,273.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00		-	1,584.00	
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 24 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00		-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	9	ตัว	281.00	2,529.00		-	2,529.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00		-	1,584.00	

[Handwritten signature]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผนที่ 16

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อวันที่ - 5 ต.ค. 2559

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE PB.1								
	- L/C 3 Phase 12 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	3,739.00	3,739.00	1,000.00	1,000.00	4,739.00	
	- MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
1.2.4	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE PB.2								
	- L/C 3 Phase 18 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	- MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	16	ตัว	115.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
1.2.5	LP.LIFT								
	CB 30 AT. 100 AF. 3P. 25 kA. พร้อมกล่องเหล็ก	1	ชุด	2,539.00	2,539.00	300.00	300.00	2,839.00	
1.3	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Nop-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	1	ตัว	6,454.00	6,454.00	300.00	300.00	6,754.00	
1.4	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	2	ตัว	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	

21 12 2559

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูดาด 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทัย

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	สายไฟฟ้า /								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01 /	730	เมตร	6.00	4,380.00	5.00	3,650.00	8,030.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01 /	1787	เมตร	9.00	16,083.00	7.00	12,509.00	28,592.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01 /	79	เมตร	13.00	1,027.00	10.00	790.00	1,817.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01 /	29	เมตร	20.00	580.00	12.00	348.00	928.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01 /	165	เมตร	37.00	6,105.00	16.00	2,640.00	8,745.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01 /	68	เมตร	57.00	3,876.00	19.00	1,292.00	5,168.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01 /	56	เมตร	88.00	4,928.00	23.00	1,288.00	6,216.00	
	สายไฟ 1.5 sq.mm NYY /	469	เมตร	15.00	7,035.00	8.00	3,752.00	10,787.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NYY /	1070	เมตร	22.00	23,540.00	11.00	11,770.00	35,310.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NYY /	236	เมตร	28.00	6,608.00	13.00	3,068.00	9,676.00	
	สายไฟ 50 sq.mm NYY /	80	เมตร	190.00	15,200.00	52.00	4,160.00	19,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบ /	1	งาน	5,948.74	5,948.74		-	5,948.74	
1.6	ท่อร้อยสายไฟ /								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT /	731	เมตร	26.00	19,006.00	21.00	15,351.00	34,357.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT /	139	เมตร	37.00	5,143.00	23.00	3,197.00	8,340.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT /	17	เมตร	53.00	901.00	26.00	442.00	1,343.00	

17

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูกาด 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 18

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทัย

เมื่อ วันที่ 5 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC /	14	เมตร	99.00	1,386.00	30.00	420.00	1,806.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC /	24	เมตร	128.00	3,072.00	35.00	840.00	3,912.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC /	14	เมตร	156.00	2,184.00	40.00	560.00	2,744.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. HDPE. /	20	เมตร	40.00	800.00	21.00	420.00	1,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบ /	1	งาน	4,873.80	4,873.80	-	-	4,873.80	
1.7	ระบบแสงสว่าง /								
	1x(18-20) W.LED. T8 โคมกล่องเหล็ก /	6	ชุด	690.00	4,140.00	115.00	690.00	4,830.00	
	(12-13)W LED BLUB โคมดาวไลท์ Ø 17.5 cm. /	45	ชุด	525.00	23,625.00	115.00	5,175.00	28,800.00	
	90 W. High Bay LED MODULE /	42	ชุด	12,000.00	504,000.00	300.00	12,600.00	516,600.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมไฟติดผนังสีดำ ชั่ง E27 IP65 /	37	ชุด	1,510.00	55,870.00	165.00	6,105.00	61,975.00	
	50 W. Flood Light LED MODULE IP.65 /	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	120.00	240.00	7,240.00	
1.8	สวิทช์ /								
	สวิทช์ทางเดียว /	24	ตัว	30.00	720.00	80.00	1,920.00	2,640.00	
	สวิทช์สองทาง /	9	ตัว	56.00	504.00	85.00	765.00	1,269.00	
	สวิทช์ทั้งห้องทางเดียว (ปิดมีไฟ) /	6	ตัว	220.00	1,320.00	85.00	510.00	1,830.00	
	สวิทช์กดกริ่ง /	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง /	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน สุขาภิบาล /								
1	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5 /	10	ท่อน	570.00	5,700.00	400.00	4,000.00	9,700.00	
2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 /	64	ท่อน	352.00	22,528.00	300.00	19,200.00	41,728.00	
3	ท่อ PVC Ø 2 1/2" ชั้น 8.5 /	18	ท่อน	254.00	4,572.00	200.00	3,600.00	8,172.00	
4	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 /	17	ท่อน	161.00	2,737.00	160.00	2,720.00	5,457.00	
5	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5 /	6	ท่อน	57.00	342.00	120.00	720.00	1,062.00	
6	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5 /	21	ท่อน	48.00	1,008.00	120.00	2,520.00	3,528.00	
7	ข้อต่อข้องอต่างๆ /	1	งาน	14,754.80	14,754.80	4,426.44	4,426.44	19,181.24	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ /	1	งาน	3,688.70	3,688.70	1,106.61	1,106.61	4,795.31	
9	ค่าทดสอบ, ทาสีและทำสัญลักษณ์ /	1	งาน	1,844.35	1,844.35	553.31	553.31	2,397.66	
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1" /	3	ท่อน	604.00	1,812.00	300.00	900.00	2,712.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4" /	11	ท่อน	406.00	4,466.00	210.00	2,310.00	6,776.00	
12	ข้อต่อข้องอต่างๆ /	1	งาน	1,883.40	1,883.40	565.02	565.02	2,448.42	
13	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ /	1	งาน	627.80	627.80	188.34	188.34	816.14	
14	ค่าทดสอบ, ทาสีและทำสัญลักษณ์ /	1	งาน	313.90	313.90	94.17	94.17	408.07	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150ปอนด์ /	5	ชุด	285.00	1,425.00	200.00	1,000.00	2,425.00	

(Handwritten signatures and initials)

สถานท่ก่อสร้าง
อาคารปี๓๓๓๓ ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย
ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิม

เพลง: ๑๔ กันยายน

[illegible]

รวมเงินหมวดงานสุขภาพจิต

190,376.84

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดรัมย์

เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ทอลอดใต้พื้นถนน /	120	ม.	200.00	24,000.00	50.00	6,000.00	30,000.00	
2	บ่อพักน้ำ /	28	บ่อ	640.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
3	ลาน ค.ส.ล. /	706	ตร.ม.	500.00	353,000.00	-	-	353,000.00	
4	กำจัดปลวก /	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
5	วางผังและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง /	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	ถึงบำบัดน้ำเสีย 3,000 ลิตร /	1	ชุด	32,300.00	32,300.00	-	-	32,300.00	
7	ขอบทางเท้า คสล. /	50	ม.	200.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8	ตะแกรงเหล็กดัดกั้นขยะบ่อพัก (K)	3	ชุด	550.00	1,650.00			1,650.00	
9	งานถนน								
10	หินคลุก /	89	ลบ.ม.	346.00	30,794.00	120.00	10,680.00	41,474.00	
11	คอนกรีต $f'c = 240$ ksc	285	ลบ.ม.	2,168.22	617,942.70	306.00	87,210.00	705,152.70	
12	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้าง	224	เมตร	56.00	12,544.00	11.50	2,576.00	15,120.00	
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	0.975	ตัน	18,332.13	17,873.83	3,300.00	3,217.50	21,091.33	
14	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	0.167	ตัน	18,155.54	3,031.98	2,900.00	484.30	3,516.28	
15	ตัดถนน คสล. + วัสดุลูกรวดย่อย	667	เมตร	50.00	33,350.00	25.00	16,675.00	50,025.00	
16	เหล็กตะแกรง ϕ 4 มม. @ 0.20#	1424	ตร.ม.	32.00	45,568.00	5.00	7,120.00	52,688.00	
17	บ่มคอนกรีตพื้นผิวถนน	1424	ตร.ม.	-	-	5.00	7,120.00	7,120.00	

24

แบบปร.4 แผ่นที่ 24

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

หน่วย: บทที่ ๑

2

แบบปร.4 แผ่นที่ 25

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรี

[illegible]

12

แบบปร.4 แผ่นที่ 27

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

