



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๘ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :
- งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 12 ต.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภท
ของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุป
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๘
จังหวัดสงขลา
๖.๑ นายธงชัย สุมา 
๖.๒ นายอาคม ลิ้มทโรภาส
๖.๓ นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา
 โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 45 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 48 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่..... หน่วย:บาท

หน่วย:บาท			
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	9,050,887.13	ค่าก่อสร้าง=
	หมวดงานสถาปัตย์	18,156,231.18	39,708,238.99
	หมวดงานสาธารณูปโภค	6,697,706.40	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	159,411.01	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	5,562,059.73	ค่าครุภัณฑ์=
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		2,963,961.01
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,804,550.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		ค่าวัสดุอื่น=
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	200,000.00	12,800.00
	-ค่าวัสดุอื่น	12,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	43,750.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	42,687,395.45	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	42,685,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธงชัย สุมา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทไราส)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

36 หน้า

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1-2)	7,483,782.97			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	7,483,782.97	1.2094	9,050,887.10	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3-4)	1,724,869.00			
7	- งานฉาบผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	2,029,112.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	645,681.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	691,853.00			
10	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8-9)	2,460,622.00			
11	- งานภาพลักษณ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10-12)	6,360,335.00			
12	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 13-14)	337,705.00			
13	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 15)	394,197.00			
14	- งานป้าย - ปูลิ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 16)	368,220.00			
15	- งานเบ็ดเตล็ด (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 17)	-			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	15,012,594.00	1.2094	18,156,231.18	
16	หมวดงานสาธารณูปโภค				
17	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 19-27)	3,211,435.68			
18	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 28-31)	2,002,768.00			
19	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 32)	323,837.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	5,538,040.68	1.2094	6,697,706.40	
20	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
21	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 37)	131,810.00	1.2094	159,411.01	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
23	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 33-35)	4,599,024.00	1.2094	5,562,059.73	
24	-ค่าซ่อมแซม(ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 43)	-	1.2094	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+19+21+23นำไปคำนวณค่า Factor F)		32,765,251.74	1.2094		
ค่า Factor F = 1.2094					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				33,904,824.71	
พื้นที่อาคาร= 1,880.00 ตร.ม.			เฉลี่ย	18,034.48 บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธงชัย สุมา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มวิภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4พ) แผ่นที่ 18)	1	งาน	200,000.00	X
2	ค่าวัสดุอื่น (ตาม ปร.4แผ่นที่ 44)	1	งาน	12,800.00	X
3	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ตาม ปร.4แผ่นที่ 36)	1	งาน	43,750.00	X
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			256,550.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธงชัย สุมมา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มวิภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สวรรณรักษา)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
	หมวดโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	239	ลบ.ม	-	-	125.00	29,875.00	29,875.00	
2	กลบดินฐานราก	145	ลบ.ม	-	-	125.00	18,125.00	18,125.00	
3	สกัดหัวเสาเข็ม 0.40x0.40 ม.	111	ตัน	-	-	320.00	35,520.00	35,520.00	
4	ทรายหยาบอัดแน่น	14	ลบ.ม	485.98	6,803.72	91.00	1,274.00	8,077.72	
5	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	13	ลบ.ม	1,996.26	25,951.38	306.00	3,978.00	29,929.38	
6	คอนกรีต fc' = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	510	ลบ.ม	2,096.26	1,069,092.60	485.00	247,350.00	1,316,442.60	
7	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	78	ลบ.ม	2,296.26	179,108.28	485.00	37,830.00	216,938.28	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	3,296	ตัน	23,933.30	78,884.16	4,100.00	13,513.60	92,397.76	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	20,051	ตัน	22,133.27	443,794.20	4,100.00	82,209.10	526,003.30	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	4,635	ตัน	17,681.23	81,952.50	3,300.00	15,295.50	97,248.00	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	4,996	ตัน	15,457.87	77,227.52	3,300.00	16,486.80	93,714.32	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	38,652	ตัน	16,978.57	656,255.69	2,900.00	112,090.80	768,346.49	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	51,722	ตัน	17,682.54	914,576.33	2,900.00	149,993.80	1,064,570.13	
10	ลวดผูกเหล็ก	3,700	ก.ก.	37.38	138,306.00	-	-	138,306.00	
								443,5493.98	

Handwritten signature

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา นายอิสระ รอดยิ้ม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	ไม้แบบ	2,636	ตร.ม.	550.00	1,449,800.00	-	-	1,449,800.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	4,394	ตร.ม.	-	-	133.00	584,402.00	584,402.00	
	ไม้โครง	790	ตร.ฟ	550.00	434,500.00	-	-	434,500.00	
	เสาค้ำยัน	2,773	ต้น	30.00	83,190.00	-	-	83,190.00	
12	ตะปู	1100	ก.ก.	46.73	51,403.00	-	-	51,403.00	
13	พื้นสำเร็จรูปชนิดแผ่นดินพองเรียบหนา 5 ซม.	1194	ตร.ม.	280.00	334,320.00	25.00	29,850.00	364,170.00	
14	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20#	1354	ตร.ม.	37.00	50,098.00	5.00	6,770.00	56,868.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.	67	พอนด์	26.50	1,775.50	10.00	670.00	2,445.50	
2	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	80	พอนด์	26.50	2,120.00	10.00	800.00	2,920.00	
3	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	22	พอนด์	26.50	583.00	10.00	220.00	803.00	
4	แป L25x25x3 มม.	369	พอนด์	26.50	9,778.50	10.00	3,690.00	13,468.50	
5	เหล็กแผ่น 250x200x12 มม.	6	แผ่น	26.50	159.00	10.00	60.00	219.00	
6	เหล็กแผ่น 150x100x12 มม.	24	แผ่น	26.50	636.00	10.00	240.00	876.00	
7	เหล็กแผ่น 750x750x6 มม.	4	แผ่น	26.50	106.00	10.00	40.00	146.00	
8	เหล็กแผ่น 250x200x6 มม.	12	แผ่น	26.50	318.00	10.00	120.00	438.00	
9	J Bolt Ø 15 มม.	48	ตัว	40.00	1,920.00	5.00	240.00	2,160.00	
10	เจาะรู	48	รู	-	-	10.00	480.00	480.00	348.289
	รวมเงินงานโครงสร้าง							7,483,782.97	

รวมเงินงานโครงสร้าง

๗,๔๘๓,๗๘๓.๙๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผิวพื้น								
1	พื้นผิวกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.ผิวมัน	1070	ตร.ม.	600.00	642,000.00	222.00	237,540.00	879,540.00	
2	พื้นผิวกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ม. Dolomite	78	ตร.ม.	600.00	46,800.00	222.00	17,316.00	64,116.00	
3	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	89	ตร.ม.	310.00	27,590.00	158.00	14,062.00	41,652.00	
4	พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	73	ตร.ม.	80.00	5,840.00	61.00	4,453.00	10,293.00	
5	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคพื้นปลาย 12" x 12"	172	ตร.ม.	730.00	125,560.00	158.00	27,176.00	152,736.00	
6	พื้น คสล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำมันยักกันซึม	117	ตร.ม.	85.00	9,945.00	82.00	9,594.00	19,539.00	
7	งานบันได ST-1+ ราวกันตก								
	งูมบันไดกรวดล้างเบอร์ 4-5	22	เมตร	60.00	1,320.00	99.00	2,178.00	3,498.00	
	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องเซรามิคพื้นปลาย 12" x 12"	21	ตร.ม.	730.00	15,330.00	158.00	3,318.00	18,648.00	
	พื้นผิวบันไดกรวดล้างเบอร์ 4-5	6	ตร.ม.	250.00	1,500.00	99.00	594.00	2,094.00	
	ราวบันไดปูนปั้น /	4	เมตร	500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,000.00	

๑๕

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

รายงานเลขที่.....
สายงานบริหารงานกลาง.....
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่.....

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12.12.2559 หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 หมวดผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,471	ตรม.	185.00	272,135.00	89.00	130,919.00	403,054.00	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	481	ตรม.	380.00	182,780.00	167.00	80,327.00	263,107.00	
3	เสาเอ็นและฐานทับหลัง คสล.	765	เมตร	90.00	68,850.00	44.00	33,660.00	102,510.00	
4	ผนังฉาบปูนเรียบ	3,475	ตรม.	60.00	208,500.00	82.00	284,950.00	493,450.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 30x 60 ซม.	333	ตรม.	320.00	106,560.00	181.00	60,273.00	166,833.00	
	ค้ำขอบกระเบื้องเสตนเลส	58	ม.	200.00	11,600.00	40.00	2,320.00	13,920.00	
6	ผนังกรุกระเบื้องโมเสก 1"x1"	15	ตรม.	3,200.00	48,000.00	174.00	2,610.00	50,610.00	
7	ผนังเบาใยขัดมอร์ต หนา 12 มม. 2 ด้านพร้อมโครงคร่าว	91	ตรม.	365.00	33,215.00	128.00	11,648.00	44,863.00	
8	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	510	ม.	200.00	102,000.00	45.00	22,950.00	124,950.00	
9	บัวเชิงผนังไม้เทียม 1"x4"	174	ม.	120.00	20,880.00	45.00	7,830.00	28,710.00	
10	แนวเสาช่อง PVC	363	ม.	10.00	3,630.00	25.00	9,075.00	12,705.00	
11	กระเบื้องดินเผา	1	L/s	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
12	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	1840	ตรม.	60.00	110,400.00	100.00	184,000.00	294,400.00	
รวมเงินหมวดงานผนัง								✓ 2,029,112.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบป.ร.4 แผ่นที่ 6

หน้า ๑๖๓
หน้า ๒๕๔

[illegible]

รวมเงินหลวงเข้าแผ่นดิน

645,681.00

~~SECRET~~

25

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อวันที่ 12.11.2558 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูบานเปลือยบานสวิงคู่ (ป1)	1	ชุด	68,300.00	68,300.00	-	-	68,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	ประตูบานเปลือยบานสวิงเดี่ยว (ป2)	1	ชุด	31,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ + ช่องแสง (ป3)	7	ชุด	36,600.00	256,200.00	-	-	256,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ + ช่องแสง (ป4)	5	ชุด	27,700.00	138,500.00	-	-	138,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ประตูเหล็กอลูมิเนียมบานสวิงคู่ + ช่องแสง (ป5)	6	ชุด	28,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ + ช่องแสง (ป6)	1	ชุด	31,800.00	31,800.00	-	-	31,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ + ช่องแสง (ป7)	3	ชุด	24,800.00	74,400.00	-	-	74,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	ประตูไม้ลามิเนต บานเปิดเดี่ยว (ป8)	2	ชุด	12,200.00	24,400.00	-	-	24,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ประตูบานเปลือยบานสวิงเดี่ยว (ป9)	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ป10)	3	ชุด	22,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	ประตูบานเปลือยบานสวิงเดี่ยว + ช่องแสง (ป11)	1	ชุด	52,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	ประตูบานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง (ป12)	2	ชุด	12,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ประตูบานเปิดเดี่ยวเกร็ดระบาย + ช่องแสง (ป13)	3	ชุด	13,300.00	39,900.00	-	-	39,900.00	วัสดุ+ค่าแรง
14	ประตูบานเปิดเดี่ยวเกร็ดระบายอลูมิเนียม + ช่องแสง (ป14)	1	ชุด	24,600.00	24,600.00	-	-	24,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
15	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง (ป15)	7	ชุด	13,200.00	92,400.00	-	-	92,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
16	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ + ช่องแสง (ป16)	2	ชุด	36,970.00	73,940.00	-	-	73,940.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	ประตูบานเหล็กถักม้วน ขนาด 5.10x3.50	1	ชุด	81,600.00	81,600.00	-	-	81,600.00	วัสดุ+ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

12 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 6.70x3.65	1	ชุด	104,200.00	104,200.00	-	-	104,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	ประตูบานเลื่อน (ป17)	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
20	ประตูบานสวิงเดี่ยว (ป18)	2	ชุด	27,466.00	54,932.00	-	-	54,932.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	ประตูบานสวิงเดี่ยว (ป19)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	ปล.	1	งาน	162,700.00	162,700.00	-	-	162,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
23	ป. ห้องมั่นคง	1	ชุด	-	-	-	25,000.00	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
24	หน้าต่างช่องแสงติดตาย TEMPERED 12 มม. (น1)	1	ชุด	31,600.00	31,600.00	-	-	31,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
25	หน้าต่างบานเปิดคู่ + ช่องแสง (น2)	28	ชุด	12,800.00	358,400.00	-	-	358,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
26	หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสง (น3)	3	ชุด	30,500.00	91,500.00	-	-	91,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
27	หน้าต่างบานเกร็ดอลูมิเนียมติดตาย (น4)	1	ชุด	6,150.00	6,150.00	-	-	6,150.00	วัสดุ+ค่าแรง
28	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว เกร็ดอลูมิเนียมติดตาย (น5)	2	ชุด	10,600.00	21,200.00	-	-	21,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
29	หน้าต่างบานเปิดคู่ เกร็ดอลูมิเนียมติดตาย (น6)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
30	ช่องแสงติดตาย กระจาก TEMPERED 12 มม. (น7)	3	ชุด	16,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
31	หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสง (น8)	4	ชุด	8,200.00	32,800.00	-	-	32,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
32	หน้าต่างบานกระทุ้ง (น9)	2	ชุด	7,300.00	14,600.00	-	-	14,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
33	เหล็กดัดกันขโมย (184 ตรม.)	1	งาน	147,200.00	147,200.00	-	-	147,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
รวมเงินหมวดงานประตู-หน้าต่าง								✓ 2,460,622.00	

๑/๑๑/๖๒๕๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา
 โดยหน่วย ประมาณราคา นายอิสระ รอดิยม
 ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดิยม

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดภาพลักษณ์								
	บัวผนัง เปรื่องเสา ลูกกรง GRC ความหนาเฉลี่ย 10 มม.								
1	บัวผนังขนาด 150x170 มม.	370	ม.	1,200.00	444,000.00	450.00	166,500.00	610,500.00	
2	บัวผนังขนาด 112.50x170 มม.	370	ม.	1,150.00	425,500.00	430.00	159,100.00	584,600.00	
3	บัวเหนือหน้าต่าง ขนาด 200x200 มม.(A)	110	ม.	1,450.00	159,500.00	540.00	59,400.00	218,900.00	
4	บัวใต้หน้าต่าง ขนาด 150x85 มม.(B)	110	ม.	1,200.00	132,000.00	450.00	49,500.00	181,500.00	
5	บัวกรอบหน้าต่าง ขนาด 80x80 มม.(C)	270	ม.	950.00	256,500.00	360.00	97,200.00	353,700.00	
6	บัวกรอบหน้าต่าง ขนาด 100x100 มม.(D)	55	ม.	1,150.00	63,250.00	430.00	23,650.00	86,900.00	
7	บัวกรอบหน้าต่าง ขนาด 45x45 มม.(E)	75	ม.	900.00	67,500.00	340.00	25,500.00	93,000.00	
8	บัวกรอบซุ้มทางเข้า ขนาด 150x150 มม.	90	ม.	1,600.00	144,000.00	600.00	54,000.00	198,000.00	
9	ปูนใต้หน้าต่าง	40	ชิ้น	800.00	32,000.00	300.00	12,000.00	44,000.00	
10	ค้ำยันหัวเสา ขนาด 450X500 มม.	12	ชิ้น	5,600.00	67,200.00	2,080.00	24,960.00	92,160.00	
11	เสาระเบียงขนาด 820x820 มม. สูง 4.70 ม.	5	ชิ้น	41,500.00	207,500.00	15,360.00	76,800.00	284,300.00	
12	เสาระเบียงขนาด 580x580 มม. สูง 3.55 ม.	4	ชิ้น	24,500.00	98,000.00	9,070.00	36,280.00	134,280.00	
13	เสาระเบียงขนาด 580x100 มม. สูง 3.55 ม.	9	ชิ้น	8,650.00	77,850.00	3,210.00	28,890.00	106,740.00	
14	เสาโชน 400x400 มม. สูง 3.85 ม.	2	ชิ้น	30,400.00	60,800.00	11,250.00	22,500.00	83,300.00	
15	หัวเสาโชน 480x300 มม.	2	ชิ้น	6,000.00	12,000.00	2,220.00	4,440.00	16,440.00	
16	เสา ลูกกรง CL-1 ขนาด 580x580 สูง 0.85 ม.	26	ชิ้น	8,100.00	210,600.00	3,000.00	78,000.00	288,600.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

ปี 2 ค.ศ. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	เสาเหล็กกรง CL-3 ขนาด 330x330 มม. สูง 0.85 ม.	4	ชิ้น	6,700.00	26,800.00	2,480.00	9,920.00	36,720.00	
18	เสาเหล็กกรง CL-4 ขนาด 945x310 มม. สูง 0.85 ม.	9	ชิ้น	7,950.00	71,550.00	2,950.00	26,550.00	98,100.00	
19	ราวระเบียงล่าง CL-5 ขนาด 264x135 มม.	125	ม.	2,350.00	293,750.00	870.00	108,750.00	402,500.00	
20	ราวระเบียงบน CL-5 ขนาด 264x135 มม.	125	ม.	2,351.00	293,875.00	870.00	108,750.00	402,625.00	
21	ลูกกรงระเบียง CL-5 ขนาด 150 มม. สูง 600 มม.	625	ม.	800.00	500,000.00	300.00	187,500.00	687,500.00	
22	เสากระเบื้อง ST-1 Dia 400x525 มม.	2	ชิ้น	3,500.00	7,000.00	1,300.00	2,600.00	9,600.00	
23	บัวกระเบื้องดินเผา ขนาด 150x100 มม.	30	ม.	950.00	28,500.00	360.00	10,800.00	39,300.00	
24	บัวกระเบื้องดินเผา ขนาด 180x70 มม.	30	ม.	950.00	28,500.00	360.00	10,800.00	39,300.00	
25	ตุ้มโซ่หัวด้านหน้า ขนาด 400x5540 มม.	1	ชิ้น	322,600.00	322,600.00	119,730.00	119,730.00	442,330.00	
26	ตุ้มโซ่หัวด้านหน้า ขนาด 2450x2085 มม.	1	ชิ้น	136,850.00	136,850.00	50,640.00	50,640.00	187,490.00	
	วัสดุ SEALANT ด้วย Polyurethane								
27	บัวผนังขนาด 150x170 มม.	825	ม.	150.00	123,750.00	-	-	123,750.00	
28	บัวผนังขนาด 112.50x170 มม.	816	ม.	150.00	122,400.00	-	-	122,400.00	
29	บัวเหนือหน้าต่าง ขนาด 200x200 มม.(A)	285	ม.	150.00	42,750.00	-	-	42,750.00	
30	บัวใต้หน้าต่าง ขนาด 150x85 มม.(B)	245	ม.	150.00	36,750.00	-	-	36,750.00	
31	บัวกรอบหน้าต่าง ขนาด 80x80 มม.(C)	573	ม.	150.00	85,950.00	-	-	85,950.00	
32	บัวกรอบหน้าต่าง ขนาด 100x100 มม.(D)	117	ม.	150.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
33	บัวกรอบหน้าต่าง ขนาด 45x45 มม.(E)	160	ม.	150.00	24,000.00	-	-	24,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
34	บัวกรอบบัวผนังเข้า ขนาด 150x150 มม.	295	ม.	150.00	44,250.00	-	-	44,250.00	
35	ปูไม้ไผ่หน้าต่าง	20	ม.	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
36	ค้ำยันหัวเสา ขนาด 450x500 มม.	15	ม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
37	เสากระเบี่ยงขนาด 820x820 มม. สูง 4.70 ม.	19	ม.	150.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
38	เสากระเบี่ยงขนาด 580x580 มม. สูง 3.55 ม.	15	ม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
39	เสากระเบี่ยงขนาด 580x100 มม. สูง 3.55 ม.	10	ม.	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
40	เสาโศว์ 400x400 มม. สูง 3.85 ม.	12	ม.	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
41	หัวเสาโศว์ 480x300 มม.	8	ม.	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
42	เสาฉากรอง CL-1 ขนาด 580x580 สูง 0.85 ม.	65	ม.	150.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
43	เสาฉากรอง CL-3 ขนาด 330x330 มม. สูง 0.85 ม.	7	ม.	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
44	เสาฉากรอง CL-4 ขนาด 945x310 มม. สูง 0.85 ม.	23	ม.	150.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
45	ราวกระเบี่ยงบน RL-1 ขนาด 264x135 มม.	280	ม.	150.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
46	ราวกระเบี่ยงล่าง RL-1 ขนาด 264x135 มม.	280	ม.	150.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
47	เสากระเบี่ยง ST-1 Dia 400x525 มม.	3	ม.	150.00	450.00	-	-	450.00	
48	บัวกระเบื้องตันไม้ ขนาด 150x100 มม.	65	ม.	150.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
49	บัวกระเบื้องตันไม้ ขนาด 180x70 มม.	65	ม.	150.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
50	ตุ้มโศว์ด้านหน้า ขนาด 400x5540 มม.	20	ม.	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
51	ตุ้มโศว์ด้านหน้า ขนาด 2450x2085 มม.	30	ม.	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
รวมเงินหมวดงานภาพลักษณ์								✓ 6,360,335.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิม

เมื่อ วันที่ ๒๖-๖-๖๖ ๗๕๖๖ หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ	13	ชุด	4,950.00	64,350.00	450.00	5,850.00	70,200.00	
2	โถปัสสาวะชาย	5	ชุด	2,310.00	11,550.00	450.00	2,250.00	13,800.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	2	ชุด	2,550.00	5,100.00	450.00	900.00	6,000.00	
4	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	13	ชุด	5,320.00	69,160.00	450.00	5,850.00	75,010.00	
5	ก๊อกน้ำหัวรูปโครเมี่ยมอย่างดี	15	ชุด	1,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
6	สายฉีดชำระ	13	ชุด	540.00	7,020.00	70.00	910.00	7,930.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	13	ชุด	270.00	3,510.00	120.00	1,560.00	5,070.00	
8	ขอแขวนผ้า (สองแฉก)	12	ชุด	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	
9	กระจกเงาอย่างดีกรอบบานเปลือย	2	บาน	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
10	กระจกเงา บานเปลือยสูง 1.00x2.70 ม.	4	บาน	3,500.00	14,000.00	70.00	280.00	14,280.00	
11	กระจกเงา บานเปลือยสูง 1.00x1.20 ม.	1	บาน	1,550.00	1,550.00	70.00	70.00	1,620.00	
12	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้น	7	ชุด	320.00	2,240.00	25.00	175.00	2,415.00	
13	ราวพาดผ้าฟาสติก	1	ชุด	420.00	420.00	70.00	70.00	490.00	
14	ที่ใส่สบู่	1	ชุด	250.00	250.00	120.00	120.00	370.00	
15	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	
16	ม่านพลาสติก	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
17	ฉากกันที่ปัสสาวะชาย	1	ชุด	520.00	520.00	170.00	170.00	690.00	

26

27

แบบปร.4 แผ่นที่ 17

แบบเรียน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า:๑๕

หน้า ๑๖๕

[illegible]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่ แผนที่ 19

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง เมื่อ วันที่.....ปี 2 พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
3.1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
3.1.1	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB.)								
	ตู้ MDB. 500 A. IC ≥ 36 KA. 415 V.								
1	MAIN MCCB. 3P.500 AT. 630 AF . 36 KA.	1	ตัว	20,250.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
2	MCCB. 3P.100 - 160 AT. 160 AF . 36 KA.	1	ตัว	2,810.00	2,810.00	-	-	2,810.00	
3	MCCB. 3P.20 - 100 AT. 100 AF . 36 KA.	8	ตัว	2,068.00	16,544.00	-	-	16,544.00	
4	Digital Power Meter. (PM 5100)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
5	Digital Power Meter. (PM 1200)	6	ตัว	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
6	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
7	Cubicle size : W 1,200 x H 2,200 x D 800 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	142,000.00	142,000.00	10,000.00	10,000.00	152,000.00	
	ตู้ PB 1A. 160 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
1	MAIM MCCB 3P. 160 AT. 160 AF 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
2	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
3	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
4	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
5	Cubicle size /W 1,200 x H 800 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 20

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณราคาโดย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

เมื่อ วันที่..... 12 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ PB 2A 100 A IC $\geq$ 25 KA 415 V.								
1	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
4	Cubicle size : W 1,200 x H 800 x D 1,200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
	ตู้ PB 2B 100 A IC $\geq$ 25 KA 415 V.								
1	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
4	Cubicle size : W 1,200 x H 800 x D 1,200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
	ตู้ PB 3A 100 A IC $\geq$ 25 KA 415 V.								
1	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
4	Cubicle size : W 1,200 x H 800 x D 1,200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
	ตู้ PB 3B 100 A IC $\geq$ 25 KA 415 V.								
1	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
4	Cubicle size : W 1,200 x H 800 x D 1,200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
	ตู้ PB 3C 100 A IC $\geq$ 25 KA 415 V.								
1	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
4	Cubicle size : W 1,200 x H 800 x D 1,200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
	ตู้ PB 3D 100 A IC $\geq$ 25 KA 415 V.								
1	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
2	Volt Meter. + Selector Switch (0 - 500 V.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	Am Meter. + Selector Switch (0 -100 A.)	1	ตัว	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
4	Cubicle size : W 1,200 x H 800 x D 1,200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	

2/

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา
 หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
 ประมาณราคาโดย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 21

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่..... 12-01-2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.13	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	LOAD CENTER 3 วง 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A 1P 1A, 1P 1B, 1P 2A, 1P 2B, 1P 3A, 1P 3B								
	L/C 3 Phase, 24 C/T	6	ตู้	4,777.00	28,662.00	1,000.00	6,000.00	34,662.00	
	MAIN 3P. 60 AT. 100 AF. 15 KA.	6	ตัว	2,590.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-40AT.10 KA.	88	ตัว	281.00	24,728.00	-	-	24,728.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.10 KA.	1	ตัว	1,273.00	1,273.00	-	-	1,273.00	
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V UP 1, UP 2, UP 3.								
	L/C 1. Phase- 6. C/T	3	ตู้	1,040.00	3,120.00	700.00	2,100.00	5,220.00	
	MAIN 2P. 40- 63 AT. 10 KA.	3	ตัว	701.00	2,103.00	-	-	2,103.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	115.00	1,955.00	-	-	1,955.00	
3.14	สายเมนไฟฟ้าสายขนานย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	13.00	195.00	10.00	150.00	345.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	126	เมตร	20.00	2,520.00	12.00	1,512.00	4,032.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	178	เมตร	37.00	6,586.00	16.00	2,848.00	9,434.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	172	เมตร	57.00	9,804.00	19.00	3,268.00	13,072.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	224	เมตร	88.00	19,712.00	23.00	5,152.00	24,864.00	
	สายไฟ 50 sq.mm. IEC 01	465	เมตร	169.00	78,585.00	38.00	17,670.00	96,255.00	
	สายไฟ 95 sq.mm. IEC 01	168	เมตร	332.00	55,776.00	52.00	8,736.00	64,512.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	12,122.46	12,122.46		-	12,122.46	

[Handwritten signature]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่

แผ่นที่ 22

หน่วย วิศวกรรวมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย วิศวกรรวมไฟฟ้าและเครื่องกล

เมื่อ วันที่..... 12 ต.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย NYY								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. NY. 1 CORE	87	เมตร	22.00	1,914.00	11.00	957.00	2,871.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. NY. 1 CORE	174	เมตร	28.00	4,872.00	13.00	2,262.00	7,134.00	
	สายไฟ 95 sq.mm. NY. 1 CORE	30	เมตร	349.00	10,470.00	70.00	2,100.00	12,570.00	
	สายไฟ 150 sq.mm. NY. 1 CORE	90	เมตร	549.00	49,410.00	100.00	9,000.00	58,410.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	4,666.62	4,666.62		-	4,666.62	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	1846	เมตร	53.00	97,838.00	26.00	47,996.00	145,834.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	14,675.70	14,675.70		-	14,675.70	
	ท่อชนิด IMC								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	15	เมตร	99.00	1,485.00	30.00	450.00	1,935.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 มม. 1-1/2"	56	เมตร	156.00	8,736.00	40.00	2,240.00	10,976.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 50 มม. 2"	120	เมตร	214.00	25,680.00	45.00	5,400.00	31,080.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 65 มม. 2-1/2"	42	เมตร	571.00	23,982.00	52.00	2,184.00	26,166.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	156.00	156.00		-	156.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	1846	เมตร	26.00	47,996.00	21.00	38,766.00	86,762.00	

๑๒

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

หน้า

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณราคาโดย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 1.2 ค.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	15	เมตร	99.00	1,485.00	30.00	450.00	1,935.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 มม. 1-1/2"	56	เมตร	156.00	8,736.00	40.00	2,240.00	10,976.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 50 มม. 2"	120	เมตร	214.00	25,680.00	45.00	5,400.00	31,080.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 65 มม. 2-1/2"	42	เมตร	571.00	23,982.00	52.00	2,184.00	26,166.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	156.00	156.00		-	156.00	
	HDPE PN 6. Class 1								
	ท่อชนิด HDPE.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1/2"	80	เมตร	16.00	1,280.00	17.00	1,360.00	2,640.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 90 มม. 3"	26	เมตร	126.00	3,276.00	29.00	754.00	4,030.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	683.40	683.40		-	683.40	
	HDPE PN 6. Class 1								
	ท่อชนิด HDPE.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1/2"	80	เมตร	16.00	1,280.00	17.00	1,360.00	2,640.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 90 มม. 3"	26	เมตร	126.00	3,276.00	29.00	754.00	4,030.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	683.40	683.40		-	683.40	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 24

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องกล								
3.2.1	โคมไฟฟ้า								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.	22	ชุด	2,800.00	61,600.00	135.00	2,970.00	64,570.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	135.00	270.00	4,870.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.	30	ชุด	570.00	17,100.00	115.00	3,450.00	20,550.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(j)	4	ชุด	690.00	2,760.00	115.00	460.00	3,220.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ขั้ว E27 แฉวตั้ง Ø ~ 175 mm.	17	ชุด	525.00	8,925.00	115.00	1,955.00	10,880.00	
	15 W. LED Module Down Light Ø ~ 175 mm.	262	ชุด	1,200.00	314,400.00	115.00	30,130.00	344,530.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดหัวเสาหรือผนัง ขั้ว E 27. IP44	63	ชุด	1,510.00	95,130.00	165.00	10,395.00	105,525.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m (LED ซ่อนทึบฝ้า)	264	เมตร	650.00	171,600.00	50.00	13,200.00	184,800.00	
3.2.2	สวิตช์ไฟฟ้า								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	122	ตัว	30.00	3,660.00	80.00	9,760.00	13,420.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	10	ตัว	56.00	560.00	85.00	850.00	1,410.00	
	สวิตซ์ทั้งห้องทางเดียว (ชนิดมีเฟ)	10	ตัว	220.00	2,200.00	85.00	850.00	3,050.00	
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	20	ชุด	80.00	1,600.00	90.00	1,800.00	3,400.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	201	ชุด	130.00	26,130.00	90.00	18,090.00	44,220.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง (Y)	99	ชุด	190.00	18,810.00	90.00	8,910.00	27,720.00	
	หน้ากาก 3 ช่อง ชนิดกั้นน้ำ	12	ตัว	360.00	4,320.00		-	4,320.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	300	ชุด	22.00	6,600.00		-	6,600.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ รายการเลขที่ แผ่นที่ 25

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล เมื่อ วันที่..... 12 มี.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า IEC 01								
	สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01	435	เมตร	6.00	2,610.00	5.00	2,175.00	4,785.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	7926	เมตร	9.00	71,334.00	7.00	55,482.00	126,816.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	3692	เมตร	13.00	47,996.00	10.00	36,920.00	84,916.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	8,535.80	8,535.80		-	8,535.80	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	2920	เมตร	26.00	75,920.00	21.00	61,320.00	137,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	11,388.00	11,388.00		-	11,388.00	
3.3	สาย ล้อยู่ภายในท่อ								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก	1	ชุด	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	5	ชุด	600.00	3,000.00	300.00	1,500.00	4,500.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	59	ตัว	164.00	9,676.00	80.00	4,720.00	14,396.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	1443	เมตร	10.00	14,430.00	6.00	8,658.00	23,088.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	67	เมตร	104.00	6,968.00	24.00	1,608.00	8,576.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 50 คู่สาย	15	เมตร	160.00	2,400.00	38.00	570.00	2,970.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	850	เมตร	26.00	22,100.00	21.00	17,850.00	39,950.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	25	เมตร	37.00	925.00	23.00	575.00	1,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	3,453.75	3,453.75		-	3,453.75	

✓

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 26

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล

เมื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2551

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	67	เมตร	73.00	4,891.00	27.00	1,809.00	6,700.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 50 มม. 2"	15	เมตร	214.00	3,210.00	45.00	675.00	3,885.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,215.15	1,215.15	-	-	1,215.15	
3.4	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	6220	เมตร	15.00	93,300.00	10.00	62,200.00	155,500.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	115	ตัว	278.00	31,970.00	110.00	12,650.00	44,620.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	106	เมตร	26.00	2,756.00	21.00	2,226.00	4,982.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	2010	เมตร	37.00	74,370.00	23.00	46,230.00	120,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	11,568.90	11,568.90		-	11,568.90	
3.5	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	สาย RG 6	95	เมตร	12.00	1,140.00	10.00	950.00	2,090.00	
	เต้ารับโทรศัพท์	6	ตัว	175.00	1,050.00	90.00	540.00	1,590.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	80	เมตร	26.00	2,080.00	21.00	1,680.00	3,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	312.00	312.00	-	-	312.00	

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 28

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.	3.2 หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	พัฒนา								
	พัฒนาระบบปรับอากาศแบบ ฝั่งฟ้า								
	- พัฒนาระบบปรับอากาศขนาด 50 CFM	1	ชุด	2,140.00	2,140.00	575.00	575.00	2,715.00	
	- พัฒนาระบบปรับอากาศขนาด 120 CFM	7	ชุด	3,391.00	23,737.00	575.00	4,025.00	27,762.00	
3.	- พัฒนาระบบปรับอากาศขนาด 190 CFM	3	ชุด	4,226.00	12,678.00	575.00	1,725.00	14,403.00	
	พัฒนาระบบปรับอากาศแบบ ติดผนัง								
	- พัฒนาระบบปรับอากาศขนาด 150 CFM	6	ชุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	
	- พัฒนาระบบปรับอากาศขนาด 300 CFM	2	ชุด	845.00	1,690.00	345.00	690.00	2,380.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อลม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ								
	ท่อน้ำยาและอุปกรณ์								
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 1/4"	36	ม.	86.00	3,096.00	16.00	576.00	3,672.00	
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 3/8"	45	ม.	108.00	4,860.00	28.00	1,260.00	6,120.00	
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 1/2"	49	ม.	172.00	8,428.00	44.00	2,156.00	10,584.00	
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 5/8"	80	ม.	247.00	19,760.00	62.00	4,960.00	24,720.00	
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 3/4"	58	ม.	305.00	17,690.00	76.00	4,408.00	22,098.00	
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 1 - 1/8"	50	ม.	551.00	27,550.00	112.00	5,600.00	33,150.00	
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 1 - 3/8"	30	ม.	778.00	23,340.00	142.00	4,260.00	27,600.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 29

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา
 โดยหน่วย วิศวกรรมาไฟฟ้าและเครื่องกล
 ประมาณราคาโดย วิศวกรรมาไฟฟ้าและเครื่องกล
 หน่วยงาน วิศวกรรมาไฟฟ้าและเครื่องกล
 รายงานเลขที่ รายงานบริหารงานกลาง
 วันที่ 17 ต.ค. 2559
 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อนุวณท่อน้ำยา Ø ชนิดอนุวณยงดำหนา 19 มม.								
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 1/4"	36	ม.	60.00	2,160.00	12.00	432.00	2,592.00	
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 3/8"	45	ม.	66.00	2,970.00	13.00	585.00	3,555.00	
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 1/2"	49	ม.	71.00	3,479.00	14.00	686.00	4,165.00	
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 5/8"	80	ม.	76.00	6,080.00	15.00	1,200.00	7,280.00	
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 3/4"	58	ม.	82.00	4,756.00	16.00	928.00	5,684.00	รวมค่านายาท่อทองแดง
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 1 - 1/8"	50	ม.	104.00	5,200.00	19.00	950.00	6,150.00	
	- อนุวณยงสำหรับท่อทองแดง Type L ขนาด 1 - 3/8"	30	ม.	115.00	3,450.00	20.00	600.00	4,050.00	
	- Support	134	ชุด	300.00	40,200.00	50.00	6,700.00	46,900.00	
	- Fitting	1	LOT	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- Accessory	1	LOT	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ตั้งกะสีและอุปกรณ์								
	- ตั้งกะสี No.26 (BWG)	29	แผ่น	386.00	11,194.00	544.00	15,776.00	26,970.00	
	- ตั้งกะสี No.24 (BWG)	208	แผ่น	471.00	97,968.00	640.00	133,120.00	231,088.00	
	- อนุวณท่อน้ำท่อส่งลมเย็น Closed cell insulation with aluminium thickness 19 mm.	9,497	ตร.ฟ.	60.00	569,820.00	12.00	113,964.00	683,784.00	
	- Splitter Damper	313	ชุด	450.00	140,850.00	100.00	31,300.00	172,150.00	
	- Filter	7	ชุด	1,000.00	7,000.00	100.00	700.00	7,700.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 30

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

หน่วย:บาท

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Support	9,497	ตร.ฟ.	14.00	132,958.00	8.00	75,976.00	208,934.00	
	- Chamber (ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	142	ตร.ม.	285.00	40,470.00	120.00	17,040.00	57,510.00	
	- Accessory	1	LOT	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	Round Duct ทุ้มหนา 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 4"	1	เมตร	230.00	230.00	22.00	22.00	252.00	
	- Flex Ø 6"	85	เมตร	300.00	25,500.00	26.00	2,210.00	27,710.00	
	- Flex Ø 8"	114	เมตร	410.00	46,740.00	37.00	4,218.00	50,958.00	
	- Flex Ø 10"	42	เมตร	450.00	18,900.00	46.00	1,932.00	20,832.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 10x10" WVD	6	ชุด	482.00	2,892.00	115.00	690.00	3,582.00	
	- 1 SLOT x 1.5 m./	2	ชุด	663.00	1,326.00	172.00	344.00	1,670.00	
	- 1 SLOT x 2.0 m./	2	ชุด	884.00	1,768.00	230.00	460.00	2,228.00	
	- 1 SLOT x 5.0 m./	4	ชุด	2,210.00	8,840.00	575.00	2,300.00	11,140.00	
	- 2 SLOT x 1.0 m./	2	ชุด	656.00	1,312.00	230.00	460.00	1,772.00	
	- 2 SLOT x 2.0 m./	12	ชุด	1,312.00	15,744.00	460.00	5,520.00	21,264.00	
	- 2 SLOT x 2.5 m./	14	ชุด	1,640.00	22,960.00	575.00	8,050.00	31,010.00	
	- 2 SLOT x 3.0 m./	9	ชุด	1,968.00	17,712.00	690.00	6,210.00	23,922.00	
	- 3 SLOT x 2.5 m. /	1	ชุด	2,212.00	2,212.00	862.00	862.00	3,074.00	

Handwritten signature and initials.

แบบปร.4 แผ่นที่ 31

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
หน่วย: บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 32

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12.11.2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 หมวดงาน ระบบสุขาภิบาล								
1	ระบบท่อห้องน้ำ	1	L/S	25,614.00	25,614.00	7,684.00	7,684.00	33,298.00	
	ข้องอและข้อต่อ	1	L/S	26,987.00	26,987.00	8,096.00	8,096.00	35,083.00	
	CO,FCO	1	L/S	13,580.00	13,580.00		-	13,580.00	
	FD	23	ชุด	450.00	10,350.00	200.00	4,600.00	14,950.00	
2	ระบบท่อน้ำฝน	1	L/S	53,843.00	53,843.00	16,152.00	16,152.00	69,995.00	
	ข้องอและข้อต่อ	1	L/S	15,235.00	15,235.00	4,570.00	4,570.00	19,805.00	
	RDØ4"	8	ชุด	750.00	6,000.00	400.00	3,200.00	9,200.00	
	FD	16	ชุด	450.00	7,200.00	200.00	3,200.00	10,400.00	
3	ระบบท่อในช่องขาปรี	1	L/S	40,756.00	40,756.00	12,226.00	12,226.00	52,982.00	
	ข้องอและข้อต่อ	1	L/S	11,020.00	11,020.00	3,306.00	3,306.00	14,326.00	
4	มิเตอร์น้ำ	4	L/S	1,010.00	4,040.00		-	4,040.00	
	ประตุน้ำ	1	L/S	21,288.00	21,288.00		-	21,288.00	
	เข้าวาล์วและลูกกลอย	1	L/S	1,450.00	1,450.00		-	1,450.00	
5	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	L/S	12,021.00	12,021.00	3,606.00	3,606.00	15,627.00	
6	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	L/S	6,010.00	6,010.00	1,803.00	1,803.00	7,813.00	
	รวมเงินหมวดงานสุขาภิบาล								✓ 323,837.00 ✓

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 33

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมวลราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12.01.2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถม	2650	ลบ.ม	320.00	848,000.00	99.00	262,350.00	1,110,350.00	
2	ถนนคสล.ถาวร	1828	ตร.ม.	450.00	822,600.00	-	-	822,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	พื้นทางเท้า คสล. ผิวขัดหยาบ	18	ตร.ม.	450.00	8,100.00	-	-	8,100.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	ถนน คสล. ปูทับด้วยบล็อกปูถนนแบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม	303	ตร.ม.	450.00	136,350.00	-	-	136,350.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผสมกับจตุรัสของ CPAC								
5	ทางลาดเอียง คสล.	85	ตร.ม.	500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	ขอบคัน ค.ส.ล.	42	ม.	200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	รั้วโปร่งมาตรฐาน ชนิดดอกเสาเข็ม มีเขื่อนกันดิน	8	เมตร	8,200.00	65,600.00	-	-	65,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	รั้วทึบมาตรฐานชนิดดอกเข็ม มีเขื่อนกันดิน	200	เมตร	5,200.00	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ทาสีรั้ว	404	ตร.ม.	50.00	20,200.00	31.00	12,524.00	32,724.00	
10	ราง ,ท่อระบายน้ำ	235	เมตร	600.00	141,000.00	-	-	141,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	รางระบายน้ำชนิดฝาตะแกรงเหล็ก	108	เมตร	1,700.00	183,600.00	-	-	183,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	บ่อพัก	80	บ่อ	650.00	52,000.00	-	-	52,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	บ่อพักขยะ	3	บ่อ	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ท่อลอดถนน PVC Ø 0.20ม.	39	เมตร	286.00	11,154.00	90.00	3,510.00	14,664.00	
14	ท่อลอดถนน ค.ส.ล.Ø 0.30ม.	13	เมตร	230.00	2,990.00	90.00	1,170.00	4,160.00	
15	ประตูทางเข้าแบบเปิด ความกว้างรวม 3.3 เมตร	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 34

สถานพักก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	ก๊อกสนาม	7	จุด	600.00	4,200.00	-	-	4,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	กำจัดปลวก	1	L/S	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
18	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 10 ลบ.ม.	1	ชุด	92,400.00	92,400.00	-	-	92,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 2000 ลิตรแบบไม่เดินอากาศ	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
20	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 3000 ลิตร	1	ชุด	32,300.00	32,300.00	3,500.00	3,500.00	35,800.00	
21	โรงจอดรถ								
	เสาเข็มทกเหลี่ยมขนาด 6" ยาว 6 เมตร	44	ต้น	480.00	21,120.00	176.00	7,744.00	28,864.00	
	ชุดดินกลบนฐานราก	12	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,996.26	1,996.26	306.00	306.00	2,302.26	
	คอนกรีตโครงสร้าง	6	ลบ.ม.	2,096.26	12,577.56	485.00	2,910.00	15,487.56	
	ไม้แบบ	26	ตร.ม.	550.00	14,300.00	133.00	3,458.00	17,758.00	
	เหล็กเสริม SB 24 Dai 9 มม.	0.35	ต้น	22,133.27	7,746.64	4,100.00	1,435.00	9,181.64	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	0.14	ต้น	17,681.23	2,475.37	3,300.00	462.00	2,937.37	
	ลวดผูกเหล็ก	23	กก.	37.38	859.74	-	-	859.74	วัสดุ+ค่าแรง
	ตะปู	13	กก.	46.73	607.49	-	-	607.49	วัสดุ+ค่าแรง
	ท่อเหล็กดัด Dai 6"x6.00 เมตร	1953	กก.	26.50	51,754.50	10.00	19,530.00	71,284.50	วัสดุ+ค่าแรง
	ท่อเหล็กดัด Dai 4"x6.00 เมตร	1900.8	กก.	25.60	48,660.48	10.00	19,008.00	67,668.48	วัสดุ+ค่าแรง

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 36

สถานที่ก่อสร้าง
สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

၂၇- အစောင့်အရှောက်

โดยหน่วย
วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดเย็น

เมื่อเห็น

ملابس

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเปิดเตลิตระบบสารณูปโภค								
1	เครื่องดับเพลิง	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน(3-5)W. LED 1.8 AH. 3.6- 4.8 V.	10	ชุด	2,160.00	21,600.00	115.00	1,150.00	22,750.00	
				รวมเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด				43,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 38

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาธารณูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1.	เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	เครื่องปรับอากาศ แบบท่อทอลม + CONDENSING + ค่าติดตั้ง								
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTUH	2	ชุด	18,515.00	37,030.00	-	-	37,030.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTUH	3	ชุด	40,022.00	120,066.00	-	-	120,066.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 45,000 BTUH	1	ชุด	56,216.00	56,216.00	-	-	56,216.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTUH	1	ชุด	71,982.00	71,982.00	-	-	71,982.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 100,000 BTUH	4	ชุด	121,844.00	487,376.00	-	-	487,376.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 120,000 BTUH	2	ชุด	125,910.00	251,820.00	-	-	251,820.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type + CONDENSING								
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTUH	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
2	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	16	ชุด	3,210.00	51,360.00	-	-	51,360.00	

W ๑๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 39

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

โดยหน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิม

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2554

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ข้อ ขมที่ 1								
1	เก้าอี้เคาน์เตอร์(สำหรับพนักงานเคาน์เตอร์) (C1)	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2	เก้าอี้ระดับปฏิบัติงานสำหรับส่วนที่ติดต่อกู้คำ (C2)	11	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
3	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4	เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา (C4a)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4b)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
6	เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถวมีพนักพิง (C7)	6	ชุด	13,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
7	เคาน์เตอร์สาขาต่อเคาน์เตอร์ 1 คน (F1)	6	ชุด	33,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	
8	โต๊ะสิ้นเชื้อ (F2)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
9	เคาน์เตอร์สาขาค้นข้าง (F1A)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
10	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(T1)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
11	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
12	โต๊ะระดับปฏิบัติงานสำหรับส่วนที่ติดต่อกู้คำ (F7)	10	ชุด	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	

26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 40

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2559

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 2								
13	โต๊ะทำงานระดับหัวหน่วย(W3) /	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
14	โต๊ะระดับปฏิบัติการ(W4) /	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
15	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า (C2)	15	ชุด	4,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
16	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
17	เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานหัวหน่วย (C13)	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
18	เก้าอี้ห้องประชุม (C15) /	30	ชุด	3,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
19	โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง (T8A)	1	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
20	โต๊ะประชุมขนาด 10 ที่นั่ง (T4) / ไม่ใช้จากงบฯ	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
21	ตู้ข้างโต๊ะทำงานหัวหน่วย(T1a) /	2	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
22	โต๊ะลิ้นชัก (F2) /	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
23	ตู้เอกสาร (F6) /	6	ชุด	2,700.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
24	ตู้เก็บเอกสาร (F8) / ไม่ใช้จากงบฯ	9	ชุด	4,300.00	38,700.00	-	-	38,700.00	
25	เก้าอี้ทำงานสำหรับระดับหัวหน่วย (C9)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
26	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร /	7	ชุด	2,200.00	15,400.00	-	-	15,400.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 41

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 3								
27	ได้ะทำงานระดับผู้จัดการฝ่าย(WV1) (๑๓๑)	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
28	ได้ะทำงานระดับหัวหน้าหน่วย(W3)	3	ชุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
29	ได้ะระดับปฏิบัติการ(W4)	20	ชุด	5,500.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
30	ได้ะทำงานคอมพิวเตอร์(W5)	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
31	เก้าอี้พนักงานสำหรับผู้จัดการฝ่าย (C8)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
32	เก้าอี้ทำงานสำหรับระดับหัวหน้าหน่วย (C9)	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
33	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้ค้า (C2)	20	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
34	เก้าอี้ทำงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ (C10)	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
35	เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานผู้จัดการฝ่าย (C14)	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
36	เก้าอี้รับแขกหน้าโต๊ะทำงานหัวหน้าหน่วย (C13)	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
37	โต๊ะสำหรับแขกห้องผู้จัดการฝ่าย (C12)	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
38	เก้าอี้ห้องประชุม (C15)	20	ชุด	3,500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
39	ได้ะประชุมขนาด 10 ที่นั่ง (T4) 1๒๖๖๐๖๖๖๖	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
40	ตู้ข้างโต๊ะทำงานหัวหน้าหน่วย(T1a) ๖๖๖๖๖๖๖๖	4	ชุด	15,500.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
41	ตู้เก็บเอกสาร (F8)	14	ชุด	4,300.00	60,200.00	-	-	60,200.00	

๑๖ ม

แบบปร.4 แผ่นที่ 42

แบบเรียน

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวัน.....
หน้า.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัดและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
42	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร /	4	ชุด	10,700.00 X	42,800.00	-	-	42,800.00	
43	เครื่องปั้มน้ำชนิดพวยโขง ขนาดเกิน 1.5 แรงม้า /	2	ชุด	9,000.00 X	18,000.00	-	-	18,000.00	
44	เครื่องบิ่มน้ำอัดไนเม็ต ขนาด 250 วัตต์ /	2	ชุด	9,900.00 X	19,800.00	-	-	19,800.00	
45	เครื่องบีมน้ำชนิดจุ่มสูบน้ำทั้ง ขนาด 400 วัตต์ (สแตนเลส) /	1	ชุด	15,000.00 X	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน									✓ 2,804,550.00

26

รวมเงินงานวัสดุอื่น