



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขายะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖,๒๘๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขายะลา จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๖,๒๘๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 15 ก.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขายะลา จังหวัดยะลา
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นายรชตะ ลิมสกุล 
 - ๖.๓ นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขายะลา จ.ยะลา
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 20 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 24 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่..... 14 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	4,114,457.53	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,020,242.22	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	8,643.93	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	99,640.05	ค่ารวม
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	706,300.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	65,500.00	
	-งานเปิดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	10,500.00	
4	ส่วนที่4		
	-ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 5 ของส่วนที่1 (กลุ่มที่1)	256,734.99	
	สรุป		
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,282,018.72	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	6,282,000.00	
	ตัวอักษร	(หกล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	-	บาท *
	หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....
 (นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารขอนแก่น

สาขาเขตสา ขยะสา

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

เมื่อ วันที่ 14 กย 2550

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง				
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.2693		
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	431,404.00			
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 2)	1,259,952.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	182,399.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	208,400.00			
10	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	329,000.00			
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	62,362.00			
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	207,320.00			
13	- งานป้าย - มุลิ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8)	560,680.00			
14	รวมหมวดงานสถาปัตย์	3,241,517.00	1.2693	4,114,457.53	
15	หมวดงานสาธารณูปโภค				
16	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10-14)	750,285.36			
17	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 15-16)	53,498.00			
18	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	803,783.36	1.2693	1,020,242.22	
19	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
20	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 19)	6,810.00	1.2693	8,643.93	
21	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
22	- ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 20)	78,500.00	1.2693	99,640.05	
23	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2693		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,130,610.36	1.2693		
ค่า Factor F = 1.2693					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				5,134,699.75	
พื้นที่อาคาร=					บาท/ตร.ม.
ตร.ม.					
เฉลี่ย					

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

รชตะ ลิ้มสกุล
(นายรชตะ ลิ้มสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ข)

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

(นางสาวเบญจพร บู่เกตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4
แก้ไขที่ 1

ક્રાંતિકારીઓ

સાચી જાણના આધારે

ସମସ୍ତ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ ।

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
85

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สถานีรถไฟ อ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ปริมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เตชะคง

เมื่อ วันที่ 14-03-2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดคาน้ำ								
1	รื้อผนังของเดิม + ตั้งกับเอกสารของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ผนังกรุแผ่น MDF หนา 10 มม.	41	ตร.ม.	320.00	13,120.00	97.00	3,977.00	17,097.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุด้านเดียว	18	ตร.ม.	240.00	4,320.00	97.00	1,746.00	6,066.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุด้านเดียว	98	ตร.ม.	365.00	35,770.00	130.00	12,740.00	48,510.00	
5	ผนังวอลล์เปเปอร์	135	ตร.ม.	450.00	60,750.00	50.00	6,750.00	67,500.00	
6	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	32	ตร.ม.	650.00	20,800.00	100.00	3,200.00	24,000.00	
7	ผนังกรุกระจก Glass Kote	90	ตร.ฟ.	140.00	12,600.00	15.00	1,350.00	13,950.00	
8	ผนังคอมโพสิต หนา 4 มม. + โครงเหล็ก	280	ตร.ม.	2,200.00	616,000.00	600.00	168,000.00	784,000.00	
9	ผนังอลูมิเนียม Louver Powder Coating	7	ตร.ม.	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
10	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	12	ตร.ม.	230.00	2,760.00	78.00	936.00	3,696.00	
11	ผนังฉาบปูนเรียบ	24	ตร.ม.	60.00	1,440.00	82.00	1,968.00	3,408.00	
12	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	105	เมตร	200.00	21,000.00	45.00	4,725.00	25,725.00	
13	ผนังหลังคาไนต์บอร์ด พร้อมตู้กับเอกสาร	1	งาน	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
14	ดวงตราพร้อมตัวหนังสือ + ระบายไฟ LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
15	ผนังโชว์ชั้นของพี่สลัก	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
16	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
17	แผงกั้นโต๊ะลิ้นชัก	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
18	แผงกั้นโต๊ะ ชงส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
รวมเงินหมวดงานผนัง								1,259,952.00	

1/ สหะสิทธิ์

แบบปฐ.4

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

เจ้าชายนิรุฒราชวงศ์แห่งลาว

1947

[illegible]

เมษายน ๕

၂၃၂

การดำเนินงานในลักษณะ

[illegible][illegible]

John A. King.

แบบแสดงรายการภาษี ประเมินงานและระงับคดี

Appendix 4

பெண் 5

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

കുടുംബശ്രീ

အသံအသွယ်

အသံအသွယ်

ฝ่ายบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

815719571618718

นางอุบลศรีภักดี เกษมกิจ

SECRET

[illegible]

None. 2/2/90.

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ផ្សារក្រុងភ្នំពេញ ផ្សារក្រុងភ្នំពេញ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

เลขที่บัญชีเงิน
คงเหลือเงิน

[illegible]

ฝ่ายอำนวยการกองการปกครองส่วนท้องถิ่น

பெரிய செய்தி

မူလပုံစံ.4

6. Appendix

સાક્ષીના નામ

2010 02 21

[illegible]

ସଂଗୀତ ମୁଦ୍ରା

7

အသံအသွယ်

សេចក្តីសម្រេចលេខ១២៧

[illegible][illegible]

John King.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม จ.ยะลา

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เตชะคง

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 14.08.2558

แบบปร 4

แผ่นที่ 8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานป้าย - วัสดุ									
1	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด1.6x1.5 ม.	1	ชุด	168,300.00	168,300.00	-	-	168,300.00	
2	ป้ายตรงตารอาคาร ขนาด 2.35 x 2.70 ม.	1	ชุด	43,100.00	43,100.00	-	-	43,100.00	
3	ป้ายกล่องไฟธุรกรรมธนาคาร	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
4	ป้ายกล่องไฟ Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
5	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ADM ATM	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
6	ผนังตกแต่งหน้า ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
7	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
8	โครงเหล็กติดตั้งโวลโฌฌ	65	ตร.ม.	550.00	35,750.00	-	-	35,750.00	
9	ป้ายโวลโฌฌ	65	ตร.ม.	650.00	42,250.00	-	-	42,250.00	
10	ป้ายโพลีเอสเตอร์ 1.60 x 1.60 ม. (ติดภายนอก ด้านหน้าทางเข้า)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
11	ป้ายโพลีเอสเตอร์คัลลิก	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
12	ชุดล้างทาสีเสาโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
13	ป้ายโลโก้ติดฟ้า	1	ชุด	74,880.00	74,880.00	-	-	74,880.00	
14	ผู้รับจ้างติดตั้งกว้าง 8 ซม.	49	ตร.ม.	1,400.00	68,600.00	-	-	68,600.00	
รวมเงินงานป้าย - วัสดุ								560,680.00	

รับ
สมชาย วัฒนกุล

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่..... 14... 66... 2559

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB.)								
	ตู้ MDB. 100A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB. 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	2	ตัว	1,928.00	3,856.00	-	-	3,856.00	
	Digital Power Meter. (PM 5110)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	เบี่ยงจ่ายไฟฟ้า (LOAD CENTER)							-	
	LOAD CENTER 3เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A							-	
	L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	5,712.00	5,712.00	1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	24	ตัว	115.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	2	ตัว	281.00	562.00	-	-	562.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 50-63 AT. 10 KA.	2	ตัว	416.00	832.00	-	-	832.00	
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	3	ตัว	115.00	345.00	-	-	345.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA.	7	ตัว	1,153.00	8,071.00	-	-	8,071.00	

109,562

1/5/59

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่ คายงานบริหารงานกลาง

แบบปร.4

แผ่นที่ 11

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2558

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1 Phase 6 C/T	4	ตู้	1,040.00	4,160.00	700.00	2,800.00	6,960.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32 AT, 6 KA.	21	ตัว	115.00	2,415.00	-	-	2,415.00	
	CIRCUIT BREAKER 2P, 40-63 AT, 10 KA.	4	ตัว	701.00	2,804.00	-	-	2,804.00	
	สายเมนไฟฟ้า สายเมนย่อย							-	
	สาย IEC 01.							-	
	สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01	540	เมตร	6.00	3,240.00	5.00	2,700.00	5,940.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1632	เมตร	9.00	14,688.00	7.00	11,424.00	26,112.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1236	เมตร	13.00	16,068.00	10.00	12,360.00	28,428.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	214	เมตร	20.00	4,280.00	12.00	2,568.00	6,848.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	128	เมตร	37.00	4,736.00	16.00	2,048.00	6,784.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	166	เมตร	57.00	9,462.00	19.00	3,154.00	12,616.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	13	เมตร	88.00	1,144.00	23.00	299.00	1,443.00	
	สายไฟ 50 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	169.00	6,760.00	38.00	1,520.00	8,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	4,226.46	4,226.46	-	-	4,226.46	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ห้องชนิด EMT.							-	
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1133	เมตร	26.00	29,458.00	21.00	23,793.00	53,251.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	107	เมตร	37.00	3,959.00	23.00	2,461.00	6,420.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	62	เมตร	53.00	3,286.00	26.00	1,612.00	4,898.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	5,505.45	5,505.45	-	-	5,505.45	15 % ของค่าวัสดุ

182,930.91

14 กันยายน 2558

แบบแสดงรายการค่า ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบปร 4

แผ่นที่ 12

ตามแบบบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 14.00.2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2"	10	เมตร	214.00	2,140.00	45.00	450.00	2,590.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	321.00	321.00	-	-	321.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.							-	
	2 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20 m. โคมไฟหน้าโต๊ะแสงอุณหภูมิเย็น (C)	10	ชุด	2,300.00	23,000.00	135.00	1,350.00	24,350.00	
	(7-8) W.LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (P)	8	ชุด	650.00	5,200.00	115.00	920.00	6,120.00	
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	61	ชุด	1,400.00	85,400.00	115.00	7,015.00	92,415.00	
	20 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	56	ชุด	1,470.00	82,320.00	115.00	6,440.00	88,760.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./m (LED ช่องแม่สีฟ้า)	15	เมตร	650.00	9,750.00	50.00	750.00	10,500.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.							-	
	สวิทช์ทางเดียว (S)	18	ตัว	30.00	540.00	80.00	1,440.00	1,980.00	
	สวิทช์หนึ่งหรือสองทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	6	ตัว	220.00	1,320.00	85.00	510.00	1,830.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว ()	43	ชุด	130.00	5,590.00	90.00	3,870.00	9,460.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง (Y)	41	ชุด	190.00	7,790.00	90.00	3,690.00	11,480.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	96	ชุด	22.00	2,112.00	-	-	2,112.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์							-	
	สาย UTP CAT 5 E	1891	เมตร	15.00	28,365.00	10.00	18,910.00	47,275.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 ()	66	ตัว	278.00	18,348.00	110.00	7,260.00	25,608.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์	1	งาน	1,985.55	1,985.55	-	-	1,985.55	7 % ของค่าวัสดุ

423,314.55

1/10/2560

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

หน่วยตรวจประเมินอาคารและบริหารพล่งงาน

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจประเมินอาคารและบริหารพล่งงาน

แบบแผนที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 13

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	43	เมตร	26.00	1,118.00	21.00	903.00	2,021.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	93	เมตร	37.00	3,441.00	23.00	2,139.00	5,580.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 1"	77	เมตร	53.00	4,081.00	26.00	2,002.00	6,083.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 มม. 1-1/4"	65	เมตร	93.00	6,045.00	30.00	1,950.00	7,995.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,202.75	2,202.75	-	-	2,202.75	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 (N)	17	เมตร	164.00	2,788.00	80.00	1,360.00	4,148.00	
	หน้ากาก	17	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.มม. 4 CORES	303	เมตร	10.00	3,030.00	6.00	1,818.00	4,848.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.มม. 20 คู่สาย	22	เมตร	104.00	2,288.00	24.00	528.00	2,816.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	372.26	372.26	-	-	372.26	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	325	เมตร	26.00	8,450.00	21.00	6,825.00	15,275.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,267.50	1,267.50	-	-	1,267.50	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เคเบิลโทรศัพท์ (TV)	1	ชุด	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00	
	หน้ากาก	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	สาย RG 6	15	เมตร	12.00	180.00	10.00	150.00	330.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	12.25	12.25	-	-	12.25	7 % ของค่าวัสดุ

53,611.76

หน้า 13 จาก 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

เมื่อ วันที่ ๒๖/๐๖/๒๕๖๒

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน ระบบเครื่องปรับอากาศ และ พัดลมระบายอากาศ								
	คาร์บอนเครื่องปรับอากาศของเดิม								
	เครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Type								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU/Hr.	6	เครื่อง	-	-	600.00	3,600.00	3,600.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม							-	
	เครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Type							-	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU/Hr.	6	เครื่อง	-	-	4,500.00	27,000.00	27,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)							-	
	ตู้ไซเบอร์ 2 ขนาด (30x50x17) ซม.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P 20 A. 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
- SIGNAL LAMP	9	ชุด	170.00	1,530.00	-	-	1,530.00		
- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00		
- KNOB SWITCH	8	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00		

1/ ยะลา ๒๕๖๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

หน่วยตรวจวัดอาคารและบริหารพลังงาน

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

รายงานปริมาณงานกลาง

แบบปร 4

แผ่นที่ 16

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจวัดอาคารและบริหารพลังงาน

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1	ตัว	600	600.00	300.00	300.00	900.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน								
	พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	2	ตัว	2140	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	3	ตัว	716	2,148.00	288.00	864.00	3,012.00	
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	72	ตร.ฟุต	12	864.00	17.00	1,224.00	2,088.00	
	- สังกะสี No.26 (BWG)	16	ตร.ฟุต	15	240.00	20.00	320.00	560.00	
	Round Duct ทุ้มจนวน 1"x1.5 lbs/ft3								
	- Flex Ø 6"	2	เมตร	300	600.00	26.00	52.00	652.00	
	Grille & Slot								
	- EAG 6"x4"	2	ชุด	80	160.00	173.00	346.00	506.00	
รวมเงินหมวดงาน ระบบเครื่องปรับอากาศ และ พัดลมระบายอากาศ									
								53,498.00	

None

බැඳි 17

សេចក្តីសង្ខេប

[illegible]

22
Sore Throat.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 19

สถานที่ก่อสร้าง สาขายะลา จ.ยะลา

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เตชะคง

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2561

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาขารูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบสูง (C1)	5	ชุด	7,200.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
2	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้ค้า (C2)	11	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
3	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	16	ชุด	5,500.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
4	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4B)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (C4A)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6	เก้าอี้ประชาชน (C7)	6	ชุด	13,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
7	เคาน์เตอร์สาขาต่อเทเลอร์ 1 คน (F1)	5	ชุด	33,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
8	โต๊ะลิ้นชัก (F2A)	7	ชุด	11,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
9	โต๊ะทำงาน ผงส. (T1A)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
10	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2A)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
11	โต๊ะพนักงานปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้ค้า (F7)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
12	ตู้เอกสาร (F6)	16	ชุด	2,700.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type								
14	ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 BTU / Hr.	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
15	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
16	เครื่องปรับอากาศ แบบติดแขวน Ceiling Type								
17	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน							706,300.00	

ราคา 33,000.00

15.4
15.4
20

राष्ट्रपति

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

SECRET

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว (ค่าซ่อมแซมสถานที่)									
1	ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,500.00	78,500.00	-	-	78,500.00	
รวมเงินงบค่าตัดแปลงอาคารชั่วคราว								78,500.00	

2
2000
2000