


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๖๘๑,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานโครงสร้าง
 - งานสถาปัตยกรรม
 - งานสาธารณูปโภค
 - งานครุภัณฑ์
- 19 ธ.ค. 2559
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๖๖๑,๓๐๐ บาท ณ วันที่.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
- | | | |
|----------------|--------------|---|
| ๖.๑ นายวิบูลย์ | รุ่งอรุณวรรณ |  |
| ๖.๒ นายภิญโญ | อินทร์อิม | |
| ๖.๓ นายณิต | โสภิตสรเสรีญ |  |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 โดย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 16 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 19 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,968,431.63	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	823,535.04	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	107,657.86	
	-กลุ่มที่3 งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	99,925.39	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	638,340.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	23,500.00	
	ต่อโรงปรุ 3,815,376.75		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,661,389.92	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,661,300.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายภิญโญ อินทร์อ้อม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต โสติกสรเสรีวง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาปาดอง จังหวัดภูเก็ต

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

เมื่อ วันที่ 18 มี.ค 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2697	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,337,900.00	1.2697	2,968,431.63	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	590,022.00			
	- งานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า	58,584.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	648,606.00	1.2697	823,535.04	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	84,790.00	1.2697	107,657.86	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว (ตามแบบ ปร.4 หน้า 15)	78,700.00	1.2697	99,925.39	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,149,996.00	1.2697		
ค่า Factor F = 1.2697					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,791,966.67	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนิต ไส่ติสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 18 ก.ค. 2559 หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย

นายระพีระ ลิ้มสกุล

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนของเดิม ก่อนปรับปรุง								
1.1	รื้อพื้นผิวของเดิม พร้อมชนทั้ง	1	งาน	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
1.2	รื้อผนังของเดิม พร้อมชนทั้ง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.3	รื้อฝ้าเพดานของเดิม พร้อมชนทั้ง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.4	รื้อชุดประตูของเดิม พร้อมชนทั้ง	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวม							18,000.00	
2	งานพื้น								
2.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เคลือบผิวมัน	198	ตร.ม.	600.00	118,800.00	222.00	43,956.00	162,756.00	
2.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เคลือบผิวด้าน	27	ตร.ม.	600.00	16,200.00	222.00	5,994.00	22,194.00	
2.3	บัวเชิงผนัง PVC	78	เมตร	120.00	9,360.00	40.00	3,120.00	12,480.00	
2.4	พื้น คสล. ทางเข้าออก พร้อมทำผิวขัดหยาบ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2.5	พื้นเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							204,930.00	

24

4.

se

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (กรุ 1 ด้าน)	35	ตร.ม.	320.00	11,200.00	97.00	3,395.00	14,595.00	
3.2	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (กรุ 2 ด้าน)	21	ตร.ม.	520.00	10,920.00	130.00	2,730.00	13,650.00	
3.3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (กรุ 1 ด้าน)	51	ตร.ม.	260.00	13,260.00	97.00	4,947.00	18,207.00	
3.4	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (กรุ 2 ด้าน)	40	ตร.ม.	380.00	15,200.00	130.00	5,200.00	20,400.00	
3.5	ผนังกระจก Glass Kote	68	ตร.ฟ.	140.00	9,520.00	15.00	1,020.00	10,540.00	
3.6	ผนังกรุอลูมิเนียมบอร์ด ชนิดหลังคา	110	ตร.ม.	450.00	49,500.00	50.00	5,500.00	55,000.00	
3.7	ผนังกรุแผ่นลามิเนต	35	ตร.ม.	550.00	19,250.00	100.00	3,500.00	22,750.00	
3.8	สแตนเลสแบนกว้าง 5 ซม. หนา 0.1 มม.	6	เมตร	350.00	2,100.00	150.00	900.00	3,000.00	
3.9	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	3	ตร.ม.	215.00	645.00	78.00	234.00	879.00	
3.10	ผิวฉาบปูนเรียบ	6	ตร.ม.	60.00	360.00	82.00	492.00	852.00	
3.11	ผนังทาสีน้ำพลาสติก	110	ตร.ม.	45.00	4,950.00	34.00	3,740.00	8,690.00	
	รวม							168,563.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	93	ตร.ม.	230.00	21,390.00	75.00	6,975.00	28,365.00	
4.2	ฝ้าเพดาน MDF หนา 10 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ปิดผิวลามิเนต	25	ตร.ม.	750.00	18,750.00	350.00	8,750.00	27,500.00	
4.3	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก	27	ตร.ม.	2,800.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
4.4	ฝ้าเพดานต่างระดับซ่อนไฟ	27	เมตร	500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
4.5	บัวขอบฝ้าเพดานโพลียูรีเทน	58	เมตร	200.00	11,600.00	40.00	2,320.00	13,920.00	
4.6	ทาสีฝ้าเพดาน	140	ตร.ม.	45.00	6,300.00	34.00	4,760.00	11,060.00	
	รวม							169,945.00	

24.4.92

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานตกแต่งผนังภายนอกและส่วนประกอบภายนอกอาคาร								
5.1	ผนังอิฐฉาบปูนทาสีเทา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	120	ตร.ม.	2,800.00	336,000.00	-	-	336,000.00	
5.2	อิฐฉาบปูนแผ่นเรียบกรวดด้านหลัง	55	ตร.ม.	300.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
5.3	ผนังเหล็กฉาบปูนทาสีเทา พร้อมโครงรับ ชนิดซาคู	27	ตร.ม.	2,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5.4	โครงเหล็กสำหรับผนังตกแต่งด้านหน้าอาคาร	162	ตร.ม.	500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
5.5	ผนังตกแต่งหน้า EXPRESS ZONE	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	รวม							541,500.00	
6	งานผนังตกแต่ง + Built In								
6.1	ผนังไม้โอ๊คทำงาน ชงส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
6.2	ผนังไม้โอ๊คทำงานสีนํ้าเงิน	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6.3	ผนังไม้ส่วนเคาน์เตอร์ฝาก-อาบน	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
6.4	ผนังทึบสีเทา	2	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
6.5	ตู้เก็บเอกสาร B-01	1	ชุด	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
6.6	ตู้เก็บเอกสาร B-02	1	ชุด	23,900.00	23,900.00	-	-	23,900.00	
6.7	ตู้เก็บเอกสาร B-03 พร้อมตู้โชว์ชั้นวางของที่ระลึก	1	ชุด	45,300.00	45,300.00	-	-	45,300.00	
6.8	ตู้เก็บเอกสาร B-04 พร้อมชั้นวางพระพุทธรูป และพระบรมรูปรัชกาลที่ 6	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	รวม							186,000.00	

✓

✓

✓

✓

สถานที่ปฏิบัติงาน-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
หน่วยสำรวจและจัดทำซ่อม
นายรัชตะ ลิ้มสกุล

รายการประมาณราคา
แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบปร.4
แบบที่ 4
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประตู-หน้าต่าง								
7.1	D1 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
7.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
7.3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
7.4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้ฉลวยผิวกลุมนิต	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
7.5	D5 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ไม้ MDF ผิวกรุลมิต	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7.6	DS ประตูเหล็กบานที่มีช่องกระจก	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
7.7	DS1 ประตูเหล็กบานที่มีช่องกระจก	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
7.8	SD1 ประตูเหล็กบานมีระบบไฟฟ้า	2	ชุด	53,700.00	107,400.00	-	-	107,400.00	
7.9	SD2 ประตูเหล็กบานมีระบบไฟฟ้า	1	ชุด	45,600.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
7.10	W1 ช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
7.11	W2 ช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
7.12	เหล็กติด	15	ตร.ม.	650.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
7.13	บานรับแสงใบตอง	23	ตร.ม.	1,400.00	32,200.00	-	-	32,200.00	
7.14	ทำสีประตูห้องนั่งเล่นของเดิม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7.15	ติดตั้งบานประตู D7 พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	2,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7.16	ติดตั้งบานประตู D8 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
7.17	ติดตั้งบานประตูชั้นลอย	5	ชุด	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7.18	ซ่อมแซมประตู-หน้าต่างของเดิมและอุปกรณ์ต่างๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม							439,350.00	

89 9. 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานป้ายต่างๆ								
8.1	ป้ายไว้อาลัยภายนอกหน้า 400 เมตร	55	ตร.ม.	500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
8.2	ป้ายธุรกรรมตั้งพื้นขนาด 0.90x3.00ม. พร้อมโครง	1	ชุด	22,900.00	22,900.00	-	-	22,900.00	
8.3	ป้ายโลโก้ติดผนังอาคารด้านหน้า ขนาด 2.35x2.75ม. พร้อมโครง	1	ชุด	54,900.00	54,900.00	-	-	54,900.00	
8.4	ป้ายกึ่งอัตโนมัติ Express Zone พร้อมโครง	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8.5	ป้ายกึ่งอัตโนมัติ ATM พร้อมโครง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8.6	ป้ายกึ่งอัตโนมัติ Passbook พร้อมโครง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8.7	ป้ายกึ่งอัตโนมัติ ADM พร้อมโครง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8.8	ป้ายแขวนกึ่งอัตโนมัติ พร้อมโครง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8.9	ดวงตราและชื่อธนาคารช่องไฟ LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
8.10	ป้ายโฆษณาอะคริลิคใส	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
8.11	สติ๊กเกอร์ติดกระจก	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวม							198,100.00	
9	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
9.1	ติดตั้งบานประตู D6 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	310.00	1,240.00	15,240.00	
9.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8" เคลือบผิวด้าน	9	ตร.ม.	285.00	2,565.00	158.00	1,422.00	3,987.00	
9.3	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8" เคลือบผิวมัน	60	ตร.ม.	285.00	17,100.00	166.00	9,960.00	27,060.00	
9.4	ฝัวยึดขอบบอร์ดหินนา 9ม. ขนาด 0.60x0.60 ชนิดกันชื้นโครงทึบพร้อมโครงT-bar	9	ตร.ม.	327.00	2,943.00	52.00	468.00	3,411.00	
9.5	โถล้างผนังราบ ชนิดมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
9.6	ฝัวยึดชำระสายอ่อน	4	ชุด	990.00	3,960.00	35.00	140.00	4,100.00	
9.7	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	4	ชุด	1,400.00	5,600.00	130.00	520.00	6,120.00	
9.8	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง	4	ชุด	300.00	1,200.00	120.00	480.00	1,680.00	
9.9	ที่วางสบู่ฝังผนัง	4	ชุด	280.00	1,120.00	120.00	480.00	1,600.00	

18/ 4

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าทอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายรัชตะ ลิ้มสกุล

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9.10	ผู้ปฏิบัติงานสายอ่อนพร้อมวัสดุเปิด	4	ชุด	2,400.00	9,600.00	70.00	280.00	9,880.00	
9.11	สื้ออ่าวแล้ว เปิดปิด	8	ชุด	400.00	3,200.00	35.00	280.00	3,480.00	
9.12	ตะแกรงตักกลั่น	4	ชุด	705.00	2,820.00	75.00	300.00	3,120.00	
9.13	ตรวจสอบแก้ไขระบบประปา + สุขาภิบาล	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม							105,418.00	
10	งานระบบกันซึม								
10.1	ระบบกันซึมพื้น	125	ตร.ม.	300.00	37,500.00	150.00	18,750.00	56,250.00	
10.2	ขอบพื้นกันซึม สูง 0.15ม.	100	เมตร	150.00	15,000.00	150.00	15,000.00	30,000.00	
10.3	ซ่อมแซม+ทำควาสะอาดพื้น	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวม							89,750.00	
11	งานทาสี								
11.1	ทาสีผนังภายใน	875	ตร.ม.	45.00	39,375.00	34.00	29,750.00	69,125.00	
11.2	ทาสีผนังภายนอก	272	ตร.ม.	50.00	13,600.00	34.00	9,248.00	22,848.00	
11.3	ทาสีฝ้าเพดาน	325	ตร.ม.	45.00	14,625.00	34.00	11,050.00	25,675.00	
11.4	ทาสีน้ำมัน	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม							132,648.00	

21 A

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายรัชตะ ลิ้มสกุล

เมื่อวันที่

18 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานรื้อเหล็กโป๊ว								
12.1	รื้อรั้วและประตูเหล็กโป๊วของเดิม	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
12.2	เหล็ก LG-100 x 100 x 3.2 มม.	7	ท่อน	1,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
12.3	เหล็ก LG-50 x 50 x 2.3 มม.	13	ท่อน	385.00	5,005.00	-	-	5,005.00	
12.4	เหล็ก LG-50 x 25 x 2.3 มม.	14	ท่อน	280.00	3,920.00	-	-	3,920.00	
12.5	เหล็ก LG-25 x 25 x 2.3 มม.	31	ท่อน	190.00	5,890.00	-	-	5,890.00	
12.6	แผ่นเหล็ก PL ขนาด 150 x 150 x 9 มม	29	แผ่น	85.00	2,465.00	-	-	2,465.00	
12.7	Exp.Bolts Ø 9 mm.	116	ตัว	66.00	7,656.00	-	-	7,656.00	
12.8	เชื่อมติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	1	งาน	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
12.9	ทาสีโครงเหล็ก	1	งาน	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
12.10	ติดตั้งแผ่นไม้สำหรับปูหน้ากว้าง 3"	17	ตร.ม.	320.00	5,440.00	80.00	1,360.00	6,800.00	
12.11	ประตูรั้วเหล็กขนาด 3.25 x 1.10ม.	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
12.12	ประตูรั้วเหล็กขนาด 1.50 x 1.10ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวม							83,636.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,337,900.00	

21-3

สถานที่ยื่นปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	ตู้ MDB. 100A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB. 3P. 12-100 AT. 100 AF. 25 KA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00	-	-	5,784.00	
	Digital Power Meter. (PM 5110)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN LUG 100 A								
	L/C 3 Phase 36 C/T (LP)	1	ตู้	4,310.00	4,310.00	1,000.00	1,000.00	5,310.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	26	ตัว	115.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	L/C 3 Phase 18 C/T (AP)	1	ตู้	3,064.00	3,064.00	1,000.00	1,000.00	4,064.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงานไฟฟ้า							69,275.00	

28

A

22

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

โดยหน่วย

ประมาณราคาโดย

รายการประมาณราคา
แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบปร.4
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค 2559

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 18 ต.ค 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายเมนไฟฟ้า, สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2400	เมตร	9.00	21,600.00	7.00	16,800.00	38,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1065	เมตร	13.00	13,845.00	10.00	10,650.00	24,495.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	20.00	800.00	12.00	480.00	1,280.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	160	เมตร	88.00	14,080.00	23.00	3,680.00	17,760.00	
	สาย NYY.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. NYY	45	เมตร	25.00	1,125.00	9.00	405.00	1,530.00	
	สาย FRC.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. NYY	60	เมตร	9.00	540.00	7.00	420.00	960.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	37,170.00	37,170.00	-	-	37,170.00	7 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคาสายเมนไฟฟ้า , สายเมนย่อย							123,185.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	1545	เมตร	26.00	40,170.00	21.00	32,445.00	72,615.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4"	120	เมตร	37.00	4,440.00	23.00	2,760.00	7,200.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 มม. 3/4"	70	เมตร	53.00	3,710.00	26.00	1,820.00	5,530.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	7,248.00	7,248.00	-	-	7,248.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 50 มม. 2"	40	เมตร	214.00	8,560.00	45.00	1,800.00	10,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,284.00	1,284.00	-	-	1,284.00	15 % ของค่าวัสดุ

21

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 หน้าที่ 11

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	49	ตัว	30.00	1,470.00	80.00	3,920.00	5,390.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	30	ชุด	22.00	660.00	-	-	660.00	
	สวิตช์ที่ห้องทางเดียว (ปิดมีเฟ) (SL)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว (⊖ ⊕)	39	ชุด	130.00	5,070.00	90.00	3,510.00	8,580.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีเหลือง (⊖ ⊕ Y)	36	ชุด	190.00	6,840.00	90.00	3,240.00	10,080.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	84	ชุด	22.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	รวมราคาสวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ							27,168.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11 (N)	11	ตัว	164	1,804.00	80	880.00	2,684.00	
	หน้าฉาก	11	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	202	เมตร	10.00	2,020.00	6.00	1,212.00	3,232.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	20	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	
	รวมราคาสายสัญญาณโทรศัพท์							9,618.00	
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	2344	เมตร	15.00	35,160.00	10.00	23,440.00	58,600.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 (⊙)	64	ตัว	278.00	17,792.00	80.00	5,120.00	22,912.00	
	หน้าฉาก	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	รวมราคาสายสัญญาณคอมพิวเตอร์							82,040.00	
	รวมรวมในหน้า							590,022.00	

(Handwritten signature)

สถานที่ปฏิบัติงาน-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา
แบบเลขที่

แบบปร.4
แผ่นที่ 12

โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์หน้าฟ้า (TIMER SWITCH 1 ชุด) TS	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้สวิตช์หน้าฟ้า (TIMER SWITCH 2 ชุด) TSa	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	Ground Rod พร้อม บ่อตรวจสอบการวัดสำหรับรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้เซอร์เบอร์ 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	9	ชุด	170.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	8	ชุด	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUSES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUSES TYPE Wp 2 Pole 30 A	8	ตัว	2,828.00	22,624.00	300.00	2,400.00	25,024.00	
	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	ค่าติดตั้งเครื่องและเดินท่อสายไฟ ท่อน้ำยา(ส่วนที่เดินจาก 5 เมตร)								
	แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	เมตร	300.00	300.00	-	-	300.00	
	แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2.5	เมตร	450.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
	แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 BTU / Hr.	4	เมตร	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	พัดลมระบายอากาศฝั่งน้ำเพดาน ขนาด 120 CFM.	1	ตัว	3,391.00	3,391.00	-	-	3,391.00	
	ฝาครอบกันน้ำพัดลมระบายอากาศ	2	ตัว	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00	

23 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 14

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย

นายชตะ ลิ้มสกุล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	C1 เก้าอี้คนเตอร์	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.2	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงานสาขา ส่วนที่ติดต่อลูกค้า	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
1.3	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
1.4	C4A เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.5	C4B เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
1.6	F1/1 เคนเตอร์สาขาต่อพลเลอร์ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
1.7	F2A โต๊ะสิ้นเชื้อ	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
1.8	F7 โต๊ะพนักงานปฏิบัติงานสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
1.9	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
1.10	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
1.11	เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/HR	1	ชุด	33,300.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
1.12	เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/HR	1	ชุด	49,600.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
1.13	เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 BTU/HR	3	ชุด	51,000.00	153,000.00	-	-	153,000.00	
1.14	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/HR	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
1.15	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/HR	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
1.16	โคมไฟฟ้าง่วงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	4	ชุด	3,210.00	12,840.00	-	-	12,840.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								638,340.00	

81

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา
แบบเลขที่

แบบปร.4
แผ่นที่ 15

โดย
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวัสดุอื่นที่สั่งทำ (จัดจ้าง)								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE	1	ตู้	17,000.00	17,000.00	600.00	600.00	17,600.00	
	SMOKE DETECTOR	23	ตัว	1,970.00	45,310.00	300.00	6,900.00	52,210.00	
	HEAT DETECTOR	1	ชุด	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
	MANUAL STATION	5	ตัว	1,200.00	6,000.00	300.00	1,500.00	7,500.00	
	ALARM BELL	5	ตัว	950.00	4,750.00	300.00	1,500.00	6,250.00	
	รวมงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							84,790.00	
	รวมงานวัสดุอื่นที่สั่งทำ (จัดจ้าง)							84,790.00	

21/8/59

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 16

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย

นายรัชตะ ลิ้มสกุล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเหมืองดินลูกรังและเศษวัสดุทุกหล่น	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.2	ค่าไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักอาศัยในอาคาร	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.3	ค่านั่งร้าน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในหมวดต่างๆ							20,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	ตั้งดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานอื่นๆ ให้ครบตามแบบกำหนด							3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							23,500.00	
3	งานซ่อมแซมสถานที่								
3.1	ค่าปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,700.00	78,700.00	-	-	78,700.00	
	รวมงานซ่อมแซมสถานที่							78,700.00	

18