


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๘,๕๙๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๘,๕๙๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.๑ นายจิรศักดิ์	ทนายกันต์	
๖.๒ นายอิทธิ	รอตชัย	
๖.๓ นายบัญชา	สถวนทรัพย์	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาบ้านหม้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายไตรวิชต์ ต่วนมีบุญ ส่วนออกแบบ สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 35 หน้า และปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 22 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559 หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1. (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	5,632,574.85	X
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	7,020,826.59	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,439,979.91	X
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	106,562.66	X
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	2,828,757.49	X
	ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	187,450.84	X
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,026,140.00	X
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	320,000.00	X
	-ค่าวัสดุอื่น	16,400.00	X
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,000.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	18,592,692.35	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	18,592,000.00	X
	ตัวอักษร (สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน	100,000.00	บาท *
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ 2559			

.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสสระ รอดยิ้ม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
นายบัญชา สถานทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ฉะเชิงเทรา

ราชการส่วนกลาง จ.ฉะเชิงเทรา

โดย นายอรรถพร วัฒนวิทย์

ฝ่ายบริหารงานอำนวยการและก่อสร้าง

แบบปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 22 หน้า

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้าง รวม Factor (บาท)	หมายเหตุ
F			F		
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	รวมผลงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 1, 2)	4,515,352.66			
4	รวมผลงานโครงสร้าง	4,515,352.66	1.2308	5,552,574.86	
5	รวมผลงานสถาปัตย์				
6	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 3)	527,968.00			
7	- งานบันได (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 4)	305,450.00			
8	- งานฝ้าผนัง (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 5)	1,563,234.30			
9	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 6)	272,681.26			
10	- งานหลังคา (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 7)	478,950.00			
11	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 8, 9)	1,155,400.00			
12	- งานภาพลักษณ์ (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 10)	255,250.00			
13	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 11)	128,370.00			
14	- งานทาสี (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 12)	216,450.00			
15	- งานปั้น-หล่อ (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 13)	146,500.00			
16	- งานป้ายมูลนิธิ (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 14)	573,100.00			
17	รวมผลงานสถาปัตย์	5,704,279.30	1.2305	7,020,826.59	
18	รวมผลงานสาธารณูปโภค				
19	- งานไฟฟ้า (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 16, 22)	990,004.54			
20	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 23)	14,237.00			
21	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 24-25)	155,312.80			
22	รวมผลงานสาธารณูปโภค	1,169,554.43	1.2308	1,439,575.36	
23	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
24	- งานควบคุมติดตั้ง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 29)	66,580.00	1.2305	81,961.66	
25	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
26	- งานภูมิทัศน์ รับบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 26-27)	2,298,308.00	1.2308	2,828,757.69	
27	- ค่าซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว (ตาม ป.ร.4 แผ่นที่ 31)	152,300.00	1.2308	187,400.24	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปใส่ค่ารวมค่า Factor F)		13,987,774.09	1.2308		
ค่า Factor 1.2308					
เงื่อนไข					
เงินส่วนวัสดุ 0% , เงินละเมิดสัญญา 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				14,063,381.36	
สิ้นปีอาคาร=		633,000	รวม	15,137,980	บาท/ท.ร.

(นายจิรศักดิ์ งามเกษม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถพร วัฒนวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม งามเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุป คำใช้จำยพพิเศษและคำวลคอื่น ๆ (ส่วนที่3)

અવન ૧૭.૬(૨)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

២៤.១៩ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

จากบ้านแพนพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นาย:ดร.โรด วัฒนวิบูล

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ.ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน: 3 หน้า

เดือนที่ - 1 5 0 75% หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อจำกัดและค่าใช้จ่ายอื่น* (ตาม ปร.๔พ) แผ่นที่ 15)	:	งาน	320,000.00	
2	งานเปิดเตี๊ญ์ตอื่นๆ / (ตาม ปร.๔แผ่นที่ 13)	1	งาน	146,500.00	
3	ค่าวัสดุสิ้น / (ตาม ปร.๔แผ่นที่ 32)	1	งาน	16,400.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				482,900.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฐ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดขันธ์)

26.  กรรมการกำหนดราคาของ
นายวิชา สถาปนทรัพย์

รายการประมาณราคา

แบบที่ 1

แบบยกร.4

แบบยกร.4

สถานประกอบการ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

โครงการ

เมื่อวันที่ ๖.๕.๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมยอด
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
2	1.1 ขนาดโครงสร้าง								
3	1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
4	1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
5	1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
6	1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
7	1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
8	1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
9	1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
13	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
14	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								
15	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ขนาดโครงสร้าง								

2.500

9

จะเห็นว่าก่อสร้าง
หน่วย ประมาณราคา
สายการบินแพคเกจ พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ราคาเฉลี่ยที่
ขายป.4

[illegible]

№ 22

รายการประมาณราคา

สถานีก่อสร้าง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโต๊ะ นายไศรโรจ วัฒนวิญญู

สาขาบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเภทราคา

นายไศรโรจ วัฒนวิญญู

แบบเลขที่

ส่วนยกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4

เมื่อวันที่ 21.01.2558

แผ่นที่ 6

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หน่วย
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 หมวดฝ้าเพดาน									
1	C1-0 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	106	ตร.ม.	60.00	6,360.00	82.00	8,692.00	15,052.00	
2	C1-2 ฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมโครง 9 มม. ฉาบสีเทาโครงสร้างโลหะ	210	ตร.ม.	260.00	54,600.00	75.00	15,750.00	70,350.00	
3	C1-3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมโครง 9 มม. มีฟอยล์ โครม T-BAR 0.60 x 0.60 มม.	250	ตร.ม.	320.00	80,000.00	52.00	13,000.00	93,000.00	
4	C1-4 ฝ้าฉาบเรียบ 9 มม. กันชื้น โครม 1-BAR 0.60 x 0.60 มม.	45	ตร.ม.	327.00	14,715.00	52.00	2,340.00	17,055.00	
5	C1-4 ฝ้าฉาบเรียบ กันชื้น 150 มม.	25	ตร.ม.	1,650.00	41,250.00	250.00	6,250.00	47,500.00	
6	ฉาบปูนแต่งพื้นชั้นล่างเสร็จรูป	192	ตร.ม.	20.00	3,840.00	25.00	4,800.00	8,640.00	
7	ฉาบปูนแต่งห้องบันได	40	ตร.ม.	60.00	2,400.00	82.00	3,280.00	5,680.00	
8	ฉาบปูนแต่งผิวโครงสร้าง	96	ตร.ม.	60.00	5,760.00	100.00	9,600.00	15,360.00	

หน่วยงานที่ก่อตั้ง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วย ประมวลยวดยาน

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ

ศาสตราจารย์
นายป.ร.4

11879777

หน่วย
ประมาณราคาโดย นายอัครเดช ด้วงมีบุญ
หน่วย ประมาณราคา
ส่วนย่อยแบบ
ผู้ขายบริการงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

[illegible]

No. 2

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าวัด ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

สาขาบ้านพรหม จ.พรมนครชัยอยุธยา

นายไวยยศ ส่วนใหญ่

นายไวยยศ ส่วนใหญ่

แบบเลขที่

รายการแผนที่

เมื่อวันที่

ส่วนขยายแบบ

แบบปร.4

๒๓ ๒๕๖๓

แผ่นที่ 8

ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้าง

๒๓ ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 หมวดประตู - หน้าต่าง /								
1	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D1)	1	ชุด	38,600.00	38,600.00	-		38,600.00	
2	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D2)	1	ชุด	22,100.00	22,100.00		-	22,100.00	
3	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D3)	1	ชุด	15,800.00	15,800.00		-	15,800.00	
4	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D4)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00		-	11,000.00	
5	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D5)	6	ชุด	10,500.00	63,000.00		-	63,000.00	
6	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D6)	2	ชุด	5,700.00	11,400.00		-	11,400.00	
7	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D7)	3	ชุด	22,000.00	66,000.00		-	66,000.00	
8	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D8)	2	ชุด	9,500.00	19,000.00		-	19,000.00	
9	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D9)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00		-	9,000.00	
10	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D10) ระบบเปิดปิดไฟฟ้า	1	ชุด	59,800.00	59,800.00		-	59,800.00	
11	ประตูบานบานเบือบานบานครึ่ง (D11) ระบบเปิดปิดไฟฟ้า	1	ชุด	38,500.00	38,500.00		-	38,500.00	
12	หน้าต่างบานเบือบานบาน (W1)	1	ชุด	11,500.00	11,500.00		-	11,500.00	
13	หน้าต่างบานเบือบานบาน (W2)	5	ชุด	8,300.00	41,500.00		-	41,500.00	
14	หน้าต่างบานเบือบานบาน (W3)	4	ชุด	4,600.00	18,400.00		-	18,400.00	
15	หน้าต่างบานเบือบานบาน (W4)	3	ชุด	10,700.00	32,100.00		-	32,100.00	
16	ช่องแสงติดบานเบือบานบาน (O-1)	1	ชุด	11,900.00	11,900.00		-	11,900.00	
17	บานประตูบานเบือบานบาน (FO-2)	1	ชุด	34,600.00	34,600.00		-	34,600.00	

222
p. 22

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់

สถานที่ก่อสร้าง
แฟมิลี ประมาณราคา
ประมาณราคาได้
นายไพโรจน์ ด้วงมณี
สถาบันแห่งชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

แบบเลขที่
ส่วนนอกแบบ

แบบบร.4

6. प्रश्न

[illegible]

Neer

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยี จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการ: ครุภัณฑ์

แบบที่ 10

หน่วย : ประเมินราคา

ส่วนต่อเติม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายโตโตโต ส่วนมีบุญ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าติดตั้งและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.6 งานภาพลักษณ์								
	งานยั้ง								
	งาน GP1	22	ตร.ม.	2,500.00	55,000.00			55,000.00	
	ผนังกั้นด้วยปูนหนา 12 ซม. สูง 2 ด้าน	40	ตร.ม.	380.00	15,200.00	130.00	5,200.00	20,400.00	
	ผนังโครงเหล็กไม้ท่อน WDF หนา 10 ซม.	10	ตร.ม.	480.00	4,800.00	130.00	1,300.00	6,100.00	
2	ผนัง P7	1	ชุด	23,000.00	23,000.00			23,000.00	
	BO-02	1	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
	พื้นพอร์ (เต็ม + กรูกรรขยพอร์)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00			10,000.00	
	งานสีลวดลายผนัง								
	WCI กรูกรรขยพอร์	95	ตร.ม.	470.00	44,650.00	50.00	4,750.00	49,400.00	
3	PT1	45	ตร.ม.	40.00	1,800.00	30.00	1,350.00	3,150.00	
	งานบัวเชิงผนัง								
	SK2	60	ตร.ม.	200.00	12,000.00	45.00	2,700.00	14,700.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	DO1 + WW2	1	ชุด	38,000.00	38,000.00			38,000.00	
4	DO2	1	ชุด	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
	DO3	1	ชุด	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
รวมเงินงานภาพลักษณ์								255,250.00	

22/10/2022

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สหกรณ์แม่พรหม จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วย ปริมาณราคา นายโคะไพฑูรย์ ส่วนบัญชี

แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผนที่ 11

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมน้ำกรบ แบบพ่นน้ำ IT-2793W	8	ชุด	4,950.00	39,600.00	450.00	3,600.00	43,200.00	
2	โถปัสสาวะชาย TF-6401	4	ชุด	2,310.00	9,240.00	650.00	1,800.00	11,040.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ WPM-507	8	ชุด	5,320.00	42,560.00	150.00	3,600.00	46,160.00	
4	สายฉีดชำระ PVC-4800	8	ชุด	540.00	4,320.00	0.00	560.00	4,880.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ TF-9011	8	ชุด	210.00	2,160.00	120.00	960.00	3,120.00	
6	ขมแขวนผ้า	8	ชุด	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	
7	กระจกเงาอ่างล้างหน้าเปลี่ยนมุม สูง 1.20 ม.	6	ชุด	1,100.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
8	ก๊อปปี้ตัวอ่างพื้น A-T169-10	5	ชุด	320.00	1,600.00	25.00	125.00	2,070.00	
9	ราวพาดผ้าพลาสติก K-2501-66	6	ชุด	420.00	2,520.00	70.00	420.00	2,940.00	
10	แสงกับโถส้วม	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	170.00	170.00	1,270.00	
11	ระบบน้ำดื่ม พร้อมระบบกรอง	13	ชุด	795.00	10,335.00	75.00	975.00	11,310.00	
12	STOP VALVE A-4400	24	ชุด	370.00	8,880.00	35.00	840.00	9,720.00	
13	อ่างล้างจานสเตนเลส	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
14	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ปูหินแกรนิต	12	เมตร	2,000.00	24,000.00	500.00	6,000.00	30,000.00	
15	TOH ปูหินแกรนิต กว้าง 15 เมตร	2	เมตร	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขภัณฑ์									178,370.00

22
0
26

สถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

11:59:21.113.000

66444

ਅੰਕ 13

தமிழகம்

ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านหนองหวาย

การดำเนินงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ของ อบต.บ้านดง

1992

[illegible]

รวมเงินหมวดค่าใช้จายพิเศษและค่าใช้จายอื่น ๆ

146.500.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายอานันท์ อึ้งอัมพรวิไล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รายงานที่ ๑๘๒๕๕
ฝ่ายบริหารงานบุคคลกรมและกองสร้าง
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

အချက်အလက်

ส่วนอื่นๆ :

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม

ประมวลกฎหมาย
อาญาตราไว้โดย

SECRET

[illegible]

26-20

Ne. 22

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบแปลนที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 16

หน่วย : ประมาณราคา

ส่วนประกอบแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2550

ตัวชี้วัด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวดหมู่
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 หมวดระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ								
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A, IC $\geq$ 25 KA, 415 V.								
	MAIN MCCB 3P, 160 AT, 250 AF, 25 KA	1	ตัว	2,613.00	2,613.00			2,613.00	
	MCCB 3P, 12-100 AT 100 AF, 25 KA	3	ตัว	1,928.00	5,784.00			5,784.00	
	Digital Power Meter. (PM 5110)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00			15,790.00	
	Surge Arrester 3P, Class I-II (50 KA)	1	ชุด	23,000.00	23,000.00			23,000.00	
	Cabinet size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm, Form 1 IP 31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	- GROUND ROD พร้อมข้อหักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- GROUND 1 ST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
รวมเงิน ข้อ 1.1								80,157.00	
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม MAIN 40 AT, 3P 15KA	1	ตู้	6,953.00	6,953.00	1,000.00	1,000.00	7,953.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 16-32AT, 6KA	14	ตัว	115.00	1,610.00			1,610.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 16-32AT, 10KA	1	ตัว	281.00	281.00			281.00	
รวมเงิน ข้อ 1.2.1								9,844.00	
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN 1 UK	1	ตู้	5,089.00	5,089.00	1,000.00	1,000.00	6,089.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 16-32AT, 6KA	29	ตัว	115.00	3,335.00			3,335.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 40-63 AT, 10KA	1	ตัว	416.00	416.00			416.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P, 16-32AT, 6KA	2	ตัว	1,153.00	2,306.00			2,306.00	
รวมเงิน ข้อ 1.2.2								12,146.00	

240

10

รายการประมาณราคา

แผนกศึกษา
หน่วย ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประภาพาย

แบบเลขที่
ตรวจสอบแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

แบบที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	LOAD CENTER UP								
	- 1/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,731.00	7,731.00	1,000.00	1,000.00	8,731.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32A1. 6KA.	13	ตัว	115.00	1,495.00			1,495.00	
รวมเงิน บิด 1.2.3									
1.2.4	LOAD CENTER L1A							10,225.00	
	- 1/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00			690.00	
รวมเงิน บิด 1.2.4									
1.2.5	LOAD CENTER UP.							2,976.00	
	- 1/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32A1. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00			690.00	
รวมเงิน บิด 1.2.5									
1.3	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)							3,131.00	
	- CIRCUIT BREAKER	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	1,820.00	1,820.00			1,820.00	
	- PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	285.00	285.00			285.00	
	- SIGNAL LAMP	1	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	100.00	900.00			900.00	
	- KNOB SWITCH	2	ชุด	510.00	1,020.00			1,020.00	
		8	ชุด	125.00	1,000.00			1,000.00	
รวมเงิน ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)									
รวมเงิน									10,225.00

22

10

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง : ศาลาบ้านแพรง จ.พระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานราคา : หน่วยงานราคา โดย นายพงษ์เทพ วัฒนะประเทยา

แบบเลขที่ :
 ทั่วไป

รายการเลขที่ : แบบบร.4
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 จำนวนเงิน : 4 000,000

แผ่นที่ 18

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWI C I Non-I use (ชนิดกันน้ำ) 2 Pole 30A.	8	ตัว	2,828.00	22,624.00	300.00	2,400.00	25,024.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fluse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	1	ตัว	6,854.00	6,854.00	300.00	300.00	7,154.00	
รวมเงิน SAFETY SWITCH									
								32,178.00	
1.5	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	8	ตัว	2,400.00	19,200.00	300.00	2,400.00	21,600.00	
รวมเงิน TIMER SWITCH									
								21,600.00	
1.6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	4106	เมตร	9.00	36,954.00	7.00	28,742.00	65,696.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1327	เมตร	13.00	17,251.00	10.00	13,270.00	30,521.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	99	เมตร	20.00	1,980.00	12.00	1,188.00	3,168.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	113	เมตร	37.00	4,181.00	16.00	1,808.00	5,989.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 03	53	เมตร	88.00	4,664.00	23.00	1,219.00	5,883.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 03	31	เมตร	118.00	3,658.00	28.00	868.00	4,526.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NYV	55	เมตร	22.00	1,210.00	11.00	605.00	1,815.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm PVC	84	เมตร	67.00	5,628.00	11.00	924.00	6,552.00	
	สายไฟ 70 sq.mm XLPE	144	เมตร	329.00	47,376.00	50.00	7,200.00	54,576.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,603.14	8,603.14			8,603.14	
รวมเงิน สายไฟฟ้า									
								187,329.14	

200

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง : ศาลาบ้านเพอกร.จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบแปลนที่

รายการครั้งที่

แผ่นที่ 19

หน่วย : ประมาณราคา

ส่วนต่อเติม

ฝ่ายบริหารงานช่างแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพวงเทพ วิสิงห์ประพาส

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm, EMT	2317	เมตร	26.00	60,247.00	21.30	48,657.00	108,899.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm, EMT	20	เมตร	53.00	1,060.00	26.30	526.00	1,586.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm, IMC	42	เมตร	55.00	2,310.00	25.00	1,050.00	3,360.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm, IMC	33	เมตร	73.00	2,409.00	27.00	891.00	3,300.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm, IMC	13	เมตร	99.00	1,287.00	30.00	390.00	1,677.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm, IMC	21	เมตร	156.00	3,276.00	40.00	840.00	4,116.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm, IMC	11	เมตร	571.00	6,281.00	52.00	572.00	6,853.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm, HDPE	28	เมตร	16.00	448.00	17.00	476.00	924.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm, HDPE	28	เมตร	62.00	1,736.00	24.00	672.00	2,408.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	11,857.35	11,857.35	-	-	11,857.35	
รวมเป็น ค่าวัสดุสิ่งของ								144,974.35	
1.8	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) WLED, 0.60x1.20m, AL, โคมฝังฝ้าเพดานที่ติดตั้งแกรนิตี (B)	36	ชุด	2,800.00	100,800.00	135.00	4,860.00	105,660.00	
	2x(18-20) WLED, 0.30x1.20m, AL, โคมฝังฝ้าเพดานที่ติดตั้งแกรนิตี (C)	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	135.00	270.00	4,870.00	
	1x(18-20) WLED, T8 มีตะแกรงสาด (M)	10	ชุด	820.00	8,200.00	115.00	1,150.00	9,350.00	
	1x(18-20) WLED, T8 มีตะแกรงสาด (K)	1	ชุด	950.00	950.00	115.00	115.00	1,065.00	
	(12-13)W LLD BLUB โคมดาวมีไลท์ Ø 17.5 cm. (O)	25	ชุด	525.00	13,125.00	115.00	2,875.00	16,000.00	
	(20-24)W LED MODULE โคมดาวมีไลท์ Ø 20 cm. (S)	54	ชุด	1,550.00	83,700.00	115.00	6,210.00	89,910.00	
	(6.5-7)W LLD DOWN LIGHT M016 ปรับมุมได้ (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	(9-10)W LED BLUB โคมไฟติดผนังสี่เหลี่ยม E27 IP65 (U)	22	ชุด	1,510.00	33,220.00	165.00	3,630.00	36,850.00	

2200

10

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านหมาก จ.พระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงาน : กรมชลประทาน
 ประมาณราคาโดย : นายพรเทพ ถิระประเสริฐ

แบบเลขที่ : ๑๐๐/๒๕๖๕
 รายการเลขที่ : ๑๐๐/๒๕๖๕
 วันที่ : ๑๐/๑๐/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	30 W LED MODULE โคม Flood Light IP65 /	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	120.00	240.00	5,840.00	
	LED Soft Strip 10-12 W/M (LED ซ่อนหลังฝ้า) รวม Driver	18	เมตร	650.00	11,700.00	50.00	900.00	12,600.00	
รวมเงิน รวมหลัง									
1.9	สวิตช์							385,420.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S) /	47	ตัว	30.00	1,410.00	80.00	3,760.00	5,170.00	
	สวิตช์สองทาง (S2) /	6	ตัว	56.00	336.00	85.00	510.00	846.00	
	สวิตช์ใช้พ่วงทางเดียว (ดีมีเพ) (SL) /	3	ตัว	220.00	660.00	85.00	255.00	915.00	
	สวิตช์ดกกริ่ง (S3) /	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	34	ชุด	22.00	748.00		-	748.00	
รวมเงิน รวมหลัง									
1.10	ระบบโทรศัพท์							7,857.00	
	ตู้รวมโทรศัพท์ 16 สาย (MDF) 20 Pairs /	2	ตู้	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
รวมเงิน รวมหลัง									
1.11	เต้ารับไฟฟ้า /							6,100.00	
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G /	6	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G /	46	ชุด	130.00	5,980.00	90.00	4,140.00	10,120.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง /	32	ชุด	190.00	6,080.00	90.00	2,880.00	8,960.00	
	หน้ากากชนิดกั้นน้ำ /	3	ชุด	360.00	1,080.00		-	1,080.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง /	81	ชุด	22.00	1,782.00			1,782.00	
รวมเงิน รวมหลัง									
รวมเงิน รวมหลัง									

20

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ รัตนระไพทยา

สาขาบ้านเพรช จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบแปลนที่

ส่วนออกแบบ

แบบปร.4

แบบปร.4

จำนวนเงิน - 4 000 2559

แผ่นที่ 21

รายละเอียดและ

จำนวนเงิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	เข้ารับโทรศัพท์								
	เข้ารับโทรศัพท์	12	ชุด	164.00	1,968.00	80.00	960.00	2,928.00	
	หมวกก-พร้อมกล่อง	10	ชุด	22.00	220.00		-	220.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm	61	เมตร	104.00	6,344.00	24.00	1,464.00	7,808.00	
	TIFV 4C - 0.65mm	166	เมตร	10.00	1,660.00	6.00	996.00	2,656.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	713.44	713.44	-	-	713.44	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. PVC	61	เมตร	99.00	6,039.00	30.00	1,830.00	7,869.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. PVC	114	เมตร	26.00	2,964.00	21.00	2,394.00	5,358.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,350.45	1,350.45	-	-	1,350.45	
รวมเงิน ค่ารับโทรศัพท์									
								28,902.89	
1.13	เข้ารับคอมพิวเตอร์								
	เข้ารับคอมพิวเตอร์ 45	46	ชุด	278.00	12,788.00	110.00	5,060.00	17,848.00	
	สาย UTP. CAT.5E	954	เมตร	15.00	14,310.00	10.00	9,540.00	23,850.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,896.86	1,896.86		-	1,896.86	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. PVC	21	เมตร	26.00	546.00	21.00	441.00	987.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. PVC	49	เมตร	37.00	1,813.00	23.00	1,127.00	2,940.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. PVC	71	เมตร	53.00	3,763.00	26.00	1,846.00	5,609.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. PVC	37	เมตร	93.00	3,441.00	30.00	1,110.00	4,551.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	271.95	271.95	-	-	271.95	
รวมเงิน ค่ารับคอมพิวเตอร์									
								57,993.81	

220

9

รายการประมาณราคา

สถานีก่อสร้าง สถานีแก่งแพรก จ.พิจิตรศรีอยุธยา
หน่วย ประมาณราคา

แบบเลขที่ ๒๒
รายการเลขที่ ๒๒
ส่วนขยายแบบ

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประภาพร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
มีที่วันที่ ๒๒ ๐๐ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.14	เดือรับโทรทัศน์								
	เดือรับโทรทัศน์	1	ชุด	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00	
	สาย AG.6 /	20	เมตร	12.00	240.00	10.00	200.00	440.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	29.05	29.05		-	29.05	
	ท่อร้อยสาย ๑.5 มม. EMT	20	เมตร	26.00	520.00	21.00	420.00	940.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	78.00	78.00	-	-	78.00	
รวมเงินเดือรับโทรทัศน์									1,752.05
1.15	ระบบป้องกันฟ้าแลดอดดิน								
	หีลลือฟ้าสามแฉก ๑ 15 มม. ยาว 30 ซม. รวมฐานรับ	4	ชุด	1,720.00	6,880.00	200.00	800.00	7,680.00	
	สายตัวนำทองแดงเบรีย 50 sq.mm.	145	เมตร	230.00	33,350.00	33.00	4,785.00	38,135.00	
	GROUND ROD พร้อมปลอกหุ้มสำเร็จรูป	๔	ชุด	2,670.00	10,680.00	500.00	2,000.00	12,680.00	
	ปลั๊กคอสไฟ ๒ 26mm. ๒๖๔	12	เมตร	16.00	192.00	24.00	288.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	7,665.30	7,665.30		-	7,665.30	
รวมเงินระบบป้องกันฟ้าแลดอดดิน									66,640.30
รวมเงินหมวดงานไฟฟ้า (หน้า 16-22)									990,404.54

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง : ซากบึงแหว่ง ๑, พระตำหนักชัยโยมัย

แบบฉบับที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 24

หน่วย : ประมาณราคา

ส่วนกลาง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายโคะโคต ส่วนมีน

วันที่ ๑๐/๐๓/๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3 หมวดงาน สุขาภิบาล									
1	ท่อ พีวีซี Ø 6"	20	เมตร	308.00	6,160.00	200.00	4,000	10,160.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 4"	186	เมตร	150.00	27,900.00	100.00	18,600	46,500.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2"	40	เมตร	42.00	1,680.00	40.00	1,600	1,780.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 3/4"	32	เมตร	15.00	480.00	30.00	960	1,440.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1/2"	36	เมตร	12.00	432.00	30.00	1,080	1,512.00	
6	ข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	14,060.00	14,060.00	6,218.00	6,218	28,278.00	
7	อุปกรณ์ยึดและกรงรัดท่อ	1	งาน	10,545.60	10,545.60	3,163.68	3,164	13,709.28	
8	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทดสอบรั่วซึม	1	งาน	3,515.50	3,515.50	1,054.65	1,054.65	4,570.15	
9	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2"	36	เมตร	119.00	4,284.00	80.00	2,880.00	7,164.00	
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	48	เมตร	80.00	3,840.00	50.00	2,400	6,240.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	105	เมตร	54.00	5,670.00	35.00	3,675	9,345.00	
12	ข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	6,897.00	6,897.00	2,069.00	2,069.00	8,966.00	
13	อุปกรณ์ยึดและกรงรัดท่อ	1	งาน	2,758.00	2,758.00	827.64	827.64	3,585.64	
14	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทดสอบรั่วซึม	1	งาน	1,379.00	1,379.00	413.82	413.82	1,792.82	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2"	2	อัน	1,176.00	2,352.00	240.00	480.00	2,832.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	6	อัน	556.00	3,336.00	120.00	720.00	4,056.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	6	อัน	352.00	2,112.00	20.00	120.00	2,232.00	
18	เช็ดผิว	5	อัน	200	1,000	70.00	350.00	1,350.00	2

2500 P. 0

ผู้ว่าราชการจังหวัด

01.05.2017 11:11:19

နိဂုံးချုပ်

52 16/11/99

หน่วย คณะมนุษยศาสตร์

ಗೃಹಾಂಗಣ

၁၈၂၆-၁၈၃၀ ခုနှစ်

[illegible][illegible]

รวมเว็บไซต์งานสหกรณ์ - สหกรณ์ภาค

165,312.89

2

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานแฟก จ.พจนนศรีอยุธยา
 หน่วยงาน ประมาณราคา
 ประมาณราคาโดย นายไธโรด ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 26
 ส่วนหลักเกณฑ์ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 วันที่ เสร็จวันที่ 4 มิ.ย. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4. งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ									
1	ดินถม	1163	ลบ.ม.	120.00	139,560.00	99.00	115,171.00	254,697.00	
2	ลาน F.ส.ล.ลานจอดรถ	769	ตร.ม.	500.00	384,500.00	-	-	384,500.00	
3	กระถางต้นไม้ก่ออิฐโชว์แนว กว้าง 1.10 สูง 0.70 ซม	17	เมตร	1,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
4	ลาน สสส, ปุกระเบื้องเซรามิคตามแนวบันไดสักรวดล้าง	60	ตร.ม.	750.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
5	ทางลาดเอียง	41	ตร.ม.	500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
6	ขอบบัน ค.ส.ล.	39	เมตร	250.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
7	รั้วทับตามแนวเขตฐานขุดมีเขื่อนดิน สูงไม่เกิน 1.50 เมตร	64	เมตร	13,100.00	903,900.00	-	-	903,900.00	
8	รั้วทับภายในขุดมีเขื่อนค้ำยัน 3 ชั้น จารั้วดินทำกำแพงกันดินเสริมค้ำยัน สูง 1.20 เมตร	30	เมตร	1,400.00	42,000.00	34.00	1,020.00	43,020.00	
9	รั้วโปร่งชนิดไม้ดอกเข็มกำแพงกันดิน สูงไม่เกิน 1.00 เมตร	26	เมตร	4,800.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
10	ทาสีรั้วทึบ รั้วโปร่ง	275	ตร.ม.	55.00	15,125.00	34.00	9,350.00	24,475.00	
11	ราง, ท่อระบายน้ำ	98	เมตร	650.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
12	บ่อพัก	35	บ่อ	650.00	22,750.00	-	-	22,750.00	
13	บ่อตั้งถัง, บ่อใส่น้ำ	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
14	ท่อส่งดินบน ค.ส.ล. Ø 5"	66	เมตร	226.00	14,916.00	200.00	13,200.00	28,116.00	
15	ประตูทางเข้าออก	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
16	ประตูเหล็กสำหรับคนเข้า-ออก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

22/6
 10
 26

รายการประมาณราคา

แบบแปลน 4

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๑.๑๑.๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	โรงจอดรถ (ชนิดจอดรถ ๑ คัน)	1	หลัง	115,500.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
18	ล็อกสนาม	5	ชุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
19	กำแพงคั่นเขต	3	L/S	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
20	ท่อระบายน้ำทิ้ง ขนาด 2.8 x 2.8 x 2.5	1	กม	79,000.00	79,000.00	-	-	79,000.00	
21	รางฝังรับพื้นที่	1	L/S	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
22	ขอบคันดิน ค.ส.ท. (หัวเหลี่ยม)	17	ชุด	300.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
23	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 4,000 ลิตร	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
24	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
รวมเงินงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								2,298,308.00	

2/2
P
d

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาบ้านแหวน จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่

รายละเอียด

แบบปร.4

แผ่นที่ 30

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนยกแบบ

โดยมีบริหารงานแยกแบบยกก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายไตรรงค์ สว่างมีบุญ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	ค่าวัสดุ	ราคา	ค่าวัสดุ	ราคา	ค่าวัสดุ		
4.2	งานติดตั้งตู้สำนักงานและตู้รับส่งสัญญาณ										
1	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินยี่ห้อ 2x9 W. LED MODULE 12 V. / AH.	6	ชุด	3,710.00		19,260.00				19,260.00	
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (แบบเคอร์รี่รวมกล่อง) 17 AH. 12 V.		ชุด	4,280.00		4,280.00				4,280.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด 9,000 BTU.	1	ชุด	14,600.00		14,600.00				14,600.00	
4	เครื่องรับสัญญาณแบบ แขนงได้มีพละน ขนาด 12,000 BTU.	1	ชุด	20,500.00		20,500.00				20,500.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบ แขนงได้มีพละน ขนาด 15,000 BTU.	2	ชุด	26,000.00		52,000.00				52,000.00	
6	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 30,000BTU.	4	ชุด	49,600.00		198,400.00				198,400.00	
7	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 40,000 BTU.	1	ชุด	65,300.00		65,300.00				65,300.00	
8	เก้าอี้ทานอาหาร (สำหรับพนักงานและลูกค้า) (C1) /	4	ชุด	4,500.00		18,000.00				18,000.00	
9	เก้าอี้ตัวใหญ่ (สำหรับลูกค้า) (C2) /	7	ชุด	4,500.00		31,500.00				31,500.00	
10	เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (C3) /	10	ชุด	5,500.00		55,000.00				55,000.00	
11	เก้าอี้ผู้ติดต่อ (C4) /	2	ชุด	6,000.00		12,000.00				12,000.00	
12	เก้าอี้ผู้ติดต่อ (C5) /	2	ชุด	5,500.00		11,000.00				11,000.00	
13	เก้าอี้สำหรับประชุมแบบแบบมีพละน (C6) /	12	ชุด	13,500.00		162,000.00				162,000.00	
14	ตู้เอกสาร (F6) /	20	ชุด	2,700.00		54,000.00				54,000.00	
15	F1/1 เคาน์เตอร์ /	4	ชุด	33,000.00		132,000.00				132,000.00	
16	โต๊ะสี่เหลี่ยม 80x80 (F2) /	4	ชุด	11,000.00		44,000.00				44,000.00	
17	โต๊ะทำงานแบบมาตรฐาน (F7) /	3	ชุด	11,000.00		33,000.00				33,000.00	
18	โต๊ะทำงานผู้ติดต่อ (T1A) /	1	ชุด	15,500.00		15,500.00				15,500.00	
19	โต๊ะทำงานผู้ติดต่อ (T2A) /	2	ชุด	13,500.00		27,000.00				27,000.00	
20	ถังน้ำดื่มแบบ ขนาด 1,600 ลิตร /	4	ชุด	15,700.00		62,800.00				62,800.00	
รวมเงินงานติดตั้งสำนักงาน										1,026,140.00	

25
p
d

பெரியகோட்டை

[illegible]

မြန်မာ့အသံ

[illegible]

3.4

51

หน้า ๑๕๕

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนองค์กรสร้าง

ປະສານການສາດໄດ້
ນຳກະໄສກຳໄດ້ ທ່ານຂໍ້ມູນ

[illegible][illegible]



เงื่อนไขการรับซื้อวัสดุของเดิม

งานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน

สาขาน้ำแพร่ จ.พระนครศรีอยุธยา

1.	ราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
2.	ราคารับซื้อเครื่องปรับอากาศของเดิม	เป็นเงิน	-	บาท
รวมราคารับซื้อวัสดุของเดิม		เป็นเงิน	<u>100,000.00</u>	<u>บาท</u>

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง , อาคารบ้านพักผู้จัดการ ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง ไม่รวมเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยสอบถามสาขา ก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารฯ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ
- ประตูห้องม้านกงของเดิมเป็นครุภัณฑ์ให้ผู้รับจ้างรีไซเคิลด้วยความปราณีตและส่งให้บริษัท ผู้มีความชำนาญทำการตรวจเช็คคุณภาพภายในทั้งหมดและซ่อมแซม ฟันสีใหม่ พร้อมนำมาติดตั้งใหม่กับอาคารที่กำลังก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบ

26
P