

วตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๕๗,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๗๖๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่
 - ๖.๑ นายธวัช งามสมประสงค์
 - ๖.๒ นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาสูงเนิน จังหวัดแพร่
 โดย หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 15 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,139,446.25	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	603,161.59	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	99,671.45	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	914,710.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	11,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,768,489.29	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,765,000.00	
ตัวอักษร	(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธวัช งามสมประสงค์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอิษวัด วงษ์กอบราษฎร์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2697	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,472,589.00	1.2697	3,139,446.25	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า+ งานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า	393,383.60			
	- งานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า	60,534.00			
	- งานระบบปรับอากาศ	21,125.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	475,042.60	1.2697	603,161.59	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2697	-	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว (ตามแบบ ปร.4 หน้า 15)	78,500.00	1.2697	99,671.45	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,026,131.60	1.2697		
ค่า Factor F = 1.2697					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,742,607.84	
พื้นที่อาคารปรับปรุง-ซ่อมแซม= 0 ตร.ม.				เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	11,500.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				11,500.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชช งามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาส่งเสริม จังหวัดแพร่
หน่วยสำรวจและจัดซื้อ
นายยุทธศักดิ์ ภูมิการ

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนของเดิมที่มีความสะอาด								
1.1	รื้อพื้น + ผนัง + ฝ้าเดิม + ชนทิ้ง	1	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	ซ่อมแซมผนังฝ้าเพดาน, กระเบื้องพื้น + ประตูหน้าต่าง, มู่เสาด เดิม	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ที่ชำรุดของอาคารทั้งหมด			-	-				
1.3	ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลซ่อมแซมผนังรั่วซึมผนังฝ้าเพดาน-กระเบื้องหน้าต่าง	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ไปและกลับ	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม							25,000.00	
2	งานพื้น								
2.1	รื้อพื้นปูกระเบื้อง พื้นลามิเนตของเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.2	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	200	ตร.ม.	600.00	120,000.00	175.00	35,000.00	155,000.00	
2.3	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	30	ตร.ม.	520.00	15,600.00	145.00	4,350.00	19,950.00	
2.4	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	10	ตร.ม.	260.00	2,600.00	130.00	1,300.00	3,900.00	
2.5	พื้นทางลาด คสล.	14	เมตร	5,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
2.6	ราวกันตกสแตนเลส	1	ชุด	57,500.00	57,500.00	-	-	57,500.00	
2.7	จุกกั้นไดอะลูมิเนียม	50	เมตร	200.00	10,000.00	38.00	1,900.00	11,900.00	
	รวม							321,250.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด + ระบบไฟฟ้าของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	200	ตร.ม.	258.00	51,600.00	120.00	24,000.00	75,600.00	
3.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	18	ตร.ม.	260.00	4,680.00	75.00	1,350.00	6,030.00	
3.4	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต ทหนา 4 มม.	55	ตร.ม.	2,200.00	121,000.00	600.00	33,000.00	154,000.00	
	รวม							240,630.00	

4

45

✓ 14

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาสูงเนิน จังหวัดแพร่
หน่วยสำรวจและจัดซื้อ
นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานทาสี								
9.1	ทาสีผนังลาดตึก ภายนอก + ฝ้าเพดานกันสาด	1025	ตร.ม.	50.00	51,250.00	30.00	30,750.00	82,000.00	
9.2	ทาสีผนังลาดตึกภายใน	450	ตร.ม.	45.00	20,250.00	30.00	13,500.00	33,750.00	
9.3	ขัดลอกลีประตูดูห้องมันคง + พ่นสีใหม่	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
9.4	ขัดลอกลีเหล็กติดของเดิม + ทาสีใหม่ (เฉพาะชั้นสำนักงาน)	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม							121,750.00	
10	งานสุขภัณฑ์								
10.1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ TF 2793 W	4	ชุด	4,950.00	19,800.00	298.00	1,192.00	20,992.00	
10.2	โถปัสสาวะชาย TF6401	2	ชุด	2,310.00	4,620.00	298.00	596.00	5,216.00	
10.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3	ชุด	5,320.00	15,960.00	298.00	894.00	16,854.00	
10.4	สายฉีดชำระ	4	ชุด	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00	
10.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	4	ชุด	270.00	1,080.00	103.00	412.00	1,492.00	
10.6	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบโยก	3	ชุด	550.00	1,650.00	25.00	75.00	1,725.00	
10.7	กระจกเงา	3	ชุด	2,460.00	7,380.00	70.00	210.00	7,590.00	
10.8	ก๊อกน้ำล้างพื้น	4	ชุด	320.00	1,280.00	25.00	100.00	1,380.00	
10.9	ขอแขวนผ้า	4	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
10.10	ส้วมปาวาล์ว	11	ชุด	280.00	3,080.00	25.00	275.00	3,355.00	
10.11	ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น	4	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
10.12	เคาน์เตอร์หินแกรนิต	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
10.13	ติดตั้งระบบสุขาภิบาล	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวม							75,504.00	
	รวมหน่วยงานสถาปัตย์กรรม							2,472,589.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สถานสูงเนิน จังหวัดแพร่
หน่วยสำรวจและจัดซ่อม
นายยุทธศักดิ์ งามกร

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานซ่อมแซมสถานที่								
11.1	ค่าปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,500.00	78,500.00	-	-	78,500.00	
รวมงานซ่อมแซมสถานที่									78,500.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

2. วิธีการ

สาขาส่งเสริม จังหวัดแพร่

สาขาสงเม่น จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

โดยหน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายจักรกฤษ ยอดดิลิน

W. A. R. 1911

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายเมนไฟฟ้าสายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1160	เมตร	9.00	10,440.00	7.00	8,120.00	18,560.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1410	เมตร	13.00	18,330.00	10.00	14,100.00	32,430.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	230	เมตร	20.00	4,600.00	12.00	2,760.00	7,360.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	90	เมตร	37.00	3,330.00	16.00	1,440.00	4,770.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	70	เมตร	57.00	3,990.00	19.00	1,330.00	5,320.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	88.00	7,040.00	23.00	1,840.00	8,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	3,341.10	3,341.10		-	3,341.10	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1060	เมตร	26.00	27,560.00	21.00	22,260.00	49,820.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	220	เมตร	37.00	8,140.00	23.00	5,060.00	13,200.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	70	เมตร	53.00	3,710.00	26.00	1,820.00	5,530.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,911.50	5,911.50		-	5,911.50	
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4	20	เมตร	128.00	2,560.00	35.00	700.00	3,260.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2	25	เมตร	156.00	3,900.00	40.00	1,000.00	4,900.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	969.00	969.00		-	969.00	
	โคมไฟฟ้า.								
	3 x (18-20) W. LED T8. 0.6x1.20. ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(A)	1	ชุด	3,550.00	3,550.00	170.00	170.00	3,720.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(I)	30	ชุด	690.00	20,700.00	115.00	3,450.00	24,150.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	84	ชุด	525.00	44,100.00	115.00	9,660.00	53,760.00	

[Handwritten signature]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งตู้ยา ท่อลม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	23	ตร.ฟุต	12.00	276.00	17.00	391.00	667.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	16	ตร.ฟุต	15.00	240.00	20.00	320.00	560.00	
	Round Duct หนาขนาด 1"x1.5 lbs/ft'								
	- Flex Ø 6"	1	เมตร	300.00	300.00	26.00	26.00	326.00	
	- Flex Ø 8"	1	เมตร	410.00	410.00	37.00	37.00	447.00	
	Grille & Slot								
	- RAG 10"x8"	1	ชุด	199.00	199.00	173.00	173.00	372.00	
	- RAG 8"x6"	1	ชุด	159.00	159.00	173.00	173.00	332.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทิ้งหยกเดี่ยว (ปิดมีไฟ) (SL)	2	ชุด	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	- หน้กาก	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							21,123.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							475,042.60	

