




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเบตง จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๑๗,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเบตง จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕,๔๘๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 8 พ.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเบตง จังหวัดยะลา
 - ๖.๑ นายปิ่นภพ มีชูเวท 
 - ๖.๒ นายรัชตะ ลิ้มสกุล 
 - ๖.๓ นายพิรชาติ กุยรัตน์ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาเบตง จ.ยะลา
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 20 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 24 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่..... 31 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,317,388.85	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,027,645.32	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	99,655.75	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	757,500.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	60,000.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	10,500.00	
4	ส่วนที่4		
	-ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 5 ของส่วนที่1 (กลุ่มที่1)	217,251.71	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,489,941.63	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,489,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	-	บาท *
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)

.....
 (นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาเบตง จ.ยะลา

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

เมื่อ วันที่ 13.1.๖๖. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2695	-	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานผิวพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	425,222.00			
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 2)	835,192.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	104,458.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	91,800.00			
10	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	349,300.00			
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	110,944.00			
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	147,980.00			
13	- งานป้าย - มุลิ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8)	548,250.00			
14	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,613,146.00	1.2695	3,317,388.85	
15	หมวดงานสาธารณูปโภค				
16	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10-15)	748,432.24			
17	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 16-17)	61,056.00			
18	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	809,488.24	1.2695	1,027,645.32	
19	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
20	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2695	-	
21	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
22	- ค่าซ่อมแซม(ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 20)	78,500.00	1.2695	99,655.75	
23	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2695	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,501,134.24	1.2695		
ค่า Factor F = 1.2695					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,345,034.17	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.				เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

.....
(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

สาขาเบตง จ.ยะลา

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม ปร.4แผ่นที่. 19)	1	งาน	757,500.00	757,500.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				757,500.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

.....
(นายชตะ ลิ้มสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

မေးခွန်း

การเปลี่ยนแปลง

หน่วย ประเมินราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เตชะคง^๕

เมื่อเวลา 3.11 น. 259

[illegible]

the
good things
of the world

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเขต จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

เมื่อ วันที่ 31.08.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผนัง							
1	รื้อผนังของเดิม + ตู้เก็บเอกสารของเดิม	1	งาน	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ผนังกรุแผ่น MDF หนา 10 มม.	28	ตร.ม.	320.00	88.00	2,464.00	11,424.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุด้านเดียว	76	ตร.ม.	240.00	18,240.00	7,600.00	25,840.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	58	ตร.ม.	365.00	21,170.00	7,540.00	28,710.00	
5	ผนังวอลสเปเปอร์	110	ตร.ม.	450.00	49,500.00	5,500.00	55,000.00	
6	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	28	ตร.ม.	650.00	18,200.00	2,800.00	21,000.00	
7	ผนังคอมโพสิต หนา 4 มม. + โครงเหล็ก	135	ตร.ม.	2,200.00	297,000.00	600.00	378,000.00	
8	ผนังอลูมิเนียม Louver Powder Coating	25	ตร.ม.	3,000.00	75,000.00	-	75,000.00	
9	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	82	ตร.ม.	230.00	18,860.00	78.00	25,256.00	
10	ผนังฉาบปูนเรียบ	136	ตร.ม.	60.00	8,160.00	82.00	19,312.00	
11	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	70	เมตร	200.00	14,000.00	45.00	17,150.00	
12	ผนังหลังคาฉนวนใยแก้ว พร้อมตู้เก็บเอกสาร	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	
13	ดวงตราพร้อมตัวหนังสือ + ระบบไฟ LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	
14	ผนังโซ่รั้วของทีวีระลัก	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	50,000.00	
15	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	
16	แสงกันโต๊ะสิ้นเชื้อ	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	24,000.00	
รวมเงินหมวดงานผนัง							835,192.00	


 นายศิริพงษ์
 ศิริพงษ์

ជំពូទី ៣

กฤษฎีกา

ฝ่ายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2559

For
more details
visit www.scribd.com

ឧបសគ្គ.4

ฝ่ายการคลัง

สำนักงานบริหารงานกลาง

เพลงงานที่

John
George
Smith

แผ่นที่ 5

เมื่อ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

APR 11 1964
JAN 20 1964

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สว.บางปะกง จ.ฉะเชิง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายศรัทธาดี เดชคง

เมื่อ วันที่..... 31...พ.ค...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	5	ชุด	4,950.00	24,750.00	450.00	2,250.00	27,000.00	
2	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	450.00	450.00	6,050.00	
3	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	5	ชุด	650.00	3,250.00	120.00	600.00	3,850.00	
4	ฝักบัวฉีดชำระ	5	ชุด	820.00	4,100.00	35.00	175.00	4,275.00	
5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1	ชุด	2,660.00	2,660.00	25.00	25.00	2,685.00	
6	ราดพาดผ้า	5	ชุด	770.00	3,850.00	130.00	650.00	4,500.00	
7	ที่วางสบู่แบบฝังผนัง	1	ชุด	730.00	730.00	120.00	120.00	850.00	
8	กระจกเงาอย่างดีพร้อมกรอบอลูมิเนียมสูง 1 เมตรยาวตลอดเคาน์เตอร์	1	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
9	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมวาล์ว	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	70.00	70.00	2,470.00	
10	ก๊อกน้ำเตี้ยติดผนัง	5	ชุด	850.00	4,250.00	25.00	125.00	4,375.00	
11	วาล์วเปิด - ปิดน้ำ	10	ชุด	490.00	4,900.00	35.00	350.00	5,250.00	
12	รูระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกันกลิ่นกรองผงขนาด	4	ชุด	795.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
13	ตรวจสอบระบบท่อน้ำเดิมและเดินท่อระบบน้ำใหม่	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14	กระเบื้องผนังเซรามิคขนาด 8"x8"	78	ตรม	285.00	22,230.00	166.00	12,948.00	35,178.00	
15	กระเบื้องพื้นเซรามิคขนาด 8"x8"	17	ตรม	285.00	4,845.00	158.00	2,686.00	7,531.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขภัณฑ์								110,944.00	


 ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑
 ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑

๗. แผนภาพ

ເລກ ໑໖໗..... ໓໔ 2559

the
your things
- 3485
- 7230

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเขต จ.ยะลา

แบบเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่.....3.1.๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย - วัสดุ								
1	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด 6.30x1.5 ม.	1	ชุด	77,300.00	77,300.00	-	-	77,300.00	
2	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด 3.20x1.5 ม.	1	ชุด	37,600.00	37,600.00	-	-	37,600.00	
3	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด 4.8x1.5 ม.	1	ชุด	60,200.00	60,200.00	-	-	60,200.00	
4	ป้ายดวงตราอาคาร ขนาด 2.35 x 2.70 ม.	1	ชุด	57,200.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
5	ป้ายกล่องไฟรูปธรรมอาคาร	1	ชุด	24,300.00	24,300.00	-	-	24,300.00	
6	ป้ายกล่องไฟ Express Zone	1	ชุด	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
7	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ADM ATM	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
8	ผนังตกแต่งหน้า ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
9	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
10	โครงเหล็กติดตั้งวินิลโฆษณา	65	ตร.ม.	550.00	35,750.00	-	-	35,750.00	
11	ป้ายวินิลโฆษณา	65	ตร.ม.	500.00	32,500.00	200.00	13,000.00	45,500.00	
12	ป้ายโฆษณาอะคริลิก	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
13	ซัดล้างทาสีเสาโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
14	ป้ายโลโก้ตาฟ้า	1	ชุด	76,200.00	76,200.00	-	-	76,200.00	
15	วัสดุปรับแสงใบตั้งกว้าง 8 ซม.	27	ตร.ม.	1,400.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
รวมเงินงานป้าย - วัสดุ								548,250.00	

นายศรีศักดิ์ เดชคง
3.1.2565

6. **மாண்புமிகு**

รายการเลขที่

สำนักงานปฐมนิเทศ

..... 53

[illegible]

for
your things,
Jack
Robert

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง สาขาบดง จ.ยะลา
 หน่วยงานก่อสร้างและบริหารพลังงาน
 ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สำนักงานบริหารงานกลาง
 เดือนที่ 31 มี.ค. 2559
 หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	3.1 หมวดระบบไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB.)								
	ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF . 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00	-	-	7,712.00	
	Digital Power Meter. (PM 5110)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00	-	-	15,790.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100A								
	L/C 3 Phase 36 C/T (LP1)	1	ตู้	5,712.00	5,712.00	1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	28	ตัว	115.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 50-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	

ผู้ตรวจ
 31 มี.ค. 2559

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร4 แผ่นที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเบตง จยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

เมื่อวันที่ 31.12.2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	L/C 3 Phase 30 C/T (ALP)	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	L/C 3 Phase 30 C/T (LP2)	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	16	ตัว	115.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	2	ตัว	281.00	562.00	-	-	562.00	
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1 Phase 6 C/T (PB3)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCCB 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	L/C 1 Phase 6 C/T (PB4)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCCB 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	

ชื่อน นายพีรชาติ กุญรัตน์
วันที่ 31.12.2559

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเขต จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ กุญรัตน์

เมื่อวันที่ 31.08.2550

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	L/C 1 Phase 6 C/T (UP)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCCB 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2,557	เมตร	9.00	23,013.00	7.00	17,899.00	40,912.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	2,138	เมตร	13.00	27,794.00	10.00	21,380.00	49,174.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	20.00	2,400.00	12.00	1,440.00	3,840.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	185	เมตร	37.00	6,845.00	16.00	2,960.00	9,805.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	57.00	1,710.00	19.00	570.00	2,280.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	88.00	1,320.00	23.00	345.00	1,665.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	75	เมตร	118.00	8,850.00	28.00	2,100.00	10,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	5,035.24	5,035.24	-	-	5,035.24	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	2,120	เมตร	26.00	55,120.00	21.00	44,520.00	99,640.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	159	เมตร	37.00	5,883.00	23.00	3,657.00	9,540.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	139	เมตร	53.00	7,367.00	26.00	3,614.00	10,981.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	10,255.50	10,255.50	-	-	10,255.50	15 % ของค่าวัสดุ

ขอเสนอ, 31.08.2550

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเบตง จ.ยะลา
หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
รายการเลขที่ สำนักงานบริหารงานกลาง
เมื่อ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	15	เมตร	128.00	1,920.00	35.00	525.00	2,445.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2"	50	เมตร	156.00	7,800.00	40.00	2,000.00	9,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,458.00	1,458.00	-	-	1,458.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20) W.LED T8. 0.6x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (B)	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	135.00	540.00	11,740.00	
	2 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (C)	15	ชุด	2,300.00	34,500.00	135.00	2,025.00	36,525.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	7	ชุด	690.00	4,830.00	115.00	805.00	5,635.00	
	1 x (8-10) W.LED T8. ไม่มีครอบหลอด (J)	1	ชุด	570.00	570.00	115.00	115.00	685.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. มีครอบหลอด (K)	6	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00	
	1 x (8-10) W.LED T8. มีครอบหลอด (L)	2	ชุด	820.00	1,640.00	115.00	230.00	1,870.00	
	(7-8) W.LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (P)	6	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	(10-12) W.LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (Q)	4	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	20	ชุด	1,400.00	28,000.00	115.00	2,300.00	30,300.00	
	20 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	48	ชุด	1,470.00	70,560.00	115.00	5,520.00	76,080.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./m (LED ซ่อนหลังฝ้า)	30	เมตร	650.00	19,500.00	50.00	1,500.00	21,000.00	

Abdul Wahid
ผู้ตรวจ
13/7/59

แบบปจ.4 แผ่นที่ 14

การขยายผล

๕๖๔

เพลง: ๑๕๓

40012 2007/07/20
2007/07/20

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

အသံအသံ

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16.

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเขต จ.ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยตรวจวัดปริมาณงานและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 31.01.2559... หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน ระบบเครื่องปรับอากาศ และ พัฒนาระบบอากาศ								
	คำท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกิน								
	เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 20,000 BTU/Hr.	11	เมตร	300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU/Hr. แต่ไม่เกิน 33,000 BTU/Hr.	54	เมตร	450.00	24,300.00	-	-	24,300.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 BTU/Hr. แต่ไม่เกิน 44,000 BTU/Hr.	13	เมตร	600.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	พัฒนาระบบอากาศแบบติดตั้ง								
	พัฒนาระบบอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6 " (150 CFM)	1	ตัว	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	พัฒนาระบบอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน								
	พัฒนาระบบอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	575.00	575.00	2,715.00	
	พัฒนาระบบอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM	1	ตัว	3,391.00	3,391.00	575.00	575.00	3,966.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้ไซรเบอ์ 2 ขนาด (30x50x17) ซม.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P 20 A. 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	


 พิชัย กุญรัตน์
 วิศวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเบตง จ.ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยตรวจจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ กุญรัตน์

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 31.01.2559... หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อลม พร้อมอุปกรณ์ พัฒลมระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	98	ตร.ฟุต	12.00	1,176.00	17.00	1,666.00	2,842.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	16	ตร.ฟุต	15.00	240.00	20.00	320.00	560.00	
	Round Duct หนักฉนวน 1"x1.5 lbs/ft								
	- Flex Ø 4"	1	เมตร	230.00	230.00	22.00	22.00	252.00	
	- Flex Ø 6"	1	เมตร	300.00	300.00	26.00	26.00	326.00	
	Grille & Slot								
	- RAG 8"x6"	1	ชุด	159.00	159.00	173.00	173.00	332.00	
	- RAG 6"x4"	1	ชุด	80.00	80.00	173.00	173.00	253.00	
	คำรื้อถอน เครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Type								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU/Hr.	3	เครื่อง	-	-	600.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมเงินงาน ระบบเครื่องปรับอากาศ และ พัฒลมระบายอากาศ								61,056.00


 ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑
 ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 18

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สาขาเขต จ.ยะลา

หน่วยประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคา

นายศรีศักดิ์ เดชคง

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ดสาธารณูปโภค								
1	เครื่องดับเพลิง	3	ชุด	3,500	10,500.00	-	-	10,500.00	
รวมเงินงานเบ็ดเตล็ดสาธารณูปโภค								10,500.00	


 ชื่อน นาย.....
 วันที่/../

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 19

สถานพักก่อสร้าง สาขาเบตง จ.ยะลา
หน่วย ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่..... 3.1.๖๕. 2559. หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบสูง (C1)	4	ชุด	7,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
2	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสำนักงานที่ติดต่อลูกค้า (C2)	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
3	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
4	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4B)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (C4A)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6	เก้าอี้ประชาชน (C7)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
7	เคาน์เตอร์สาขาต่อโทรศัพท์ 1 คน (F1)	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
8	โต๊ะสิ้นเชื้อ (F2A)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
9	โต๊ะทำงาน ผงส. (T1A)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
10	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2A)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
11	โต๊ะพนักงานปฏิบัติการสำนักงานที่ติดต่อลูกค้า (F7)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
12	ตู้เอกสาร (F6)	9	ชุด	2,700.00	24,300.00	-	-	24,300.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type								
14	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบติดแขวน Ceiling Type								
16	ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU / Hr.	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
17	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE Type								
18	ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU / Hr.	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
19	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	4	ชุด	49,600.00	198,400.00	-	-	198,400.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน							757,500.00	

3.1.๖๕. 2559.
ศิริศักดิ์
ผู้จัดทำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
คำตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว (คำซ่อมแซมสถานที่)									
1	คำตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,500.00	78,500.00	-	-	78,500.00	
รวมเงินงบค่าตัดแปลงอาคารชั่วคราว								78,500.00	

[Handwritten signature]