

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี พร้อมเขตอุบลราชธานี ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๕๓,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี พร้อมเขตอุบลราชธานี ๑ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕,๖๗๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี พร้อมเขตอุบลราชธานี ๑
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ
 - ๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 18 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

1 พ.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,695,913.95	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,044,331.19	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3		
	งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	99,647.90	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	785,340.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	47,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,672,233.04	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,672,000.00	
	ตัวอักษร		(ทำสำเนาหกส่วนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาสต็อกก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐดา ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 โดย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า เมื่อ วันที่ ๕ 1 พ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2694	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,911,544.00	1.2694	3,695,913.95	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	697,992.70			
	- งานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า	124,704.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	822,696.70	1.2694	1,044,331.19	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2694	-	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว(ตามแบบ ปร.4 หน้า 15)	78,500.00	1.2694	99,647.90	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,812,740.70	1.2694		
ค่า Factor F = 1.2694					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,740,245.14	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฐตา ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


เมื่อ วันที่

๒1 ต.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	47,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				47,000.00	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิศิษฐ์ จุ่งอรุณวรรณ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนัฐสุดา ศรีสุวรรณ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

สาขาอุปสรราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยสำรวจและจัดซ่อม
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 1 พ.อ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1	งานรื้อถอนชั้นล่าง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	รื้อฝ้าชั้นล่าง พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.3	ค่าทำความสะอาด	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม							25,000.00	
2	งานพื้น								
2.1	FL2 กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	395	ตร.ม.	600.00	237,000.00	222.00	87,690.00	324,690.00	
2.1	FL1 กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	20	ตร.ม.	450.00	9,000.00	184.00	3,680.00	12,680.00	
2.2	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม (ส่วนสำนักงานชั้นล่าง)	98.00	เมตร	200.00	19,600.00	45.00	4,410.00	24,010.00	
	รวม							361,380.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	426	ตร.ม.	260.00	110,760.00	75.00	31,950.00	142,710.00	
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (ชั้น 3 + ชั้น 4) พร้อมโครงโครง	197	ตร.ม.	261.00	51,417.00	52.00	10,244.00	61,661.00	
3.3	CL5 ฝ้าเพดาน MDF หนา 10 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	10	ตร.ม.	950.00	9,500.00	190.00	1,900.00	11,400.00	
3.4	มอบฝ้าเพดานโพลีเอสเตอร์ 3"	96	เมตร	200.00	19,200.00	40.00	3,840.00	23,040.00	
3.5	รางไฟบริเวณฝ้าหลุม	33.6	เมตร	500.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	รวม							255,611.00	

25/05

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยสำรวจและจัดซื้อ
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 11.09.2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี (กรุ 2 ด้าน)	75	ตร.ม.	365.00	27,375.00	130.00	9,750.00	37,125.00	
4.2	ผนังกรวอลล์เปเปอร์ P4	165	ตร.ม.	450.00	74,250.00	50.00	8,250.00	82,500.00	
4.3	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงเคราโลหะบุ 1 ด้าน ผิวลามิเนตลายไม้	22	ตร.ม.	950.00	20,900.00	190.00	4,180.00	25,080.00	
4.4	ผนังกระจก Glass Kote	179	ตร.ฟ.	140.00	25,060.00	15.00	2,685.00	27,745.00	
4.5	ผนัง MDF หนา10 มม. พร้อมโครงเครา	25	ตร.ม.	300.00	7,500.00	97.00	2,425.00	9,925.00	
4.6	กรุลามิเนตลายไม้ ฝั่งเส้น U-STAINLESS	8	ม.	700.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
4.7	ผนัง G1 กระจกใสเทมเปอร์ หนา 12 มม. (พร้อมกรอบวงกบ)	1	ชุด	51,500.00	51,500.00	-	-	51,500.00	
4.8	ผนัง G2 กระจกใสเทมเปอร์ หนา 12 มม. (พร้อมกรอบวงกบ)	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
4.9	ขอบแนวหน้าต่างกรุสแตนเลส	11	เมตร	700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
4.10	ผนังยิปซัมบอร์ดโครงเคราเหล็กกรุแผ่นเหล็ก	50	ตรม	2,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวม							361,375.00	
5	งานประตูและหน้าต่าง								
5.1	D1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใสเทมเปอร์	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
5.2	D5 ประตูบานเลื่อน	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
5.3	D6 ประตูกระจกใสเทมเปอร์พร้อมกระจกใส	1	ชุด	27,400.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
5.4	D6/1 ประตูกระจกใสเทมเปอร์	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
5.5	D5 ประตูเหล็กนิรภัย	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
5.6	DS1 ประตูม้วนระบบไฟฟ้า	1	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	

29 H 00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม
 ประมาณราคาโดย นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.7	DS2 ประตูเหล็กทึบชั้นล่าง	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
5.8	W1 หน้าต่าง	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
5.9	D7 ประตูห้องน้ำ	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
5.10	ประตูห้องม้านั่งเดิม ทาสีตามรายการ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5.11	ปลด เปลี่ยนใช้คอปเปอร์	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
5.12	ม่านปรับแสงใบตึง	60	ตร.ม.	1,400.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	รวม							563,000.00	
6	งาน BUILT IN								
6.1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
6.2	แสงกันโต๊ะทำงาน ขงส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
6.3	แสงกันโต๊ะลิ้นชัก	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
6.4	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
6.5	ตู้เก็บเอกสาร (FB-02)	5.5	เมตร	12,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
6.6	ตู้เก็บเอกสาร (ห้อง ผจส.)	2.7	เมตร	12,000.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
6.7	ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว (หลังคาน์เตอร์)	7	เมตร	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
6.8	ตู้เดี่ยว	2	เมตร	2,700.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
6.9	เสากลางตกแต่ง	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวม							306,300.00	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้ายต่างๆ								
7.1	ป้ายไว้นิลถายนอกหนา 400 แกรม	46	ตร.ม.	650.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
7.2	ป้ายไว้นิลไปรงแสงส่องไฟติดผนังด้านเดียวขนาด 2.35 x 2.70 ม.	12.7	ตร.ม.	6,800.00	86,360.00	-	-	86,360.00	
7.3	ป้ายติดผนังด้านหน้ากล่องไฟด้านเดียวขนาด 13.20 x 1.50 ม.	20	ตร.ม.	6,800.00	136,000.00	-	-	136,000.00	
7.4	ป้ายติดผนังด้านหน้ากล่องไฟด้านเดียวขนาด 7.40 x 1.50 ม.	11	ตร.ม.	6,800.00	74,800.00	-	-	74,800.00	
7.5	ป้ายกล่องไฟพื้น 0.90 x 3.00 ม.	1	ชุด	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
7.6	ป้ายธุรกรรมธนาคารชั้นล่าง	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
7.7	ป้าย GSB EXPRESS	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7.8	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK, ATM, ADM	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
7.9	สติ๊กเกอร์ติดกระจก	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7.10	ป้ายอะคริลิคใส	3	ชุด	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
7.11	ป้ายโลโก้ควดฟ้า	1	ชุด	75,450.00	75,450.00	-	-	75,450.00	
7.12	โลโก้คอมพิวเตอร์ผนังกระจกหลังเคาน์เตอร์และโลโก้ขึ้นไฟและตัวอักษร	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวม							533,410.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม
 ประมาณราคาโดย นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานตกแต่งภายในภายนอกและส่วนประกอบภายนอกอาคาร								
	งานปรับปรุงอาคารภายนอก								
8.1	ผนังอิฐฉาบเรียบคอมโพสิตหนา 4 มม. พร้อมโครง 1"x1"	46	ตร.ม.	2,800.00	128,800.00	-	-	128,800.00	
8.2	โครงเหล็กติดภาพโฆษณา	46	ตร.ม.	500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
8.3	เมทัลชีสแผ่นเรียบกรุด้านหลัง	46	ตร.ม.	300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
8.4	เกล็ดอลูมิเนียมตัว Z	10	ตร.ม.	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม							185,600.00	
	งานทาสี								
8.5	ทาสีภายใน (ชั้นสำนักงาน)	80	ตร.ม.	45.00	3,600.00	34.00	2,720.00	6,320.00	
8.6	ทาสีภายนอก	360	ตร.ม.	50.00	18,000.00	34.00	12,240.00	30,240.00	
8.7	ทาสีฝ้าเพดาน	426	ตร.ม.	45.00	19,170.00	34.00	14,484.00	33,654.00	
8.8	ทาสีประตู-หน้าต่าง เหล็กตัด (ชั้นสำนักงาน ชั้น 2) และเสาโลโก้	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8.9	เปลี่ยนยางอุดกระจกหน้าต่างอลูมิเนียม (ชั้นล่าง)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม							81,214.00	
9	งานกันซึมคาน้ำและหลังคา								
9.1	งานระบบกันซึมทำความสะอาดปรับระดับ	303	ตร.ม.	300.00	90,900.00	150.00	45,450.00	136,350.00	
9.2	ขอบพื้นกันซึมสูง 0.15 ซม.	140	เมตร	100.00	14,000.00	50.00	7,000.00	21,000.00	
	รวม							157,350.00	

Handwritten signature and initials

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์และปรับปรุงห้องน้ำชั้นสอง								
10.1	รีโอวัสดุเก่า พร้อมขนทึง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
10.2	บุกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	16	ตร.ม	600.00	9,600.00	222.00	3,552.00	13,152.00	
10.3	บุกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.30 ม.	65	ตร.ม	350.00	22,750.00	166.00	10,790.00	33,540.00	
10.4	บุกระเบื้องโมเสกปูผนัง ขนาด 1" x 1"	25	ม	200.00	5,000.00	174.00	4,350.00	9,350.00	
10.5	โล่สัณชักโครกนั่งราบ รุ่น TF-2175	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	450.00	900.00	10,800.00	
10.6	โถบัสสภาวะชาย รุ่น TF-412,C-307,K-3200 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,810.00	8,430.00	450.00	1,350.00	9,780.00	
10.7	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์+ตู้ใต้อ่าง (ห้องน้ำหญิง)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
10.8	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์+ตู้ใต้อ่าง (ห้องน้ำชาย)	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
10.9	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	270.00	540.00	120.00	240.00	780.00	
10.10	ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	320.00	640.00	25.00	50.00	690.00	
10.11	ส้วปาวาล์ว	8	ชุด	370.00	2,960.00	35.00	280.00	3,240.00	
10.12	เดินระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
10.13	ตะแกรงดักกลิ่น	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
10.14	สายชำระ	2	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
10.15	ขอแขวน	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	รวม							140,652.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย หน่วยงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางสาวจิรา ไม้ประเสริฐ นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานสุขภัณฑ์และปรับปรุงห้องน้ำชั้นสาม								
11.1	รื้อวัสดุเก่า พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11.2	ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	16	ตร.ม	600.00	9,600.00	222.00	3,552.00	13,152.00	
11.3	ปูกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.30 ม.	65	ตร.ม	350.00	22,750.00	166.00	10,790.00	33,540.00	
11.4	ปูกระเบื้องโมเสกปูผนัง ขนาด 1" x 1"	25	ม	200.00	5,000.00	174.00	4,350.00	9,350.00	
11.5	โถส้วมชักโครกนั่งราบ รุ่น TF-2175	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	450.00	900.00	10,800.00	
11.6	โถบัสสาวะชาย รุ่น TF-412C-307,K-3200 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,810.00	8,430.00	450.00	1,350.00	9,780.00	
11.7	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์+ชุดกระจก+ตู้ใต้อ่าง (ห้องน้ำหญิง)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
11.8	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์+ชุดกระจก+ตู้ใต้อ่าง (ห้องน้ำชาย)	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
11.9	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	270.00	540.00	120.00	240.00	780.00	
11.10	ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	320.00	640.00	25.00	50.00	690.00	
11.11	ส้วมปาวาล์ว	8	ชุด	370.00	2,960.00	35.00	280.00	3,240.00	
11.12	เดินระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
11.13	ตะแกรงดักกลิ่น	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
11.14	สายชำระ	2	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
11.15	ขอแฉวน	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	รวม							140,652.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์กรรม							2,911,544.00	*

21 11 11

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานีดับเพลิง จ.สมุทรสาคร

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายชนิด ไสยสิทธิ์

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	L/C 3 Phase 24 C/T (DB.)	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.10 KA.	23	ตัว	281.00	6,463.00	-	-	6,463.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.10 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	
	L/C 3 Phase 30 C/T (ALP.)	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.10 KA.	9	ตัว	281.00	2,529.00	-	-	2,529.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.10 KA.	6	ตัว	1,273.00	7,638.00	-	-	7,638.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	20.00	800.00	12.00	480.00	1,280.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	57.00	2,280.00	19.00	760.00	3,040.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	169.00	13,520.00	38.00	3,040.00	16,560.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,239.70	1,239.70	-	-	1,239.70	

15 H

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายสนิต ไสดีสรเสริญ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2550

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2600	เมตร	9.00	23,400.00	7.00	18,200.00	41,600.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	900	เมตร	13.00	11,700.00	10.00	9,000.00	20,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,457.00	2,457.00	-	-	2,457.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1400	เมตร	26.00	36,400.00	21.00	29,400.00	65,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	เดือรับโทรศัพท์ RJ 11	26	ตัว	164	4,264.00	80	2,080.00	6,344.00	
	หน้ากาก	26	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	540	เมตร	10.00	5,400.00	6.00	3,240.00	8,640.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	120	เมตร	104.00	12,480.00	24.00	2,880.00	15,360.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	420	เมตร	26.00	10,920.00	21.00	8,820.00	19,740.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,638.00	1,638.00	-	-	1,638.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	80	เมตร	99.00	7,920.00	30.00	2,400.00	10,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,188.00	1,188.00	-	-	1,188.00	

24 15 00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นายธนิต โสคติสรเสรีญ
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 1 ชุด)	1	ตู้	6,200.00	6,200.00	300.00	300.00	6,500.00	
	ค่างานตู้ MDB.	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศของ	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าร้อยท่อลมของเดิม	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้ไซเบอร์ 2 ขนาด ชม(30x50x17)	2	ตู้	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3POLE KEY SWITCH	2	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	PHASE PROTECTION	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	SIGNAL LAMP	14	ชุด	170.00	2,380.00	-	-	2,380.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	4	ชุด	610.00	2,440.00	-	-	2,440.00	
	KNOB SWITCH	12	ชุด	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	6	ตัว	2,828.00	16,968.00	300.00	1,800.00	18,768.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	4	ตัว	6,454.00	25,816.00	300.00	1,200.00	27,016.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า							124,704.00	
	รวมค่าช่างและค่าอุปกรณ์							822,696.70	

Handwritten signature and initials.

