

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๑๖๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานโครงสร้าง
 - งานสถาปัตยกรรม
 - งานสาธารณูปโภค
 - งานครุภัณฑ์
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕,๑๖๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 1 7 พ.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง สาขา พัทลุง จังหวัดพัทลุง
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 16 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

31 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	15,127.28	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,910,432.31	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,312,281.41	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	133,457.18	
	-กลุ่มที่3 งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	99,663.60	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	626,420.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	66,203.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,163,584.78	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,163,000.00	
ตัวอักษร		(ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (...นายวิมลย์ รุ่งอรุณวรรณ...)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววิมลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววิมลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

สาขา พัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดย

สำรวจและจัดซื้อ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 13 หน้า

เมื่อ วันที่ 11 มิ.ย. 2550 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	11,915.00	1.2696	15,127.28	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,292,401.00	1.2696	2,910,432.31	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,033,618.00			
	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,033,618.00	1.2696	1,312,281.41	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	105,117.50	1.2696	133,457.18	
6	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	78,500.00	1.2696	99,663.60	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,443,051.50	1.2696		
ค่า Factor F = 1.2696					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,237,841.01	
พื้นที่อาคาร= 864 ตร.ม.				เฉลี่ย 4,904.91 บาท/ตร.ม.	

(นายวัลลภ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาว วัลลภ รุ่งอรุณวรรณ)

(นางสาว วัลลภ รุ่งอรุณวรรณ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

สาขา พัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

เมื่อ วันที่

31 ต.ค 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	626,420.00	626,420.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				626,420.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิมล วัฒนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิมล วัฒนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย วัฒนศิริ)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิไลชัย รุ่งอรุณวรรณ)

๒๕ กรมการกำหนดราคากลาง
(เอกสารปิดซอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาว อรุณรัตน์ อรุณรัตน์)

สถานประกอบการ
สาขา พืชพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วย
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย

မင်းသိန်းစိန်

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายประจักษ์

สายงานบริหารงานกลาง

INCEP

[illegible]

11

รายการประเมินราคา

สถานที่ก่อสร้าง

မူဝါဒများ

TABLE 1

หน่วย
สำรวจและจัดข้อมูล
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

Page 25 of 25

[illegible]

แบบเลขที่

สำรวจและจัดซ่อม

หน่วย

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายทศม์ ตูวิชรานนท์

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังยิปซั่ม 9 มม. โครงเคร่า @0.40ม. 2ด้าน	69	ตร.ม.	365	25,185	130	8,970	34,155.00	
4.2	ผนังยิปซั่ม 9 มม. โครงเคร่า @0.40ม. 1 ด้าน	138	ตร.ม.	240	33,120	100	13,800	46,920.00	
4.3	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	123	ตร.ม.	2,200	270,600	-	-	270,600.00	
4.4	ผนังอลูมิเนียม LOUVER (SL-10) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม	9	ตร.ม.	2,800	25,200	-	-	25,200.00	
4.5	ผนังคอนกรีตมวลเบา 12 ซม. ภายนอกเรียบ	24	ตร.ม.	210	5,040	56	1,344	6,384.00	
4.6	ทาสีภายใน	865	ตร.ม.	45	38,925	34	29,410	68,335.00	
4.7	ทาสีภายนอก	616	ตร.ม.	50	30,800	34	20,944	51,744.00	
4.8	กรุแผ่นลามิเนตลายไม้	47	ตร.ม.	650	30,550	100	4,700	35,250.00	
4.9	กรุวอลเปเปอร์หลังผ้า	170	ตร.ม.	450	76,500	50	8,500	85,000.00	
4.10	ผนังเดิมซ่อมแซมรอยแตกกร้าว จัดทำความสะอาด	1	งาน	-	-	5,000	5,000	5,000.00	
4.11	ผนังแผ่นหลังคาเนคเทค 120x120 มม. รวมใส่ไก่ซ้อนไฟ	1	งาน	40,000	40,000	-	-	40,000.00	
4.12	บัวเชิงผนัง MDF 4" ผิวลามิเน	120	เมตร	120	14,400	45	5,400	19,800.00	
4.13	ขอบอลูมิเนียมอบสีทาสีขาวรูปตัว L 1.2 มม.	18	เมตร	550	9,900	-	-	9,900.00	
4.14	กรุกระเบื้องเซรามิก 300x300 มม.	85	ตร.ม.	350	29,750	166	14,110	43,860.00	
4.15	บัวเชิงผนังยางสีดำ	60	เมตร	50	3,000	-	-	3,000.00	
	รวม							745,148.00	
5	งานขึ้นคานฝ้าและหลังคา								
5.1	กันซึมชั้นคานฝ้า (ชนิดยางมะตอยแผ่นสำเร็จรูป MEMBRANE) พร้อมปรับระดับ	130	ตร.ม.	300.00	39,000.00	150.00	19,500.00	58,500.00	
5.2	ขอบพื้นกันซึม	90	เมตร	100	9,000	50.00	4,500	13,500.00	
5.3	ปรับระดับพื้นปูนทราย	1	งาน	4,000	4,000	-	-	4,000.00	
	รวม							76,000.00	

281 90

[illegible]

รายการเลขที่

1997-1998

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်

20

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
สายงานบริหารงานกลาง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ตราอสูรใจอาตาร

130168b

สายงานบริหารงานกลาง

๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

[illegible]

✓

[illegible]

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สำรวจและจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายพัฒน์ ตูวิธานนท์

สายงานบริหารงานกลาง

นายพัฒน์ ตูวิธานนท์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)								
1	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL (4 โซน)	1	ตู้	17,000.00	17,000.00	600.00	600.00	17,600.00	
1.2	SMOKE DETECTOR	29	ชุด	1,970.00	57,130.00	300.00	8,700.00	65,830.00	
1.3	HEAT DETECTOR	1	ชุด	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
1.4	MANUAL STATION	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	300.00	1,500.00	7,500.00	
1.5	ALARM BELL	6	ตัว	950.00	5,700.00	300.00	1,800.00	7,500.00	
1.6	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,457.50	5,457.50	-	-	5,457.50	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)							105,117.50	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเหมิ่กันฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.2	ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ค่าน้ำรั้งและเครื่องจักรหนัก	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							50,000.00	
2	ระบบระบายอากาศ								
2.1	พัดลมระบายอากาศฝั่งน้ำเพดานขนาด 190 CFM.	3	ตัว	4,226.00	12,678.00	575.00	1,725.00	14,403.00	
2.2	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง 6" (150 CFM)	2	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมงานระบบระบายอากาศ							16,203.00	
3	งานซ่อมแซมสถานที่								
3.1	ค่าปรับปรุงสถานที่	1	งาน	78,500.00	78,500.00	-	-	78,500.00	
	รวมงานซ่อมแซมสถานที่							78,500.00	

18/10/2559