




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๖๘,๐๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
  - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๖๖๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 7 มิถ 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา สาขานนนทบุรี
  - ๖.๑ นายณัฐพล ปุญญะภาคย์ 
  - ๖.๒ นายวรเมธ แร่งสืบสิน 
  - ๖.๓ นายพรเทพ วัฒนะประทัย 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง สาขาตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี  
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 15 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 7 พ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,489,766.06	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	502,587.16	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	50,755.02	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	583,080.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	42,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,668,188.24	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,668,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

  
 .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวรเมธ แรงสืบสิน)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพรเทพ วัฒนประทาย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

โดยหน่วย


จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เมื่อ วันที่ - 7 พ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	-	1.2711	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	1,172,029.00	1.2711	1,489,766.06	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	395,395.45			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	395,395.45	1.2711	502,587.16	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	39,930.00	1.2711	50,755.02	
	<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>	1,607,354.45	1.2711		
	ค่า Factor F = 1.2711				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>			1,992,353.22	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

  
.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวรมธ แรงสืบสิน)


  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพรเทพ วัฒนะประทัย)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน                      ปรับปรุง-ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง                สาขาตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี  
 โดยหน่วย                         จัดการและบำรุงรักษาอาคาร                ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า                      เมื่อวันที่                      7 พ.ย. 2559                      หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	583,080.00	583,080.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				583,080.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวราเมธ แร่งสีปลิน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

### แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 7 ฎ.ศ. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	42,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				42,000.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐพล บุญฤๅช)

กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวรมธร แรงสืบสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สาขาตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

ประมาณราคาโดย

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น กระเบื้องพื้น 0.15 x 0.40	140	ตร.ม.	520.00	72,800.00	175.00	24,500.00	97,300.00	
1.2	บัวเชิงผนัง PVC	105	เมตร	150.00	15,750.00	30.00	3,150.00	18,900.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม	1	L/s	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	132	ตร.ม.	230.00	30,360.00	75.00	9,900.00	40,260.00	
2.3	ฝ้าเพดาน MDF 10 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	9	ตร.ม.	850.00	7,650.00	350.00	3,150.00	10,800.00	
2.4	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต	16	ตร.ม.	2,200.00	35,200.00	600.00	9,600.00	44,800.00	
2.5	ทาสีฝ้าเพดาน	132	ตร.ม.	40.00	5,280.00	30.00	3,960.00	9,240.00	
2.6	ตะแกรงเหล็กกันขโมยได้ผ้า Ø 12 มม. @ 0.20 x 0.20	11	ตร.ม.	230.00	2,530.00	60.00	660.00	3,190.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะบุ 1 ด้าน	72	ตร.ม.	260.00	18,720.00	97.00	6,984.00	25,704.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะบุ 2 ด้าน	45	ตร.ม.	380.00	17,100.00	130.00	5,850.00	22,950.00	
3.3	ผนังทาสีภายใน	81	ตร.ม.	40.00	3,240.00	30.00	2,430.00	5,670.00	
3.4	ผนังทาสีผนัง	25	ตร.ม.	2,500.00	62,500.00	-	-	62,500.00	
3.5	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
3.6	บุวอลต์เปเปอร์	74	ตร.ม.	450.00	33,300.00	50.00	3,700.00	37,000.00	
3.7	ผนังกระเบื้องเซรามิก 12 มม.	155	ตร.พ.	400.00	62,000.00	40.00	6,200.00	68,200.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

รายการเลขที่

สถานที่ปรับปรุง

โดยหน่วย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ย. 2559

สถาปนาเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาโดย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตู - หน้าต่าง								
4.1	D1 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจกเทมเปอร์หนา 12 มม.	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
4.2	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.3	D5 ประตูบานเลื่อน	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4.4	D6 ประตูบานสวิง+กระจกติดตาย	2	ชุด	28,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
4.5	DS ประตูเหล็กนิรภัย	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
4.6	ประตูเหล็กม้วน ขนาด 4.75 x 3.50	1	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
5	งาน BUILT IN								
5.1	ตู้เซิร์ฟเวอร์เหล็ก	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5.2	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5.3	เคาน์เตอร์ล้างจานชั้นวางของสำเร็จรูป (พร้อมเดินท่อน้ำดี-น้ำทิ้ง)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.4	แสงติดพระบรมฉายาลักษณ์	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
5.5	ชั้นวางพระพุทธรูป+ตู้เก็บของ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
5.6	งานแต่งเสาโหว่	1	ตัน	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
5.7	แสงกันโตะลิ้นเชื้อ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5.8	ตู้เก็บเอกสาร FB-01	3	ชุด	23,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
6	งานป้ายต่าง ๆ								
6.1	ป้ายชื่ออาคารขนาด 0.60 x 4.75 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3	ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ Passbook	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง  
โดยหน่วย

สถานตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายณัฐพล ปุณฺณภักย์

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.5	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.6	ป้ายอุกรณ์ธนาคาร	1	ชุด	20,400.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
6.7	ป้ายยื่น ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
6.8	ป้ายโฆษณาอะคริลิค	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
7	แผงตบแต่งผนังหลังคาโมเดิร์น								
7.1	ดวงตรา + ตัวหนังสือ	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
7.2	ผนังตบแต่งด้านหลังคาโมเดิร์น (ตามแบบขยาย)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	15.00	15.00	45,015.00	
7.3	ผนังติดพระบรมฉายาลักษณ์ (ตามแบบขยาย)	1	ผนัง	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
7.4	ตู้เก็บเอกสารเตี้ย 0.40 x 0.80 x 2.47	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
				รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				1,172,029.00	

*(Handwritten signatures)*



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง

สถานตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประะทยา

เมื่อวันที่ - 7 มี.ค. 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN 100 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	8,922.00	8,922.00	1,000.00	1,000.00	9,922.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	26	ตัว	115.00	2,990.00		-	2,990.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	416.00	416.00		-	416.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00		-	1,153.00	
	- GROUND ROD พร้อมเบ้อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- ALUMINIUM GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00		-	690.00	
	<b>ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)</b>								
	-CIRCUIT BREAKER	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	1,820.00	1,820.00		-	1,820.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	285.00	285.00		-	285.00	
	-SIGNAL LAMP	7	ชุด	100.00	700.00		-	700.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	510.00	1,020.00		-	1,020.00	
	-KNOB SWITCH	6	ชุด	125.00	750.00		-	750.00	
	<b>SAFETY SWITCH</b>								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกั้นน้ำ) 2 Pole 30A.	6	ตัว	2,828.00	16,968.00	300.00	1,800.00	18,768.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง สถานตลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	2	ตัว	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1592	เมตร	9.00	14,328.00	7.00	11,144.00	25,472.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	671	เมตร	13.00	8,723.00	10.00	6,710.00	15,433.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	12	เมตร	20.00	240.00	12.00	144.00	384.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	22	เมตร	37.00	814.00	16.00	352.00	1,166.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	13	เมตร	57.00	741.00	19.00	247.00	988.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	52	เมตร	67.00	3,484.00	11.00	572.00	4,056.00	
	สายไฟ 50 sq.mm XLPE	180	เมตร	234.00	42,120.00	44.00	7,920.00	50,040.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,931.50	4,931.50	-	-	4,931.50	
	<b>ท่อร้อยสายไฟ</b>								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	689	เมตร	26.00	17,914.00	21.00	14,469.00	32,383.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	12	เมตร	53.00	636.00	26.00	312.00	948.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	230	เมตร	55.00	12,650.00	25.00	5,750.00	18,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 50mm. IMC.	37	เมตร	214.00	7,918.00	45.00	1,665.00	9,583.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,867.70	5,867.70	-	-	5,867.70	

*(Handwritten signature and initials)*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง สถานาดลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อวันที่ - 7 มี.ค. 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีตะแกรงดี (B)	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	135.00	135.00	2,935.00	
	2x(18-20) W.LED. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีตะแกรงดี (C)	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	135.00	135.00	2,435.00	
	18W LED MODULE โคมดาวน์ไลท์ Ø 20.0 cm. (R)	25	ชุด	1,400.00	35,000.00	115.00	2,875.00	37,875.00	
	24W LED MODULE โคมดาวน์ไลท์ Ø 20.0 cm. (S)	15	ชุด	1,550.00	23,250.00	115.00	1,725.00	24,975.00	
	(6.5-7)W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	8	ชุด	540.00	4,320.00	115.00	920.00	5,240.00	
	LED SOFT STRIP 10-12 W/m (LED ซ่อนหลังฝ้า)	14	เมตร	650.00	9,100.00	50.00	700.00	9,800.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	17	ตัว	30.00	510.00	80.00	1,360.00	1,870.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+G	23	ชุด	130.00	2,990.00	90.00	2,070.00	5,060.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สี่ห้อง	26	ชุด	190.00	4,940.00	90.00	2,340.00	7,280.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	49	ชุด	22.00	1,078.00	-	-	1,078.00	
	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	10	ชุด	164.00	1,640.00	80.00	800.00	2,440.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	600.00	3,200.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	162	เมตร	10.00	1,620.00	6.00	972.00	2,592.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	8	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง สถานีลาดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ - 7 (ค.ค. ๖๖)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	25	เมตร	99.00	2,475.00	30.00	750.00	3,225.00		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	99	เมตร	26.00	2,574.00	21.00	2,079.00	4,653.00		
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	757.35	757.35	-	-	757.35		
	เด้ารับคอมพิวเตอร์									
	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	37	ชุด	278.00	10,286.00	110.00	4,070.00	14,356.00		
	สาย UTP. CAT.5E	925	เมตร	15.00	13,875.00	10.00	9,250.00	23,125.00		
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00		
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	32	เมตร	26.00	832.00	21.00	672.00	1,504.00		
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	55	เมตร	37.00	2,035.00	23.00	1,265.00	3,300.00		
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT	63	เมตร	53.00	3,339.00	26.00	1,638.00	4,977.00		
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	20	เมตร	93.00	1,860.00	30.00	600.00	2,460.00		
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	1,209.90	1,209.90	-	-	1,209.90		
	เด้ารับโทรทัศน์									
	เด้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00		
	สาย RG.6	20	เมตร	12.00	240.00	10.00	200.00	440.00		
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00		
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	20	เมตร	26.00	520.00	21.00	420.00	940.00		
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	78.00	78.00	-	-	78.00		
	รวมทั้งหมดงานสายสัญญาณ								395,395.45	

*(Handwritten signatures and initials)*





รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 10

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานาดัดเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2009

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่น และวัสดุตกหล่น	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.2	ค่าพาหนะในกรณีไม่อนุญาตให้พักในบริเวณที่ปรับปรุง	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							35,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	ติดตั้งเพลิงขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมงานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด							7,000.00	
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นๆ							42,000.00	

*(Handwritten signatures and initials)*