

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค ๑๑ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค ๑๑ จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 11 ต.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค ๑๑ จังหวัดขอนแก่น
 - ๖.๑ นายปิ่นภพ มีชูเวช
 - ๖.๒ นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย
 - ๖.๓ นายธนิต โสติดิสรสรเสรีญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 28 หน้า และ ปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 31 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 5 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	7,601,673.08	
	หมวดงานสถาปัตย์	14,288,381.15	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,455,273.65	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	70,318.43	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	9,401,237.79	
	ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	444,780.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	300,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	1,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,390.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	33,577,854.10	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	33,570,000.00	
	ตัวอักษร	(สามสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคารัสดูก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ 2559			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต โสติกสรเสริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

โดยหน่วย ประมาณราคา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ - 5 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง / (ตาม ปร.4 แผนที่ 1-2)	6,280,817.22			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	6,280,817.22	1.2103	7,601,673.08	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานฉาบพื้น / (ตาม ปร.4 แผนที่ 3)	418,010.00			
	- งานฉาบผนัง / (ตาม ปร.4 แผนที่ 4)	4,821,758.00			
	- งานฝ้าเพดาน / (ตาม ปร.4 แผนที่ 5)	774,691.00			
	- งานหลังคา / (ตาม ปร.4 แผนที่ 6-8)	3,856,986.00			
	- งานประตู-หน้าต่าง / (ตาม ปร.4 แผนที่ 9)	1,327,800.00			
	- งานสุขภัณฑ์ / (ตาม ปร.4 แผนที่ 10)	84,740.00			
	- งานทาสี / (ตาม ปร.4 แผนที่ 11)	427,718.00			
	- งานป้าย - มุขี / (ตาม ปร.4 แผนที่ 12)	71,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ (ตาม ปร.4 แผนที่ 13)	22,949.44			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	11,805,652.44	1.2103	14,288,381.15	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า / (ตาม ปร.4 แผนที่ 15-19)	1,012,030.54			
	- งานระบบสุขาภิบาล / (ตาม ปร.4 แผนที่ 20-21)	190,376.84			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,202,407.38	1.2103	1,455,273.65	
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ตาม ปร.4 แผนที่ 26)	58,100.00	1.2103	70,318.43	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4 แผนที่ 22-24)	7,767,692.13	1.2103	9,401,237.79	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+19+21+23 นำไปคำนวณค่าFactor F)		27,114,669.17	1.2103		
ค่า Factor F =		1.2103			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				23,345,327.88	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	#VALUE!	บาท/ตร.ม.

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารพิศณุภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

สาขานาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพย์สิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ - 5 มี.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่. 27)	1	งาน	444,780.00	444,780.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				444,780.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารพัสตูลาด 11 จังหวัดขอนแก่น

โดยหน่วย

ประมาณราคา

สำนักงานจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพยากร

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ วันที่ 5 มิ.ย 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4พ) แผ่นที่. 14)	1	งาน	300,000.00	
2	งานเปิดเตลิตอื่นๆ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 25)	1	งาน	14,390.00	
3	ค่าวัสดุอื่น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 28)	1	งาน	1,800.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				316,190.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนิด ไสตติสรเสริญ)

แผ่นที่ 2

ملک: بنگلہ



แบบปร.4 แผ่นที่ 5

และเมื่อถึงเวลา

17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินราคา นายอิสระ รอดยิ้ม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 15 มิ.ย. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานหลังคา								
1	I-BEAM 400x150x10x72 kg/m.	1296	กก.	21.00	27,216.00	12.00	15,552.00	42,768.00	
2	WF 300x200x65.4 kg/m	1177	กก.	21.00	24,717.00	12.00	14,124.00	38,841.00	
3	WF 300x150x32 kg/m	10560	กก.	21.00	221,760.00	12.00	126,720.00	348,480.00	
4	WF 200x200x56.2 kg/m	6744	กก.	21.00	141,624.00	12.00	80,928.00	222,552.00	
5	WF 200x100x18.2 kg/m	764	กก.	21.00	16,044.00	12.00	9,168.00	25,212.00	
6	ท่อเหล็ก Ø 80 mm.x6.763 kg/m	1339	กก.	21.00	28,119.00	12.00	16,068.00	44,187.00	
7	ท่อเหล็ก Ø 50 mm.x4.5 kg/m	2781	กก.	21.00	58,401.00	12.00	33,372.00	91,773.00	
8	ท่อเหล็ก Ø 65 mm.x5.716 kg/m	968	กก.	21.00	20,328.00	12.00	11,616.00	31,944.00	
9	ท่อเหล็ก Ø 40 mm.x2.6 kg/m	734	กก.	21.00	15,414.00	12.00	8,808.00	24,222.00	
10	ท่อเหล็ก Ø 34 mm.x1.8 kg/m	313	กก.	21.00	6,573.00	12.00	3,756.00	10,329.00	
11	เหล็กดัดทแยง Ø 19mm.	393	กก.	21.00	8,253.00	12.00	4,716.00	12,969.00	
12	กล่องเหล็ก 150x75x3.2 mm.	3046	กก.	21.00	63,966.00	12.00	36,552.00	100,518.00	
13	กล่องเหล็ก 50x50x1.53 mm.	221	กก.	21.00	4,641.00	12.00	2,652.00	7,293.00	
14	C 250x75x0.25x14.9 kg/m.	1788	กก.	21.00	37,548.00	12.00	21,456.00	59,004.00	
15	C 100x50x20x2.3	3484	กก.	21.00	73,164.00	12.00	41,808.00	114,972.00	
16	C Channel 300x90x9	3706	กก.	21.00	77,826.00	12.00	44,472.00	122,298.00	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมวลราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ ๒๕.๓.๒๕๕๙

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	L 65x65x6 mm.	91	กก.	21.00	1,911.00	12.00	1,092.00	3,003.00	
18	ท่อเหล็ก Ø 114.3 mm.x6.353 kg/m	419	กก.	21.00	8,799.00	12.00	5,028.00	13,827.00	
19	หลังคา Metal Sheet ทรายรายการประกอบแบบ	1042	ตร.ม.	410.00	427,220.00	70.00	72,940.00	500,160.00	
20	Flashing อลูมิเนียมเคลือบสี	102	ม.	150.00	15,300.00	50.00	5,100.00	20,400.00	
21	หลังคา โปรงแสง แอนเพิลไลท์	83	ม.	660.00	54,780.00	70.00	5,810.00	60,590.00	
22	กันซึม พื้นหลังคา คสล.	130	ตร.ม.	450.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
23	รางระบายน้ำ	56	ม.	1,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
24	เกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี	280	ตร.ม.	2,800.00	784,000.00	350.00	98,000.00	882,000.00	
25	ตาข่ายกันแมลง	310	ตร.ม.	150.00	46,500.00	30.00	9,300.00	55,800.00	
26	อลูมิเนียมเคลือบสีขึ้นรูป ติดตั้งส่วนปลายแฉกกันแดด	112	ม.	2,200.00	246,400.00	600.00	67,200.00	313,600.00	
27	อลูมิเนียมเคลือบสีขึ้นรูป ติดตั้งส่วนกันพื้นเหล็ก	162	ม.	2,200.00	356,400.00	600.00	97,200.00	453,600.00	
28	Plate 450x550x12mm.	713	กก.	21.00	14,973.00	12.00	8,556.00	23,529.00	
29	Plate 50x250x6mm.	36	กก.	21.00	756.00	12.00	432.00	1,188.00	
30	Plate 50x600x6mm.	44	กก.	21.00	924.00	12.00	528.00	1,452.00	
31	Plate 450x250x12mm.	486	กก.	21.00	10,206.00	12.00	5,832.00	16,038.00	
32	Plate 250x150x12mm.	432	กก.	21.00	9,072.00	12.00	5,184.00	14,256.00	
33	สลักเกลียวปลายอ 15 มม. X 50 ซม.	139	กก.	21.00	2,919.00	12.00	1,668.00	4,587.00	

[Signature]

4

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

เมื่อวัน.....




แบบปร.4 แผ่นที่ 11

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

สำนักงานบริหารงานกลาง
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙

ملک: بھارت

John

รวมเงินหมวดงานทาสี

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารพุดยุค 11 จังหวัดขอนแก่น

โดยหน่วย
ประมาณราคา

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดนิยม^๕

[illegible]

หน้า ๕

[illegible]

7

[Handwritten signature]

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิสดาร 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบสอบถาม

รายการเลขที่

โดยนาย
ประมาณราดา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดนิม

652 717 259
.....
ใน.....
เมื่อ.....

မလေးရှားနိုင်ငံ

[illegible]

รวมเงินหมวดงานแปดเตลิด

22,949.44



สถานที่ก่อสร้าง

แบบสอบถาม

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙

เพลง: ปลิว

[illegible]

[Signature]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อ วันที่ 5 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC $\geq$ 18 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 160 AF. 18 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 18 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
	Digital Power Meter. (PM 1200)	1	ตัว	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	Cubicli size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำหรับใส่รูป	3	ชุด	2,670.00	8,010.00	500.00	1,500.00	9,510.00	
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 24 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 50 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	11	ตัว	281.00	3,091.00	-	-	3,091.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 10KA.	2	ตัว	1,273.00	2,546.00	-	-	2,546.00	
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 24 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	11	ตัว	281.00	3,091.00	-	-	3,091.00	

[Signature]

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๖

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

[illegible]

John

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูลาก 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 17

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	730	เมตร	6.00	4,380.00	5.00	3,650.00	8,030.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1787	เมตร	9.00	16,083.00	7.00	12,509.00	28,592.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	79	เมตร	13.00	1,027.00	10.00	790.00	1,817.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	29	เมตร	20.00	580.00	12.00	348.00	928.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	165	เมตร	37.00	6,105.00	16.00	2,640.00	8,745.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	68	เมตร	57.00	3,876.00	19.00	1,292.00	5,168.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	56	เมตร	88.00	4,928.00	23.00	1,288.00	6,216.00	
	สายไฟ 1.5 sq.mm NY	469	เมตร	15.00	7,035.00	8.00	3,752.00	10,787.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	1070	เมตร	22.00	23,540.00	11.00	11,770.00	35,310.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NY	236	เมตร	28.00	6,608.00	13.00	3,068.00	9,676.00	
	สายไฟ 50 sq.mm NY	120	เมตร	190.00	22,800.00	52.00	6,240.00	29,040.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,480.74	6,480.74			6,480.74	
1.6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	731	เมตร	26.00	19,006.00	21.00	15,351.00	34,357.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	139	เมตร	37.00	5,143.00	23.00	3,197.00	8,340.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	17	เมตร	53.00	901.00	26.00	442.00	1,343.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา


สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภาค 11 จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ รายการเลขที่ แผ่นที่ 18

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทัย

เมื่อ วันที่ 15.03.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	14	เมตร	99.00	1,386.00	30.00	420.00	1,806.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC	24	เมตร	128.00	3,072.00	35.00	840.00	3,912.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC	14	เมตร	156.00	2,184.00	40.00	560.00	2,744.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. HDPE.	30	เมตร	40.00	1,200.00	21.00	630.00	1,830.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,176.30	1,176.30	-	-	1,176.30	
1.7	ระบบแสงสว่าง								
	1x(18-20) W.LED. T8 โคมกล่องเหล็ก	8	ชุด	950.00	7,600.00	115.00	920.00	8,520.00	
	(12-13)W LED BLUB โคมดาวไลท์ Ø 17.5 cm.	45	ชุด	525.00	23,625.00	115.00	5,175.00	28,800.00	
	90 W. High Bay LED MODULE	42	ชุด	12,000.00	504,000.00	300.00	12,600.00	516,600.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมไฟติดผนังสีดำ E27 IP65	35	ชุด	1,510.00	52,850.00	165.00	5,775.00	58,625.00	
	50 W. Flood Light LED MODULE IP.65	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	120.00	240.00	7,240.00	
1.8	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว	24	ตัว	30.00	720.00	80.00	1,920.00	2,640.00	
	สวิตช์สองทาง	9	ตัว	56.00	504.00	85.00	765.00	1,269.00	
	สวิตช์หึ่งพอยทางเดียว (ปิดมีไฟ)	6	ตัว	220.00	1,320.00	85.00	510.00	1,830.00	
	สวิตช์กดกริ่ง	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ธันวาคม 2561

โดยหน่วย
ควบคุมการก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

पुस्तक संख्या - ५७७.२५९

✓

รวมเงินหมวดงานไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินราคา นายอิสระ รอดรัมย์ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดรัมย์

เมื่อ วันที่ 5 มิ.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน สุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	10	ท่อน	570.00	5,700.00	400.00	4,000.00	9,700.00	
2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	64	ท่อน	352.00	22,528.00	300.00	19,200.00	41,728.00	
3	ท่อ PVC Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	18	ท่อน	254.00	4,572.00	200.00	3,600.00	8,172.00	
4	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	17	ท่อน	161.00	2,737.00	160.00	2,720.00	5,457.00	
5	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	6	ท่อน	57.00	342.00	120.00	720.00	1,062.00	
6	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	21	ท่อน	48.00	1,008.00	120.00	2,520.00	3,528.00	
7	ข้อต่อข้อต่อต่างๆ	1	งาน	14,754.80	14,754.80	4,426.44	4,426.44	19,181.24	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	3,688.70	3,688.70	1,106.61	1,106.61	4,795.31	
9	ค่าทดสอบ, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,844.35	1,844.35	553.31	553.31	2,397.66	
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	3	ท่อน	604.00	1,812.00	300.00	900.00	2,712.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	11	ท่อน	406.00	4,466.00	210.00	2,310.00	6,776.00	
12	ข้อต่อข้อต่อต่างๆ	1	งาน	1,883.40	1,883.40	565.02	565.02	2,448.42	
13	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	627.80	627.80	188.34	188.34	816.14	
14	ค่าทดสอบ, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	313.90	313.90	94.17	94.17	408.07	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150ปอนด์	5	ชุด	285.00	1,425.00	200.00	1,000.00	2,425.00	



แบบปร.4 แผ่นที่ 21

หน่วย: บาท

รวมเงินหมวดงานสุขภาพีบาล

190,376.84

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมวลราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดรัมย์

เมื่อ วันที่ 15 มิ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถม	12750	ลบ.ม.	120.00	1,530,000.00	99.00	1,262,250.00	2,792,250.00	
2	ค่าบดอัดดิน	12750	ลบ.ม.	-	-	19.00	242,250.00	242,250.00	
3	ลาน ค.ส.ล. + ทางเข้า ค.ส.ล.	571	ตร.ม.	450.00	256,950.00	-	-	256,950.00	
4	วางระบายนํ้า + บ่อพัก ชนิดฝา ค.ส.ล.	207	ม.	600.00	124,200.00	-	-	124,200.00	
5	วางระบายนํ้า + บ่อพัก ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก	222	ม.	1,500.00	333,000.00	-	-	333,000.00	
6	กำจัดปลวก	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
7	วางผังและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8	ถึงบํ้าบัดนํ้าเสีย 3,000 ลิตร	1	ชุด	32,300.00	32,300.00	-	-	32,300.00	
9	ขอบทางเท้า คสส.	0	ม.	200.00	-	-	-	-	
10	ทางเท้า + ทางเดิน ค.ส.ล.	571	ตร.ม.	450.00	256,950.00	-	-	256,950.00	
11	ปลูกหญ้า	1211	ตร.ม.	80.00	96,880.00	-	-	96,880.00	
12	กึ่งอกสนาม	6	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
13	บ่อตกขยะ + ไขมัน	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
14	ท่อ ค.ส.ล. เชื่อมต่อสาธารณะ	6	ม.	226.00	1,356.00	200.00	1,200.00	2,556.00	
15	ท่อลอดใต้พื้นถนน	30	ม.	200.00	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00	
16	ทางเชื่อมถนนสาธารณะ + เชื่อมท่อน้ำสาธารณะ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
17	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น (ทางลาดเชื่อม)	55	ตร.ม.	430.00	23,650.00	167.00	9,185.00	32,835.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 23

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	รั้วทึบ (ไม่รวมฐานราก, เสาคอม่อ, คานคอดิน)	145	ม.	1,350.00	195,750.00	-	-	195,750.00	
19	รั้วโปร่ง (ไม่รวมฐานราก, เสาคอม่อ, คานคอดิน)	45	ม.	2,600.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
20	รั้วทึบมาตรฐาน (ไม่ตอกเข็ม)	66	ม.	2,950.00	194,700.00	-	-	194,700.00	
21	ถนน + ลาน ค.ส.ล. ทบว 0.15 ม.								
	- หินคลุก	116	ลบ.ม.	490.00	56,840.00	120.00	13,920.00	70,760.00	
	- คอนกรีต	347	ลบ.ม.	1,962.62	681,029.14	306.00	106,182.00	787,211.14	
	- เหล็กเสริม SD 30 Ø 16 มม.	1.104	ตัน	16,495.33	18,210.84	3,300.00	3,643.20	21,854.04	
	- เหล็กเสริม SD 30 Ø 25 มม.	2.598	ตัน	16,331.78	42,429.96	2,900.00	7,534.20	49,964.16	
	- เหล็กตะแกรง Ø 5 มม. ขนาด 0.15 x 0.25 ม.	2318	ตร.ม.	40.00	92,720.00	5.00	11,590.00	104,310.00	
	- บ่มคอนกรีตผิวถนน	2318	ตร.ม.	-	-	5.00	11,590.00	11,590.00	
	- ตัดถนน + วัสดุอุดรอยต่อ	1108	ม.	50.00	55,400.00	25.00	27,700.00	83,100.00	
	- สีเส้นสีแบ่งจราจร	1	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
22	เขื่อนและกำแพงกันดิน (ไม่ตอกเข็ม + บันได ค.ส.ล.)								
	- ขุดดินกลบฐานราก	658	ลบ.ม.	-	-	125.00	82,250.00	82,250.00	
	- เข็มตอก Ø 6" x 6.00 ม.	6	ตัน	480.00	2,880.00	250.00	1,500.00	4,380.00	
	- ทราयर่องพื้นฐานราก	11.5	ลบ.ม.	439.25	5,051.38	99.00	1,138.50	6,189.88	
	- คอนกรีตหยาบ	9	ลบ.ม.	1,550.00	13,950.00	306.00	2,754.00	16,704.00	
	- ไม้แบบ (70%)	1175	ตร.ม.	500.00	587,500.00	-	-	587,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1679	ตร.ม.	-	-	115.00	193,085.00	193,085.00	

Signature

Signature

แบบปร.4 แผ่นที่ 24

นาย:สุคนธ์

Signature

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวานนี้..... ๒๕๕๙



รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วย:บ.พ

[illegible]

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

509 2559

แบบสอบถาม

[illegible]

1