

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 443,000 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน

สาขาบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้




- งานเทพื้นด้วยคอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. เสริมเหล็กไวท์เมท
- งานจัดทำโรงจอดรถ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีส
- งานจัดทำประตูเหล็กโปร่ง ขนาด 2.00 x 4.00 ม.
- งานจัดทำรั้วรูปลือคทึบ และรั้วเหล็กโปร่ง

๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 443,000 บาท ณ วันที่ 1 S.A. 2559

๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้


๕. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา. (แบบ ปร.๔), (แบบ ปร.๕ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร. ๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

- ๖.๑ นางเบญจพร นิลรัตน์ (ลงนาม) 
- ๖.๒ นายสุเทพ เพ็ชร์ (ลงนาม) 
- ๖.๓ นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส (ลงนาม) 

เรียน ผพด.

เพื่อทราบดำเนินการต่อไป



พอก.4

- 7 S.A. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

สาขาบ้านลาด จ.เพชรบุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 7 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	139,543.64	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	303,973.24	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	443,516.88	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	443,000.00	
	ตัวอักษร		

(สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

U Dora

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเบญจพร นิลรัตน์)

ผอช.เพชรบุรี

[Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ เพ็ชร์)

ชอช.

[Signature]

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

ช่างเทคนิค 7

ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
โดยหน่วย

ก่อสร้าง
สถาบันลาด จ.เพชรบุรี
ประมาณราคา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

แบบปร.5(ก)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หน่วยบาท หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	109,652.40	1.2726	139,543.64	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				
4	หมวดงานสาธารณูปโภค	238,860.00	1.2726	303,973.24	
	- งานไฟฟ้า				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-			
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2		1.2726	-	
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)				
		-	1.2726	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	348,512.40	1.2726		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				443,516.88	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.

U Siam

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเบญจพร นิลรัตน์)
ผอช.เพชรบุรี

CM
(นายสุเทพ เพ็ชร์)
ชอช.

กรรมการกำหนดราคากลาง

Chai

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)
ช่างเทคนิค 7

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)


ประเภทงาน งานก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาบ้านลาด จ.เพชรบุรี
 โดยหน่วย ประมาณราคา


เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางเบญจพร นิลรัตน์)
 ผอ.ช.เพชรบุรี


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุเทพ เพ็ช้อย)
 ชอช.


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)
 ช่างเทคนิค 7

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
โดยหน่วย

ก่อสร้าง
สาขาบ้านลาด จ.เพชรบุรี
ประมาณราคา

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	งาน	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

U โสม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเบญจพร นิลรัตน์)
ผอช.เพชรบุรี

สม

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ เพ็ญ)
ขอช.

ชช

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มทรโรภาส)
ช่างเทคนิค 7

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
	โครงสร้าง								
1	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม ขนาด 6"ยาว 6.00 ม.	8	ต้น	465.00	3,720.00	120.00	960.00	4,680.00	
2	ชุดตีฐานราก - กสอบ	6	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
3	คอนกรีตหอย	0.15	ลบ.ม.	2,034.00	305.10	272.00	40.80	345.90	
4	คอนกรีต	1.5	ลบ.ม.	2,223.00	3,334.50	306.00	459.00	3,793.50	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11	ลบ.ม.	400.00	4,400.00	103.00	1,133.00	5,533.00	
6	เหล็กเสริม SR 24 DAI 9 มม.	22	เส้น	78.00	1,716.00	15.00	330.00	2,046.00	
7	เหล็กเสริม SR 24 DAI 12 มม.	9	เส้น	137.00	1,233.00	27.00	243.00	1,476.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	31.00	186.00	-	-	186.00	
9	ตะปู	3	กก.	31.00	93.00	-	-	93.00	
10	โครงเหล็ก								
	ท่อเหล็กดำ Ø 6" x 6.00 ม.	3	ฟ่อน	1,775.00	5,325.00	-	-	5,325.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø 4" x 6.00 ม.	5	ฟ่อน	1,139.00	5,695.00	-	-	5,695.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø 3" x 6.00 ม.	2	ฟ่อน	736.00	1,472.00	-	-	1,472.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2" x 6.00 ม.	10	ฟ่อน	299.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	14	ฟ่อน	649.00	9,086.00	-	-	9,086.00	
	แผ่นเหล็ก 0.25 x 0.25 x 9 มม.	4	แผ่น	135.00	540.00	-	-	540.00	
	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 x 6 มม.	4	แผ่น	35.00	140.00	-	-	140.00	
	น็อต Ø 1/2"	24	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	

U 2000

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สถาบันลาด จ.เพชรบุรี
ประมาณราคา
นายธนกร นิลี

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	EXP.BOLT Ø 9 มม.	16	ชุด	10.00	160.00	-	-	160.00	
	เหล็กยึดจันทัน Ø 19 มม.	2	เส้น	502.00	1,004.00	-	-	1,004.00	
	เหล็กยึดโครงหลังคา Ø 15 มม. (ขะแยงมุม)	5	เส้น	313.00	1,565.00	-	-	1,565.00	
	เหล็กยึดแป Ø 12 มม.	2	เส้น	204.00	408.00	200.00	400.00	808.00	
	ตัวเร่งเกลียว	14	ตัว	180.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	แผ่นเหล็ก Ø 6" ปิดปลายท่อ	4	แผ่น	35.00	140.00	-	-	140.00	
	แผ่นเหล็ก Ø 4" ปิดปลายท่อ	4	แผ่น	15.00	60.00	-	-	60.00	
	แผ่นเหล็ก Ø 3" ปิดปลายท่อ	16	แผ่น	10.00	160.00	-	-	160.00	
	เหล็กแบบกว้าง 2" เสาฐาน	8	ชุด	25.00	200.00	-	-	200.00	
	ค่าตัดเชื่อม+ติดตั้งโครงหลังคา	1	L/S	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	หลังคาเหล็กรีดลอน + อุปกรณ์	99	ตร.ม.	300.00	29,700.00	80.00	7,920.00	37,620.00	
	ทาสีผนัง	67	ตร.ม.	50.00	3,350.00	50.00	3,350.00	6,700.00	

U ใส

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาบ้านลาด จ.เพชรบุรี
ประมาณราคา
นายอมกร นิลี

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรั้ว + ประตู								
1	รั้ว คสล. อิฐบล็อกทึบ + เหล็กโป่ง	33	เมตร	3,300.00	108,900.00	-	-	108,900.00	
2	ประตูรั้วเหล็กเปิดคู่	1	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
3	เทพื้นปรับระดับ ทบ 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรงไวเมท	247	ตร.ม.	480.00	118,560.00	-	-	118,560.00	

U 2022

Signature

Signature