

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขานิมนานเหมินทร์  
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขานิมนานเหมินทร์  
จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด 2 - SA. 7559

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๕๒,๑๐๐ บาท ณ วันที่.....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ  
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงาน  
ก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)


๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)


๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสิน  
สาขานิมนานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

๖.๑ นายปิ่นภพ มีชูเวท 

๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ 

๖.๓ นายสรราชัย จุวังควัฒน์ 





แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขานิคมานเทรินทร์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	198,004.48	1.2229	242,139.68	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		198,004.48	1.2229		
<b>ค่า Factor F = 1.2229</b>					
<b>เงื่อนไข</b>					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				242,139.68	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

*CSM*

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

*4*

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรมิต สิงห์พิเศษ)

*สรชัย สุวัจน์*

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรชัย สุวัจน์)





รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สาขาธนาคารพาณิชย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.33 x 8.20 ม.								
	- รื้อแผ่นไวต์ - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	6,543.60	-	6,543.60	
	- ติดตั้งแผ่นไวต์พร้อมอุปกรณ์	10.91	ตร.ม.	500.00	5,455.00	200.00	-	7,637.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร),พร้อมเจาะฉลุ	10.91	ตร.ม.	680.00	7,418.80	300.00	-	10,691.80	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	2,405.70	2,405.70	721.71	-	3,127.42	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	10.91	ตร.ม.	200.00	2,182.00	60.00	-	2,836.60	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	19,320.00	19,320.00	1,932.00	-	21,252.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	966.00	966.00	-	-	966.00	
	- ติดตั้งเก็ลัดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	-	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	6	ตร.ม.	94.00	564.00	56.00	-	900.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	15	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	-	1,125.00	
	<b>รวม</b>							<b>57,479.42</b>	
	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.33 x 9.80 ม.								
	- รื้อแผ่นไวต์ - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	7,820.40	-	7,820.40	
	- ติดตั้งแผ่นไวต์พร้อมอุปกรณ์	13.03	ตร.ม.	500.00	6,515.00	200.00	-	9,121.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร),พร้อมเจาะฉลุ	13.03	ตร.ม.	680.00	8,860.40	300.00	-	12,769.40	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	2,405.70	2,405.70	721.71	-	3,127.42	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	13.03	ตร.ม.	200.00	2,606.00	60.00	-	3,387.80	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	23,100.00	23,100.00	2,310.00	-	25,410.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	1,155.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
	- ติดตั้งเก็ลัดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	-	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	7	ตร.ม.	94.00	658.00	56.00	-	1,050.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	17	ตร.ม.	45.00	765.00	30.00	-	1,275.00	
	<b>รวม</b>							<b>67,516.02</b>	

*(Handwritten signature)*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร

สาขานิคมมานเหมินท์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ป้ายตั้งพื้นธุรกรรมสาขา (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.72 x 0.78 ม.								
	- รีโอแผ่นไวนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	1,272.96	1,272.96	1,272.96	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์	2.12	ตร.ม.	500.00	1,060.00	200.00	424.00	1,484.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	2.12	ตร.ม.	680.00	1,441.60	300.00	636.00	2,077.60	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ดวงตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	827.42	827.42	248.23	248.23	1,075.65	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	3,780.00	3,780.00	378.00	378.00	4,158.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	189.00	189.00	-	-	189.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	4	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	
	<b>รวม</b>							<b>13,257.21</b>	
1.3	ป้ายยืนด้านหน้าสาขา (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 5.00 x 1.20 ม.								
	- รีโอแผ่นไวนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	200.00	2,400.00	8,400.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	12	ตร.ม.	680.00	8,160.00	300.00	3,600.00	11,760.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ดวงตราธนาคารและตัวอักษร	2	ชุด	1,958.40	3,916.80	587.52	1,175.04	5,091.84	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	21,000.00	21,000.00	2,100.00	2,100.00	23,100.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	4	ตร.ม.	94.00	376.00	56.00	224.00	600.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	2	ตร.ม.	45.00	90.00	30.00	60.00	150.00	
	<b>รวม</b>							<b>59,751.84</b>	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>198,004.48</b>	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร

สาขานิคมมานเทมินทร์

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	<b>รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ</b>							<b>10,000.00</b>	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*