

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาคลอง 10 ัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขตปทุมธานี 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 299,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาคลอง 10 ัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขตปทุมธานี 2 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานรื้อถอน
 - งานผนัง
 - งานพื้น
 - งานทาสี
 - งานไฟฟ้า
 - ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่21 ธันวาคม 2559..... เป็นเงิน 299,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.4 (พ))
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))
 - 5.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.5 (ค))
 - 5.5 แบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - 6.1 นายมนตรี นกอินทรีย์ ลายมือชื่อ.....
 - 6.2 นายดุสิต เย็นที่ ลายมือชื่อ.....
 - 6.3 นายศุภชัย เหล่าบุญชัย ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาคลอง 10 ัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
 ของเขตปทุมธานี 2


โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	275,416.09	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	21,137.89	
	-กลุ่มที่2 (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	3,000.00	
สรุป			
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	299,553.98	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	299,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายมนตรี นกอินทรีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายดุสิต เ็นที่)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง
 สาขาคอลง 10 อัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็น
 จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขต
 ปทุมธานี 2

รายการเลขที่

โดยหน่วย
 ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เทส่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อวัสดุของเดิม + ขนทิ้ง	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน (ของเดิม)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนังอิฐช่องลมหนา 9 ซม. โครงเหล็กข้อสี่เหลี่ยม (ทศ 2ด้าน)	136	ตร.ม.	340.00	46,240.00	130.00	17,680.00	63,920.00	
2.2	ประตูบานเปิด-ปิดไม้ยัด ขนาด 0.70 x 2.00 ม. + อุปกรณ์บานครบชุด	7	บาน	1,500.00	10,500.00	205.00	1,435.00	11,935.00	
2.3	วงกบไม้ทองแดง 2"x4" ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	7	ชุด	800.00	5,600.00	100.00	700.00	6,300.00	
2.4	กุญแจลูกบิด	7	งาน	257.00	1,799.00	100.00	700.00	2,499.00	
2.5	บัวยางผนัง 4"	110	เมตร	80.00	8,800.00	40.00	4,400.00	13,200.00	
2.6	ย้ายประตู	2	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
3	งานพื้น								
3.1	งานรื้อถอนพื้นไม้เดิม	1	งาน	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
3.2	งานซ่อมแซมเสริมคองไม้ ขนาด 2"x6"	12	ลบ.ฟ.	605.00	7,260.00	100.00	1,200.00	8,460.00	
3.3	งานซ่อมแซมคองไม้ ขนาด 2"x8"	13	ลบ.ฟ.	830.00	10,790.00	100.00	1,300.00	12,090.00	
3.4	งานปูพื้นไม้ของเดิม	168	ตร.ม.	-	-	167.00	28,056.00	28,056.00	
3.5	งานทาโพสิทีฟเทรนพื้นไม้พร้อมขัดผิว	168	ตร.ม.	80.00	13,440.00	50.00	8,400.00	21,840.00	
3.6	งานกำจัดปลวก	168	ตร.ม.	90.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
4	งานทาสี								
4.1	ทาสีน้ำยอกีติก (ภายใน)	272	ตร.ม.	45.00	12,240.00	30.00	8,160.00	20,400.00	
				รวมผลงานสถาปัตยกรรม				216,420.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง
 สาขาคลอง 10 ธัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็น
 จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขต
 ปทุมธานี 2

รายการเลขที่

โดยหน่วย
 ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย
 นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า								
	ระบบไฟฟ้า	7	ชุด	130.00	910.00	90.00	630.00	1,540.00	
	ติดตั้งตู้รับคู่ 2P+E	7	ชุด	30.00	210.00	80.00	560.00	770.00	
	สวิตซ์ทางเดียว	7	ชุด	600.00	4,200.00	300.00	2,100.00	6,300.00	
	พัดลมดูดอากาศ 6"	1	งาน			8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	ย้ายโคมไฟฟ้าส่องสว่าง+เชื่อมต่อวงจรตู้รับคู่ สวิตซ์และแสงสว่าง								
รวมหมวดงานสาธารณูปโภค								16,610.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง

สาขาคอลง 10 ธัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่

จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขต

ปทุมธานี 2

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย นายคุณชัย เหล่าบุญชัย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน	1	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							3,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							3,000.00	



**ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคลอง 10 ธัญบุรี (หลังเก่า)
จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขตปทุมธานี 2**

ตามหนังสือที่ อภ.183/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เขตปทุมธานี 2 จังหวัดปทุมธานี ธนาคารออมสินภาค 14 ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคลอง 10 ธัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขตปทุมธานี 2 ซึ่งมีรายการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างรื้อวัสดุของเดิม+ขนทิ้งพร้อมขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานของเดิมออกจากอาคารบริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซม
2. ให้ผู้รับจ้างกันผนังห้องยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. + โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 7 ห้อง จำนวน 272 ตารางเมตร
3. ให้ผู้รับจ้างย้ายประตู (ของเดิม) และติดตั้งประตูเดิมตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ชุด
4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4W ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ประตูไม้อัดบานเปิด-ปิด ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์บานและกุญแจลูกบิดใหม่ครบชุด จำนวน 7 ชุด
5. ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนพื้นไม้เดิม แล้วนำมาปูใหม่พร้อมทาโพลียูรีเทนทับหน้าพื้นไม้ของเดิม
6. ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมเสริมตงไม้ ขนาด 2" x 6"
7. ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมคานไม้ ขนาด 2" x 8"
8. ให้ทำการป้องกันมดและปลวก โดยการอัดน้ำยาเคมีลงดินบริเวณฐานอาคาร รอบตอม่อ และรอบส่วนของโครงสร้างที่สัมผัสกับดิน โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงอัดน้ำยาเคมีลงใต้ดิน ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว จะต้องรับประกันผลงานเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการ
9. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E จำนวน 7 ชุด
10. ให้ผู้รับจ้างติดตั้ง สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมย้ายโคมไฟฟ้าส่องสว่าง+เชื่อมต่อวงจร จำนวน 7 ชุด
11. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 6" จำนวน 7 ชุด
12. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบัวยาง ขนาด 4" จำนวน 110 เมตร
13. ให้ผู้รับจ้างทาสีผนังภายในใหม่ บริเวณกันห้องใหม่และผนังเดิมชั้นล่างทั้งหมดให้เรียบร้อย
14. เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินงานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2 จังหวัดปทุมธานี**

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของวงค่างานฯ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน ในส่วนวัสดุเดิมที่รื้อออกในสภาพใช้งานได้ให้ส่งคืนธนาคาร และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน