

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๘๘,๕๐๐ บาท/ณ วันที่.....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ  
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงาน  
ก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)


๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสิน  
สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

๖.๒ นายสุรชาติ วิชาญวิทยา

๖.๓ นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว





## รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินสาขา

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงาน ดังนี้

**งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)** จะจ่ายเงินให้จำนวน 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ตามที่แบบกำหนดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ ส่งมอบหนังสือรับประกันวัสดุตามที่กำหนด พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณธนาคารฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 4  
สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชนิดของป้ายที่จะดำเนินการปรับปรุง

- 1. ป้ายชื่อธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 2. ป้ายธุรกรรมตั้งพื้นธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 3. ป้ายธุรกรรมธนาคารฯ ติดผนังอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)
- 4. ป้ายโลโก้ธนาคารติดผนังด้านหน้าอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 5. ป้ายโลโก้ตาตฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)

รายการที่ทำการปรับปรุง

1. รื้อแผ่นสติกเกอร์และไวนิลของเดิม
2. ทำการติดตั้งสติกเกอร์และไวนิลตามแบบและรายการทดแทนของเดิม
3. โครงเดิมทำการขัดล้างและพ่นสีใหม่ตามแบบและรายการ
4. เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ LED
5. ติดตั้งหลอดไฟที่ใช้สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเดิมที่จ่ายไฟเข้ากล่องป้าย
7. ทำสีเสารับป้ายโลโก้ใหม่
8. ขนย้ายเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

หมายเหตุ  หมายถึงป้ายที่จะทำการปรับปรุง

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.6

ประเภทงาน                    ปรับปรุง - ซ่อมแซม                    เจ้าของอาคาร                    ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบางสะพานน้อย

โดยหน่วย                    ประมาณราคา                    ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 หน้า และ ป.ร.5 จำนวน...3...หน้า                    รวมจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่                    หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ป.ร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	178,423.70	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ป.ร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ป.ร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	188,423.70	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	188,400.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณธรรม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเบญจพร ปู่เกิดแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลีน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบางสะพานน้อย

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	145,902.12	1.2229	178,423.70	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		145,902.12	1.2229		
ค่า Factor F = 1.2229					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				178,423.70	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปุเกตแก้ว)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน


งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบางสะพานน้อย


โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุทธชาติ วิษณุวิทยา)

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเบญจพร ปู่เหตุแก้ว)



รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบางสะพานน้อย  
 โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ  
 หน่วยงาน ประมาณราคา ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1	แผ่น	-	-	5,760.00		5,760.00	
	- รื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตเดิมและติดตั้งใหม่	9.6	ตร.ม.	500.00	4,800.00	200.00		6,720.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตพร้อมอุปกรณ์	9.6	ตร.ม.	680.00	6,528.00	300.00		9,408.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร), พร้อมเจาะฉล	1	ชุด	1,958.40	1,958.40	587.52		2,545.92	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตรงราคาและตัวอักษร	9.6	ตร.ม.	200.00	1,920.00	60.00		2,496.00	
	- เสริมโครงสร้างนิยมน้ำเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	1	งาน	16,800.00	16,800.00	1,680.00		18,480.00	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	840.00	840.00	-		840.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟเพิ่มเติม	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00		2,400.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายน้ำอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	6	ตร.ม.	94.00	564.00	56.00		900.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	13	ตร.ม.	45.00	585.00	30.00		975.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)							50,524.92	
	<b>รวม</b>								
1.2	ป้ายย่นด้านหน้าสาขา (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 1.20 x 5.00 ม.	1	แผ่น	-	-	7,200.00		7,200.00	
	- รื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตเดิมและติดตั้งใหม่	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	200.00		8,400.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตพร้อมอุปกรณ์	12	ตร.ม.	680.00	8,160.00	300.00		11,760.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	2	ชุด	1,958.40	3,916.80	587.52		5,091.84	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตรงราคาและตัวอักษร	1	งาน	21,000.00	21,000.00	2,100.00		23,100.00	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	1,050.00	1,050.00	-		1,050.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟเพิ่มเติม	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00		2,400.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายน้ำอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ตร.ม.	94.00	376.00	56.00		600.00	
	- ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	45.00	90.00	30.00		150.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)							59,751.84	
	<b>รวม</b>								



รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบางสะพานน้อย  
 โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ป้ายติดผนังโพลีเอสเตอร์ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม. - วัสดุแผ่นโพลีเอสเตอร์ - สติ๊กเกอร์ติดและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	3,456.00	3,456.00	3,456.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีเอสเตอร์อุปกรณ์	5.76	ตร.ม.	500.00	2,880.00	200.00	1,152.00	4,032.00	
	- ติดตั้งสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	5.76	ตร.ม.	680.00	3,916.80	300.00	1,728.00	5,644.80	
	- ติดตั้งสติ๊กเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	5,013.50	5,013.50	1,504.05	1,504.05	6,517.56	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	10,080.00	10,080.00	2,016.00	2,016.00	12,096.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	504.00	504.00	-	-	504.00	
	- ติดตั้งกล่องป้ายภายนอกอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyของป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	9	ตร.ม.	45.00	405.00	30.00	270.00	675.00	
	รวม							35,625.36	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							145,902.12	

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบางสะพานน้อย  
 โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ  
 ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าครน และนั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
				รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ				10,000.00	