


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๔๗,๘๐๐ บาท /ณ วันที่.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสิน สาขาวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ 
 - ๖.๒ นายสุรชาติ วิชาญวิทยา 
 - ๖.๓ นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว 



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินสาขา

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้จำนวน 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ตามที่แบบกำหนดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ ส่งมอบหนังสือรับประกันวัสดุตามที่กำหนด พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณธนาคารฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 4
สาขาวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ชนิดของป้ายที่จะดำเนินการปรับปรุง

- 1. ป้ายชื่อธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 2. ป้ายธุรกรรมตั้งพื้นธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 3. ป้ายธุรกรรมธนาคารฯ ติดผนังอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)
- 4. ป้ายโลโก้ธนาคารติดผนังด้านหน้าอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 5. ป้ายโลโก้คาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)

รายการที่ทำการปรับปรุง

1. รื้อแผ่นสติ๊กเกอร์และไวนิลของเดิม
2. ทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์และไวนิลตามแบบและรายการทดแทนของเดิม
3. โครงเดิมทำการขัดล้างและพ่นสีใหม่ตามแบบและรายการ
4. เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ LED
5. ติดตั้งหลอดไฟที่ใช้สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเดิมที่จ่ายไฟเข้ากล่องป้าย
7. ทำสีเสารับป้ายโลโก้ใหม่
8. ขนย้ายเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

หมายเหตุ หมายถึงป้ายที่จะทำการปรับปรุง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาวัดเพลง

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	116,848.80	1.2229	142,894.40	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		116,848.80	1.2229		
	ค่า Factor F =	1.2229			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				142,894.40	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	
					บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร

สาขาวัดเพลง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 12.20 ม. - รื้อแผ่นไวท์บอร์ด - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร), พร้อมเจาะรู - ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร - เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป - กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyของป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 14.64 14.64 1 14.64 1 4 8 20	แผ่น ตร.ม. ตร.ม. ชุด ตร.ม. งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 1,958.40 200.00 25,620.00 1,281.00 500.00 94.00 45.00	- 7,320.00 9,955.20 1,958.40 2,928.00 25,620.00 1,281.00 2,000.00 752.00 900.00	8,784.00 200.00 300.00 587.52 60.00 2,562.00 - 100.00 56.00 30.00	8,784.00 2,928.00 4,392.00 2,545.92 3,806.40 28,182.00 - 2,400.00 1,200.00 1,500.00		
	รวม							74,294.52	
1.2	ป้ายตั้งพื้นธุรกรรมสาขา (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.80 ม. - รื้อแผ่นไวท์บอร์ด - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป - กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyของป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 6.72 6.72 1 1 4 3 9	แผ่น ตร.ม. ตร.ม. ชุด งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 7,833.60 11,760.00 588.00 500.00 94.00 45.00	- 3,360.00 4,569.60 7,833.60 11,760.00 588.00 2,000.00 282.00 405.00	4,032.00 200.00 300.00 2,350.08 1,176.00 - 100.00 56.00 30.00	4,032.00 4,704.00 6,585.60 10,183.68 12,936.00 588.00 2,400.00 450.00 675.00		
	รวม							42,554.28	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							116,848.80	

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร
โดยหน่วย

สาขาวัดเพลง
ประมาณราคา
นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน ค่าครน และนั่งร้าน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								5,000.00	