

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓๒๔,๖๐๐ บาท/ณ วันที่.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นายสุรชาติ วิชาญวิทยา
 - ๖.๓ นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานจ้างปรับปรุงป้ายชื่อธนาคารออมสินสาขาศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้จำนวน 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงป้ายชื่อและป้ายโลโก้ตามที่แบบกำหนดทั้งหมดให้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายการ ส่งมอบหนังสือรับประกันวัสดุตามที่กำหนด พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ ออกนอกบริเวณธนาคารฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 4
สาขาศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

ชนิดของป้ายที่จะดำเนินการปรับปรุง

- ☒ 1. ป้ายชื่อธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- ☒ 2. ป้ายธุรกรรมตั้งพื้นธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- ☒ 3. ป้ายธุรกรรมธนาคารฯ ติดผนังอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)
- ☒ 4. ป้ายโลโก้ธนาคารติดผนังด้านหน้าอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- ☒ 5. ป้ายโลโก้คาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)

รายการที่ทำการปรับปรุง

1. รื้อแผ่นสติ๊กเกอร์และไวนิลของเดิม
2. ทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์และไวนิลตามแบบและรายการทดแทนของเดิม
3. โครงเดิมทำการขัดล้างและพ่นสีใหม่ตามแบบและรายการ
4. เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ LED
5. ติดตั้งหลอดไฟที่ใช้สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเดิมที่จ่ายไฟเข้ากล่องป้าย
7. ทำสีเสารับป้ายโลโก้ใหม่
8. ขนย้ายเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

หมายเหตุ ☒ หมายถึงป้ายที่จะทำการปรับปรุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาศรีสุริยวงศ์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	308,606.73	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	16,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	324,606.73	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	324,600.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาศรีสุริยวงศ์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	252,356.47	1.2229	308,606.73	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		252,356.47	1.2229		
	ค่า Factor F = 1.2229				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				308,606.73	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.				เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาศรีสุริยวงศ์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า


เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรชาติ วิชาญวิทยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปู่เกิดแก้ว)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์กรรม							
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร							
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 8.00 ม.							
	- รื้อแผ่นโพลี - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-		5,760.00	5,760.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีพร้อมอุปกรณ์	9.6	ตร.ม.	500.00		200.00	1,920.00	6,720.00
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) พร้อมเจาะฉลุ	9.6	ตร.ม.	680.00		300.00	2,880.00	9,408.00
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ทรงสามเหลี่ยมและตัวอักษร	1	ชุด	1,958.40		587.52	587.52	2,545.92
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	9.6	ตร.ม.	200.00		60.00	576.00	2,496.00
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	16,800.00		1,680.00	1,680.00	18,480.00
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	840.00		-	-	840.00
	- ติดตั้งเกล็ดระบายนํ้าอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00		100.00	400.00	2,400.00
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	6	ตร.ม.	94.00		56.00	336.00	900.00
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	13	ตร.ม.	45.00		30.00	390.00	975.00
	รวม						50,524.92	
1.2	ป้ายตั้งพื้นธุรกรรมสาขา (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 0.70 x 2.52 ม.							
	- รื้อแผ่นโพลี - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-		1,058.40	1,058.40	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีพร้อมอุปกรณ์	1.76	ตร.ม.	500.00		200.00	352.00	1,232.00
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	1.76	ตร.ม.	680.00		300.00	528.00	1,724.80
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ทรงสามเหลี่ยมและตัวอักษร	1	ชุด	666.40		199.92	199.92	866.32
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	2,940.00		294.00	294.00	3,234.00
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	147.00		-	-	147.00
	- ติดตั้งเกล็ดระบายนํ้าอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00		100.00	400.00	2,400.00
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00		56.00	112.00	300.00
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	3	ตร.ม.	45.00		30.00	90.00	225.00
	รวม						11,187.52	

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาศรีสุริยวงศ์

โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ป้ายขึ้นด้านหน้าสาขา (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 1.50 x 5.00 ม. - รื้อแผ่นไวท์บอร์ด - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องครอบป้ายโฆษณาตามแบบ สำหรับรูป - ติดตั้งกรอบอลูมิเนียม/ทาสี Epoxy ขอบป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 15 15 2 1 1 4 4 3	แผ่น ตร.ม. ตร.ม. ชุด งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 3,060.00 26,460.00 1,323.00 500.00 94.00 45.00	- 7,500.00 10,200.00 6,120.00 26,460.00 1,323.00 2,000.00 376.00 135.00	9,000.00 200.00 300.00 918.00 2,646.00 - 100.00 56.00 30.00	9,000.00 3,000.00 4,500.00 1,836.00 2,646.00 - 400.00 224.00 90.00	9,000.00 10,500.00 14,700.00 7,956.00 29,106.00 1,323.00 2,400.00 600.00 225.00	
	รวม							75,810.00	
1.4	ป้ายติดผนังโลโก้ธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.35 x 2.75 ม. - รื้อแผ่นไวท์บอร์ด - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องครอบป้ายโฆษณาตามแบบ สำหรับรูป - กรอบอลูมิเนียม/ทาสี Epoxy ขอบป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 6.46 6.46 1 1 1 4 2 10	แผ่น ตร.ม. ตร.ม. ชุด งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 4,806.78 11,340.00 567.00 500.00 94.00 45.00	- 3,230.00 4,392.80 4,806.78 11,340.00 567.00 2,600.00 188.00 450.00	3,877.50 200.00 300.00 1,442.04 2,268.00 - 100.00 56.00 30.00	3,877.50 1,292.00 1,938.00 1,442.04 2,268.00 - 400.00 112.00 300.00	3,877.50 4,522.00 6,330.80 6,248.82 13,608.00 567.00 2,406.00 300.00 750.00	
	รวม							38,604.12	

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาศรีสุริยวงศ์

โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ป้ายโลโก้ธนาคารท่า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม.								
	- วัสดุแผ่นโพลี - สติกเกอร์ติดและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-		6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีพร้อมอุปกรณ์	11.52	ตร.ม.	500.00	5,760.00	200.00	2,304.00	8,064.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงตารธนาคาร	2	ชุด	5,013.50	10,027.01	1,504.05	3,008.10	13,035.11	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	11.52	ตร.ม.	200.00	2,304.00	60.00	691.20	2,995.20	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	20,160.00	20,160.00	2,016.00	2,016.00	22,176.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	1,008.00	1,008.00		-	1,008.00	
	- ติดตั้งกล่องระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	6	ตร.ม.	94.00	564.00	56.00	336.00	900.00	
	- ขัดล้างทาสีสำหรับป้ายโลโก้รับยึดวัสดุสิ่ง	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	6	ตร.ม.	45.00	270.00	30.00	180.00	450.00	
	รวม							76,229.91	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							252,356.47	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเดิน และนั่งร้าน	1	งาน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							16,000.00	

