




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 29 ธ.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสิน สาขาเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 - ๖.๑ นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์ 
 - ๖.๒ นายยุทธศักดิ์ วุฒากร 
 - ๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์ 

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาเรือเสาะ
โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีติงของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.70 x 9.20 ม. - รื้อแผ่นไวบิล - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวบิลพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร), พร้อมเงาฉลุด - ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตราธนาคารและตัวอักษร - เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟที่เพิ่มเติม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป - กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyของป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 15.64 15.64 1 15.64 1 1 4 7 20	พมว. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ตร.ม. งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 3,930.40 200.00 27,720.00 1,386.00 500.00 94.00 45.00	- 7,820.00 10,635.20 3,930.40 3,128.00 27,720.00 1,386.00 2,000.00 658.00 900.00	9,384.00 200.00 300.00 1,179.12 60.00 2,772.00 - 100.00 56.00 30.00	9,384.00 3,128.00 4,692.00 5,109.52 4,066.40 30,492.00 1,386.00 2,400.00 1,050.00 1,500.00		
	รวม							81,663.12	
1.2	ป้ายโลโก้ร้านค้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม. - รื้อแผ่นไวบิล - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวบิลพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตราธนาคาร - เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟที่เพิ่มเติม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป - ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyของป้ายโดยรอบ - ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้รับยึดตัวคลัง - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 11.52 11.52 2 11.52 1 1 4 6 1 6	พมว. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ตร.ม. งาน งาน ชุด ตร.ม. งาน ตร.ม.	- 500.00 680.00 5,013.50 200.00 20,160.00 1,008.00 500.00 94.00 6,000.00 45.00	- 5,760.00 7,833.60 10,027.01 2,304.00 20,160.00 1,008.00 2,000.00 564.00 6,000.00 270.00	6,912.00 200.00 300.00 1,504.05 60.00 2,016.00 100.00 56.00 1,000.00 30.00	6,912.00 8,064.00 11,289.60 13,035.11 2,995.20 22,176.00 2,400.00 900.00 7,000.00 450.00		
	รวม							76,229.91	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							157,893.03	

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาอโศก
 โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน	1	งาน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							16,000.00	

[Handwritten Signature]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาเรือเสาะ

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	157,893.03	1.2229	193,087.39	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		157,893.03	1.2229		
ค่า Factor F = 1.2229					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				193,087.39	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒากร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาเรือเสาะ

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)


แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)


แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารอมิลิน
 งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาเรือเสาะ
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	16,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				16,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาเรือเสาะ
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	193,087.39	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	16,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	209,087.39	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร	209,000.00	
(สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ รุฒากกร)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)