




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาถ้ำพรรณา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาถ้ำพรรณา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๘๖,๘๐๐ บาท ณ วันที่..... 26 ธ.ค. 2559.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงาน
ก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสิน
สาขาถ้ำพรรณา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖.๑ นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์ 
๖.๒ นายยุทธศักดิ์ วุฒากร 
๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์ 



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินสาขา

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของวงดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้จำนวน 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ตามที่แบบกำหนดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ ส่งมอบหนังสือรับประกันวัสดุตามที่กำหนด พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณธนาคารฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 17
สาขา ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชนิดของป้ายที่จะดำเนินการปรับปรุง

- 1. ป้ายชื่อธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 2. ป้ายธุรกรรมตั้งพื้นธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 3. ป้ายธุรกรรมธนาคารฯ ติดผนังอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)
- 4. ป้ายโลโก้ธนาคารติดผนังด้านหน้าอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- 5. ป้ายโลโก้คาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)

รายการที่ทำการปรับปรุง

1. รื้อแผ่นสติ๊กเกอร์และไวนิลของเดิม
2. ทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์และไวนิลตามแบบและรายการทดแทนของเดิม
3. โครงเดิมทำการขัดล้างและพ่นสีใหม่ตามแบบและรายการ
4. เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ LED
5. ติดตั้งหลอดไฟที่ใช้สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเดิมที่จ่ายไฟเข้ากล่องป้าย
7. ทำสีเสารับป้ายโลโก้ใหม่
8. ขนย้ายเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

หมายเหตุ หมายถึงป้ายที่จะทำการปรับปรุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาถ้ำพรรณรา
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	176,834.47	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	186,834.47	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	186,800.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วุฒาภกร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาถ้ำพรรณรา

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	144,602.56	1.2229	176,834.47	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		144,602.56	1.2229		
	ค่า Factor F =	1.2229			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				176,834.47	
	พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	-
					บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒากร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาถ้าพระนคร

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....⁰⁵.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....^{Am}.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒาภกร)

.....^{Am}.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลีน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร

สาขาถ้ำพรรณรา

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า


เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	10,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,000.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกันท์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วุฒนากร)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาถ้ำพรรณรา

โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 6.50 ม.	1	แผ่น	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	
	- รื้อแผ่นไวท์บอร์ด - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	7.8	ตร.ม.	500.00	3,900.00	200.00	1,560.00	5,460.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์	7.8	ตร.ม.	680.00	5,304.00	300.00	2,340.00	7,644.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร), พร้อมเจาะรู	1	ชุด	1,958.40	1,958.40	587.52	587.52	2,545.92	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตรวจตราธนาคารและตัวอักษร	7.8	ตร.ม.	200.00	1,560.00	60.00	468.00	2,028.00	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	1	งาน	13,860.00	13,860.00	1,386.00	1,386.00	15,246.00	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	693.00	693.00	-	-	693.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟเพิ่มเติม	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- ติดตั้งกล่องป้ายธนาคารอลูมิเนียม สำเร็จรูป	5	ตร.ม.	94.00	470.00	56.00	280.00	750.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรวม	11	ตร.ม.	45.00	495.00	30.00	330.00	825.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)								
1.2	ป้ายตั้งพื้นธุรกรรมสาขา (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.60 x 1.10 ม.								
	- รื้อแผ่นไวท์บอร์ด - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	1,716.00	1,716.00	1,716.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์	2.86	ตร.ม.	500.00	1,430.00	200.00	572.00	2,002.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	2.86	ตร.ม.	680.00	1,944.80	300.00	858.00	2,802.80	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตรวจตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	1,645.60	1,645.60	493.68	493.68	2,139.28	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	5,040.00	5,040.00	504.00	504.00	5,544.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟเพิ่มเติม	1	งาน	252.00	252.00	-	-	252.00	
	- ติดตั้งกล่องป้ายธนาคารอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรวม	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	4	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาถ้ำพรรณรา
โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1.3	ป้ายยื่นค้ำหน้าสาขา (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 3.50 x 1.20 ม. - รื้อแผ่นไวเนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวเนิลพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศลูมิเนียม สำเร็จรูป - ติดตั้งกรอบลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 8.4 8.4 2 1 1 4 3 2	เมท. ตร.ม. ตร.ม. ชุด งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 1,958.40 14,700.00 735.00 500.00 94.00 45.00	- 4,200.00 5,712.00 3,916.80 14,700.00 735.00 2,000.00 282.00 90.00	5,040.00 200.00 300.00 587.52 1,470.00 - 100.00 56.00 30.00	5,040.00 1,680.00 2,520.00 1,175.04 1,470.00 - 400.00 168.00 60.00	5,040.00 5,880.00 8,232.00 5,091.84 16,170.00 735.00 2,400.00 450.00 150.00		
1.4	ป้ายคิมนั่งโลโก้ธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.35 x 2.95 ม. - รื้อแผ่นไวเนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไวเนิลพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศลูมิเนียม สำเร็จรูป - กรอบลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 6.93 6.93 1 1 1 4 2 10	เมท. ตร.ม. ตร.ม. ชุด งาน งาน ชุด ตร.ม. ตร.ม.	- 500.00 680.00 4,806.78 12,180.00 609.00 500.00 94.00 45.00	- 3,465.00 4,712.40 4,806.78 12,180.00 609.00 2,000.00 188.00 450.00	4,159.50 200.00 300.00 1,442.04 2,436.00 - 100.00 56.00 30.00	4,159.50 1,386.00 2,079.00 1,442.04 2,436.00 - ๕00.00 112.00 300.00	4,159.50 4,851.00 6,791.40 6,248.82 14,616.00 609.00 2,400.00 300.00 750.00		
รวมรวมงานสถาปัตยกรรม									144,602.56	

Handwritten signature and initials

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร
โดยหน่วย

สาขาอีกพรอนธา
ประมาณราคา
นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าครน และนั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							10,000.00	

Dr. H.S.