


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาสลัดเตศบาล 2 จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาสลัดเตศบาล 2 จังหวัดจันทบุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาสลัดเตศบาล 2 จังหวัดจันทบุรี

๖.๑ นายจิรศักดิ์	ทานะกัณฑ์	
๖.๒ นายยุทธศักดิ์	วุฒาการ	
๖.๓ นายอนันต์	บุญพิทักษ์	



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานจ้างปรับปรุงป้ายชื่อธนาคารออมสินสาขาลาดเทศบาล 2 จังหวัดจันทบุรี

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้จำนวน 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงป้ายชื่อและป้ายโลโก้ตามที่แบบกำหนดทั้งหมดให้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายการ ส่งมอบหนังสือรับประกันวัสดุตามที่กำหนด พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ ออกนอกบริเวณธนาคารฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 15

สาขา ตลาดเทศบาล 2 จังหวัด จันทบุรี

ชนิดของป้ายที่จะดำเนินการปรับปรุง

- ☒ 1. ป้ายชื่อธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- ☒ 2. ป้ายธุรกรรมตั้งพื้นธนาคารฯ (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- ☒ 3. ป้ายธุรกรรมธนาคารฯ ติดผนังอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)
- ☒ 4. ป้ายโลโก้ธนาคารติดผนังด้านหน้าอาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า)
- ☒ 5. ป้ายโลโก้คาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า)

รายการที่ทำการปรับปรุง

1. รื้อแผ่นสติ๊กเกอร์และไวเนียลของเดิม
2. ทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์และไวเนียลตามแบบและรายการทดแทนของเดิม
3. โครงเดิมทำการขัดล้างและพ่นสีใหม่ตามแบบและรายการ
4. เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ LED
5. ติดตั้งหลอดไฟที่ใช้สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเดิมที่จ่ายไฟเข้ากล่องป้าย
7. ทำสีเสารับป้ายโลโก้ใหม่
8. ขนย้ายเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

หมายเหตุ ☒ หมายถึงป้ายที่จะทำการปรับปรุง



เงื่อนไข

งานปรับปรุงป้ายชื่อธนาคารออมสินสาขาลาดเทศบาล 2 จังหวัดจันทบุรี

1. ขยายแบบชุดละ 100 บาท

2. หนังสือรับรองผลงานที่บริษัทฯ / ห้างฯ เคยทำงานติดตั้งป้ายต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารฯ หรืออาคารสำนักงานเอกชน ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 90,000 บาท ซึ่งเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันเปิดซองสอบราคาจ้าง

3. กำหนดคืนประกันสัญญา

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

4. เวลาทำการติดตั้งป้ายต่าง ๆ ทั้งหมด 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

5. แบบแปลน, รายการ และใบเสนอราคา

5.1 แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น

5.2 แบบแปลนประกอบ - แผ่น

5.3 รายการประกอบแบบ

☐ มาตรฐานสถาปัตยกรรม 54 1 เล่ม

☐ มาตรฐานวิศวกรรม 56 1 เล่ม

☐ รายละเอียดแบบและรายการครุภัณฑ์สำนักงานฯ ตามรูปแบบภาพลักษณ์ใหม่ พ.ศ. 2559 1 เล่ม

☐ ขอบเขตของงานฯ - แผ่น

☐ รายการประกอบแบบงานทาสีและระบบกันซึม 1 เล่ม

☐ รายการประกอบแบบการทาสีอาคาร ปี 2557 1 เล่ม

☐ รายการประกอบแบบปรับปรุง-ซ่อมแซม ฉบับมาตรฐาน 1/2558 1 เล่ม

☐ รายละเอียดแบบและรายการครุภัณฑ์เฉพาะ 1 เล่ม

5.4 ใบเสนอราคาสรุป 1 ชุด

5.5 ใบเสนอราคาแสดงรายละเอียด (ยูนิตคอร์ส) 1 ชุด

6. ผู้รับจ้างจะต้องแยกราคาค่าติดตั้งป้ายต่าง ๆ ออกเป็นหัวข้อ ดังนี้

☒ งานปรับปรุง ราคา บาท

☐ ครุภัณฑ์ ราคา - บาท

☐ งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ราคา - บาท

☐ รับซื้อวัสดุของเดิม ราคา - บาท

☐ เครื่องปรับอากาศ ราคา - บาท

7. กำหนดสถานที่ขยายแบบแปลนและเปิดซองฯ ให้ผู้อำนวยการภาคเป็นผู้กำหนด

(นายธวัช งามสมประสงค์)

ฯฝบอ.สำรวจและจัดซ่อม

ว่าที่ร้อยตรี

(สรรเพชญ์ ทองไทย)

ฯฝบอ.ก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาลาดเทศบาล 2
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	306,764.45	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	16,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	322,764.45	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	322,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒาภกร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาลาดเทสบาล 2

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	250,849.99	1.2229	306,764.45	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		250,849.99	1.2229		
ค่า Factor F = 1.2229					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				306,764.45	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาตลาดเทศบาล 2
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.00 x 10.00 ม.								
	- รื้อแผ่นโพลี - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีพร้อมอุปกรณ์	10	ตร.ม.	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร), พร้อมเจาะรู	10	ตร.ม.	680.00	6,800.00	300.00	3,000.00	9,800.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์และตัวอักษร	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	408.00	408.00	1,768.00	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	60.00	600.00	2,600.00	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	17,640.00	17,640.00	1,764.00	1,764.00	19,404.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟเพิ่มเติม	1	งาน	882.00	882.00	-	-	882.00	
	- ติดตั้งเบ็ดระบายนายากาฮอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมทึบหน้าพลาสติกEpoxyของป้ายโดยรอบ	7	ตร.ม.	94.00	658.00	56.00	392.00	1,050.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	14	ตร.ม.	45.00	630.00	30.00	420.00	1,050.00	
	รวม							51,954.00	
1.2	ป้ายติดตั้งธุรกรรมสาขา (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.30 x 1.30 ม.								
	- รื้อแผ่นโพลี - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	1,794.00	1,794.00	1,794.00	
	- ติดตั้งแผ่นโพลีพร้อมอุปกรณ์	2.99	ตร.ม.	500.00	1,495.00	200.00	598.00	2,093.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	2.99	ตร.ม.	680.00	2,033.20	300.00	897.00	2,930.20	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์พร้อมตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	2,298.40	2,298.40	689.52	689.52	2,987.92	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	5,460.00	5,460.00	546.00	546.00	6,006.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟเพิ่มเติม	1	งาน	273.00	273.00	-	-	273.00	
	- ติดตั้งเบ็ดระบายนายากาฮอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมทึบหน้าพลาสติกEpoxyของป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	4	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	
	รวม							19,084.12	

Handwritten signature

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร
โดยหน่วย
ประมาณราคาคือ
นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		คำนวณ		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ป้ายยื่นด้านหน้าสาขา (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 5.50 x 1.20 ม.								
	- รื้อแผ่นไวต์ - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	7,920.00	7,920.00	7,920.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวต์พร้อมอุปกรณ์	13.2	ตร.ม.	500.00	6,600.00	200.00	2,640.00	9,240.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	13.2	ตร.ม.	680.00	8,976.00	300.00	3,960.00	12,936.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตรวจตราธนาคารและตัวอักษร	2	ชุด	1,958.40	3,916.80	587.52	1,175.04	5,091.84	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	23,100.00	23,100.00	2,310.00	2,310.00	25,410.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	1,155.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
	- ติดตั้งเบ็ดรื้อระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	4	ตร.ม.	94.00	376.00	56.00	224.00	600.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	3	ตร.ม.	45.00	135.00	30.00	90.00	225.00	
	รวม							64,977.84	
1.4	ป้ายติดผนังโลโก้ธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.35 x 2.75 ม.								
	- รื้อแผ่นไวต์ - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	แผ่น	-	-	3,877.50	3,877.50	3,877.50	
	- ติดตั้งแผ่นไวต์พร้อมอุปกรณ์	6.46	ตร.ม.	500.00	3,230.00	200.00	1,292.00	4,522.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	6.46	ตร.ม.	680.00	4,392.80	300.00	1,938.00	6,330.80	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตรวจตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	4,806.78	4,806.78	1,442.04	1,442.04	6,248.82	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	11,340.00	11,340.00	2,268.00	2,268.00	13,608.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	567.00	567.00	-	-	567.00	
	- ติดตั้งเบ็ดรื้อระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	10	ตร.ม.	45.00	450.00	30.00	300.00	750.00	
	รวม							38,604.12	

รายการประมาณราคา
แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

งานปรับปรุงซ่อมแซมแซมป้ายโฆษณา
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ป้ายโลโก้หินดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม. - รื้อแผ่นไววัล - สติ๊กเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่ - ติดตั้งแผ่นไววัลพร้อมอุปกรณ์ - ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) - ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตัวตรงธนาคาร - เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ - ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม - ติดตั้งกล่องระบายอากาศอลูมิเนียม สำหรับรูป - ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมหน้า/หลัง Epoxy ขอบป้ายโดยรอบ - ขัดล้างพาสีเสารับป้ายไม้ไผ่รับยึดลวดสลิง - ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	1 11.52 11.52 2 11.52 1 1 4 6 1 6	เมม ตร.ม. ตร.ม. ชุด ตร.ม. งาน งาน ชุด ตร.ม. งาน ตร.ม.	- 500.00 680.00 5,013.50 200.00 20,160.00 1,008.00 500.00 94.00 6,000.00 45.00	- 5,760.00 7,833.60 10,027.01 2,304.00 20,160.00 1,008.00 2,000.00 564.00 6,000.00 270.00	6,912.00 200.00 300.00 1,504.05 60.00 2,016.00 - 100.00 56.00 1,000.00 30.00	6,912.00 2,304.00 3,456.00 3,008.10 691.20 2,016.00 - 400.00 336.00 1,000.00 180.00	6,912.00 8,064.00 11,289.60 13,035.11 2,995.20 22,176.0 1,008.00 2,400.00 900.00 7,000.00 450.00	
	รวม							76,229.91	
	รวมหน่วยงานสถาปัตย์กรรม							250,849.99	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคาร

สาขาสถาปัตยกรรม 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเตรียม และนั่งร้าน	1	งาน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							16,000.00	

[Signature]