

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีเขตสุราษฎร์ธานี ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีเขตสุราษฎร์ธานี ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 7 ส.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีเขตสุราษฎร์ธานี ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ๖.๑ นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายณนิต โสติดิสรเสริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 11 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	917,485.63	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	501,942.96	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	523,550.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	13,000.00	
สรุป			
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,955,978.59	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,955,000.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะภักดิ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรณิศ สิงห์พิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต โสคติสรเสริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

โดยหน่วย


สำรวจและจัดซ่อม


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3049	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	703,108.00	1.3049	917,485.63	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	356,002.10			
	- งานดูแลควบคุมเครื่องปรับอากาศ	28,658.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	384,660.10	1.3049	501,942.96	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3049	-	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,087,768.10	1.3049		
ค่า Factor F = 1.3049					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,419,428.59	
พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต สิงห์วิเศษ)

..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

7 ส.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	523,550.00	523,550.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				523,550.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต ไสตติสรเสริญ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการและบริหารที่ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสกุล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิก	23	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	
1.2	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง + บัวเชิงผนังยาง	165	ตร.ม.	-	-	15.00	2,475.00	2,475.00	
1.3	รื้อถอนजूกปูนไดโอสูมิเนียม	24	เมตร	-	-	30.00	720.00	720.00	
1.4	รื้อถอนผนังปูกระเบื้องเซรามิก	90	ตร.ม.	-	-	35.00	3,150.00	3,150.00	
1.5	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	107	ตร.ม.	-	-	40.00	4,280.00	4,280.00	
1.6	รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าว	166	ตร.ม.	-	-	25.00	4,150.00	4,150.00	
1.7	รื้อถอนประตูไม้ พร้อมวงกบ	17	ชุด	-	-	70.00	1,190.00	1,190.00	
1.8	รื้อถอนหน้าต่าง พร้อมวงกบ	14	ชุด	-	-	70.00	980.00	980.00	
1.9	รื้อถอนคานเดออร์ คสล.	12	เมตร	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
1.10	รื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม						21,495.00	21,495.00	
2	งานพิมพ์								
2.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	159	ตร.ม.	600.00	95,400.00	222.00	35,298.00	130,698.00	
2.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12" x 12"	16	ตร.ม.	300.00	4,800.00	158.00	2,528.00	7,328.00	
2.3	พื้นฉาบปูนปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12" x 12"	71	เมตร	210.00	14,910.00	158.00	11,218.00	26,128.00	
2.4	บัวเชิงผนัง PVC	112	เมตร	80.00	8,960.00	40.00	4,480.00	13,440.00	
2.5	जूกปูนไดโอสูมิเนียม	38	เมตร	200.00	7,600.00	40.00	1,520.00	9,120.00	
2.6	เพดานทราयरับระดับพื้น	11	ตร.ม.	80.00	880.00	61.00	671.00	1,551.00	
	รวม						188,265.00	188,265.00	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสกุล

เมื่อวันที่ 6-7 มี.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	22	ตร.ม.	210.00	4,620.00	56.00	1,232.00	5,852.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12มม. กว. 2 คั่น พร้อมโครงเคร่าโลหะ	13	ตร.ม.	380.00	4,940.00	130.00	1,690.00	6,630.00	
3.3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12มม. กว. 1 คั่น พร้อมโครงเคร่าโลหะ	74	ตร.ม.	260.00	19,240.00	100.00	7,400.00	26,640.00	
3.4	แผงกั้นโต๊ะทำงาน (1.20x1.30ม.)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3.5	ผนังฉาบปูนเรียบ	54	ตร.ม.	60.00	3,240.00	82.00	4,428.00	7,668.00	
								54,750.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9มม. ฉาบเรียบ พร้อมโครงเคร่าโลหะ	166	ตร.ม.	260.00	43,160.00	75.00	12,450.00	55,610.00	
								55,610.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
5.1	D1 ประตูบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	30,600.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
5.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	34,900.00	34,900.00	-	-	34,900.00	
5.3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
5.4	W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	3	ชุด	16,800.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
5.5	W2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	4	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
5.6	W3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	5	ชุด	9,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
5.7	W4 ช่องแสงกระจกติดตาย	2	ชุด	1,840.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
5.8	เหล็กตัด	48	ตร.ม.	550.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
5.9	มุงลาด	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
5.10	ม่านปรับแสงใบตั้ง	5	ตร.ม.	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
5.11	มู่ลี่ปรับแสงชนิดสลิมไลท์	48	ตร.ม.	900.00	43,200.00	-	-	43,200.00	

AKO

รายการประเมินราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล
 ประเมินราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.12	สติ๊กเกอร์ติดกระจก	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5.13	เปลี่ยนบานประตูไม้โอ๊ค พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.14	ซ่อมแซมหน้าต่างของเดิม (W03, W04, W05)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6	งานทาสี							322,480.00	
6.1	ทำความสะอาดอาคารพร้อมเสริมผิวผนังเดิม	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6.2	ทาสีผนังภายใน	215	ตร.ม.	51.00	10,965.00	30.00	6,450.00	17,415.00	
6.3	ทาสีผนังภายนอก	82	ตร.ม.	50.00	4,100.00	34.00	2,788.00	6,888.00	
6.4	ทาสีฝ้าเพดาน	166	ตร.ม.	45.00	7,470.00	30.00	4,980.00	12,450.00	
6.5	ทาสีน้ำมัน	55	ตร.ม.	75.00	4,125.00	38.00	2,090.00	6,215.00	
7	งานอื่นๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบและรายการ							45,968.00	
7.1	เคาน์เตอร์ คสล. บูทินแกรนิต	2.60	เมตร	2,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7.2	อ่างล้างจานสเตนเลสพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
7.3	ติดตั้งท่อน้ำดี + ท่อน้ำทิ้ง พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
7.4	ตัดต่อ, จุดปิดรูท่อระบบประปา + สุขภัณฑ์อ่างน้ำ (ของเดิม)	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
7.5	ทำความสะอาด ซ่อมแซมแก้ไขความเรียบร้อยของงานปรับปรุง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							114,500.00	
	รวมหน่วยงบประมาณ							703,103.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB.)								
	MCCB. 3P.20 - 100 AT. 100 AF. .36 KA.	2	ตัว	2,068.00	4,136.00	1,000.00	2,000.00	6,136.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	L/C 3 Phase 18 C/T (LP.)	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	L/C 3 Phase 18 C/T (AP.)	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	1,153.00	3,459.00	-	-	3,459.00	

A 01

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์สุราษฎร์ธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรงจอบอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ ๒7 มี.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1153	เมตร	9.00	10,377.00	7.00	8,071.00	18,448.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1106	เมตร	13.00	14,378.00	10.00	11,060.00	25,438.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	287	เมตร	20.00	5,740.00	12.00	3,444.00	9,184.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	20	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	60	เมตร	57.00	3,420.00	19.00	1,140.00	4,560.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	48	เมตร	88.00	4,224.00	23.00	1,104.00	5,328.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	946	เมตร	26.00	24,596.00	21.00	19,866.00	44,462.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	358	เมตร	37.00	13,246.00	23.00	8,234.00	21,480.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4	15	เมตร	128.00	1,920.00	35.00	525.00	2,445.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2	12	เมตร	156.00	1,872.00	40.00	480.00	2,352.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	6,245.10	6,245.10	-	-	6,245.10	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20.ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	20	ชุด	2,800.00	56,000.00	135.00	2,700.00	58,700.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20.ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(C)	7	ชุด	2,300.00	16,100.00	135.00	945.00	17,045.00	
	(10 - 12) W. LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (Q)	4	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	18	ตัว	30.00	540.00	80.00	1,440.00	1,980.00	
	สวิตช์ทั้งสองทางเดียว (เปิดไฟ) (SL)	1	ตัว	220.00	220.00	85.00	85.00	305.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	42	ชุด	130.00	5,460.00	90.00	3,780.00	9,240.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	29	ชุด	190.00	5,510.00	90.00	2,610.00	8,120.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	81	ชุด	22.00	1,782.00	-	-	1,782.00	

A
40

รายงานการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ ขุนยทิพย์

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	16	ตัว	164	2,624.00	80	1,280.00	3,904.00	
	หน้ากาก	16	ชุด	22.00	352.00		-	352.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	611	เมตร	10.00	6,110.00	6.00	3,666.00	9,776.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	1448	เมตร	15.00	21,720.00	10.00	14,480.00	36,200.00	
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	52	ตัว	278.00	14,456.00	110.00	5,720.00	20,176.00	
	หน้ากาก	26	ชุด	22.00	572.00		-	572.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
	- ตู้ไซเบอร์เบอร์ 2 ขนาด (30x50x17) ซม.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 20A. 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	6	ชุด	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- KNOB SWITCH	5	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	เบ็ดเตล็ดไฟฟ้า								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	2	ตัว	2,828.00	5,656.00	300.00	600.00	6,256.00	
	- SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	
	- พัฒนาระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	1	ตัว	2,140.00	2,140.00		-	2,140.00	A
	รวมงานไฟฟ้า							356,602.10	
	รวมงานติดตั้งฝ้าเพดาน							28,656.00	
	รวมยอดงานสถาปัตย์							384,658.10	

40

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	T1A โต๊ะทำงาน (หัวหน้าศูนย์)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
1.2	T2A โต๊ะทำงาน (หัวหน้าหน่วย)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
1.3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	21	ชุด	5,500.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
1.4	C2 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	21	ชุด	4,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
1.5	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
1.6	C4A เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้าศูนย์)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.7	C4B เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้าหน่วย)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบ WALL TYPE								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน CEILING TYPE								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU / Hr.	2	ชุด	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2	ชุด	37,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	โคมไฟฟ้าแสงสูงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	5	ชุด	3,210.00	16,050.00	-	-	16,050.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							523,550.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าจ้าง และวัสดุป้องกันตามกฎกระทรวงมหาดไทย	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	A
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							13,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							13,000.00	

Handwritten signature